

**PROponente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ

**Objeto:** CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO

**Referência - Data Base:** SEINFRA - TABELA 020

**Local:** AGUA FRIA - QUIXERÉ - CEARÁ

**Leis sociais** = 128%

**BDI** = 20%



## MEMÓRIA DE CÁLCULO

<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>
<b>1.1</b>	<b>PLACA PADRÃO DE OBRA TIPO BANNER = PPO</b>
	PPO = C x H C = COMPRIMENTO = H = ALTURA = PPO = ÁREA DA PLACA PADRÃO DE OBRA =
	3,00 m x 4,00 m 12,00 m <sup>2</sup>
<b>1.2</b>	<b>RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO = RLT</b>
	RLT = AT 878,57 m x 7,00 6.150,00 m <sup>2</sup>
<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>
<b>2.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO =</b>
	AT = ÁREA TOTAL = PPT = PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO =
	878,57 m x 7,00 6.150,00 m <sup>2</sup>
<b>2.2</b>	<b>FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO</b>
	MEIO FIO 878,57 m x 2,00 1.757,14 m
	<b>Total</b> 1.757,14 m
<b>2.3</b>	<b>SARJETA CIMENTADA</b>
	SARJETA = 1.757,14 m x 0,50 878,57 m <sup>2</sup>
	<b>Total</b> 878,57 m <sup>2</sup>