

**PROPONENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ

**OBJEITO:** CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO

**REFERÊNCIA -** DATA BASE : SEINFRA - TABELA 020

**LOCAL:** AGUA FRIA - QUIXERÉ - CEARÁ

**Leis Sociais=** 128%



BDI= 20%

**ORÇAMENTO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	SEINFRA	TOTAL
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					26.511,41
<b>1.1</b>	PLACA DE OBRA	m <sup>2</sup>	12,00	111,07	C1937	1.332,84
<b>1.2</b>	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m <sup>2</sup>	6.150,00	2,09	C2102	12.853,50
<b>1.3</b>	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	1,00	12.325,07	COMP.	12.325,07
<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					325.255,93
<b>2.1</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m <sup>2</sup>	6.150,00	40,25	C2893	247.537,50
<b>2.2</b>	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	m	1.757,14	31,62	C0366	55.560,86
<b>2.3</b>	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	m <sup>2</sup>	878,57	25,22	C1915	22.157,57
<b>3.0</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>					3.874,50
<b>3.1</b>	LIMPEZA FINAL	m <sup>2</sup>	6.150,00	0,63	C3447	3.874,50
<b>TOTAL</b>						<b>355.641,84</b>
BDI 20%						<b>71.128,37</b>
<b>TOTAL COM BDI</b>						<b>426.770,21</b>