

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
Objeto: CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO
REFERÊNCIA - DATA BASE : SEINFRA - TABELA 020
LOCAL: TOMÉ - QUIXERÉ - CEARÁ
Leis Sociais= 128%



BDI= 20%

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	SEINFRA	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					25.307,14
1.1	PLACA DE OBRA	m ²	12,00	111,07	C1937	1.332,84
1.2	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m ²	5.723,23	2,09	C2102	11.961,55
1.3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	1,00	12.012,75	COMP.	12.012,75
2.0	PAVIMENTAÇÃO					317.716,91
2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	5.723,23	40,25	C2893	230.360,01
2.2	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	m	1.975,06	31,62	C0366	62.451,40
2.3	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	m ²	987,53	25,22	C1915	24.905,51
3.0	LIMPEZA GERAL					3.605,63
3.1	LIMPEZA FINAL	m ²	5.723,23	0,63	C3447	3.605,63
TOTAL						346.629,69
BDI 20%						69.325,94
TOTAL COM BDI						415.955,62