

**PROponente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ  
**Objeto:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
**Referência:** SEINFRA TABELA 020  
**Local:** LAGOINHA - QUIXERÉ - CEARÁ  
**Leis Sociais=** 128%



BDI= 20%

**ORÇAMENTO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	SEINFRA	TOTAL
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					45.129,02
1.1	PLACA DE OBRA	m²	12,00	111,07	C1937	1.332,84
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	1,00	12.538,58	COMP.	12.538,58
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM CAVALO MECANICO COM PRANCHA DE 03 EIXOS	KM	7.040,00	4,44	C3375	31.257,60
<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					306.641,82
2.1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	796,17	131,09	C3155	104.369,86
2.2	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	105,09	1.185,00	I0798	124.536,83
2.3	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	15.923,39	0,14	C3228	2.229,27
2.4	EMULSÃO RR-2C	T	12,74	995,00	I2569	12.675,02
2.5	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,68 X + 0,71) - AREIA DMT=4 KM	T	735,66	3,43	C3143	2.523,32
2.6	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,35 X + 35,68) DMT = 220 KM	T	105,09	112,68	I0002	11.842,03
2.7	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,38 X + 0,71) - FILLER DMT = 35 KM	T	35,03	14,01	C4161	490,79
2.8	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,24 X) - BRITA DMT = 180 KM	T	875,79	43,20	C3311	37.833,97
2.9	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,35 X + 35,68) - RR 2C DMT = 220 KM	T	12,74	112,68	I0001	1.435,40
2.10	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,57 X + 2,12) DMT = 5 KM	T	1.751,57	4,97	C3226	8.705,32
<b>3.0</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>					10.031,74
3.1	LIMPEZA FINAL	m²	15.923,39	0,63	C3447	10.031,74
<b>TOTAL</b>						<b>361.802,57</b>
<b>BDI 20%</b>						<b>72.360,51</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>434.163,09</b>