




**GOVERNO MUNICIPAL**  
SEC. DE DES. URBANO, M-AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA  
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



**ANEXO I**

**01. PROJETO BÁSICO**

(Memoriais descritivos, plantas e justificativas técnicas)

**02. ORÇAMENTO BÁSICO**

(Planilha orçamentária)

**03. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

(Cronograma de execução da obra e do desembolso financeiro).



**Prefeitura Municipal de Quixeré**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS 06 E 07.  
LOCAL: QUIXERÉ/CE.

TABELA SEINFRA 22.1 (C/ DESON.)

ORÇAMENTO RESUMO				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL SIMPLES	BDI = 23,00%	TOTAL GERAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.088,22	3.010,29	16.098,51
2	PAVIMENTAÇÃO DA RUA 06	336.881,65	77.482,78	414.364,43
3	CANTEIRO CENTRAL - RUA 6	28.031,67	6.447,28	34.478,95
4	PAVIMENTAÇÃO DA RUA 07	50.445,16	11.602,39	62.047,55
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>428.446,70</b>	<b>98.542,74</b>	<b>526.989,44</b>

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: QUINHENTOS E VINTE E SEIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

OBS.1: BDI = 23,0%



  
**Patricio Albuquerque**  
Arquiteto  
CAU - A 57733/2

**Prefeitura Municipal de Quixeré**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS 06 E 07.  
 LOCAL: QUIXERÉ/CE.


TABELA SEINFRA 22.1 (C/ DESON.)

ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
<b>I ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>13.088,22</b>
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				13.088,22
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SUPERIOR				
1.1.1	SEINFRA	18583	ENGENHEIRO PLENO	HxMÉS	0,51	13.442,60	6.855,73
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL - NÍVEL MÉDIO				
1.2.1	SEINFRA	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÉS	1,50	4.154,99	6.232,49
<b>TOTAL</b>							<b>13.088,22</b>
<b>BDI = 23,00%</b>							<b>3.010,29</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>16.098,51</b>

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: DEZESSEIS MIL E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

OBS.1: BDI = 23,0%



  
**Patricio Albuquerque**  
 Arquiteto  
 CAU - A 57733/2

**Prefeitura Municipal de Quixeré**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS 06 E 07.

LOCAL: QUIXERÉ/CE.

**I ADMINISTRAÇÃO LOCAL**

**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**

**ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SUPERIOR**

**ENGENHEIRO PLENO**

▶	Hora/Dia	x	Dias	x	Semana	x	Mês	=	Carga Horária	
▶	3,00	x	3,00	x	3,00	x	3,00	=	81,00	h
							<b>Total</b>	=	<b>81,00</b>	<b>h</b>

▶	Horário Obra	/	Horário Mês	=	Carga Horária	
▶	81,00	/	160,00	=	0,51	h
			<b>Total</b>	=	<b>0,51</b>	<b>h</b>


**ADMINISTRAÇÃO LOCAL - NÍVEL MÉDIO**

**ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA**

▶	Hora/Dia	x	Dias	x	Semana	x	Mês	=	Carga Horária	
▶	4,00	x	5,00	x	4,00	x	3,00	=	240,00	h
							<b>Total</b>	=	<b>240,00</b>	<b>h</b>

▶	Horário Obra	/	Horário Mês	=	Carga Horária	
▶	240,00	/	160,00	=	1,50	h
			<b>Total</b>	=	<b>1,50</b>	<b>h</b>



  
**Patricio Albuquerque**  
 Arquiteto  
 CAU - A 57733/2

Prefeitura Municipal de Quixeré

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS 06 E 07.  
LOCAL: QUIXERÉ/CE.

TABELA SEINFRA 22.1 (C/ DESON.)

ORÇAMENTO BÁSICO								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL	
<b>II PAVIMENTAÇÃO DA RUA 06</b>							<b>336.881,65</b>	
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>2.254,11</b>	
1.1			PREPARAÇÃO DO CANTEIRO					
1.1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	109,33	655,98	
1.1.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	6.658,89	0,24	1.598,13	
<b>2</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>47.344,71</b>	
2.1			REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE					
2.1.1	SEINFRA	C2032	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO	M2	6.658,89	7,11	47.344,71	
<b>3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>225.403,43</b>	
3.1			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO					
3.1.1	SEINFRA	C2894	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6.658,89	33,85	225.403,43	
<b>4</b>			<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>				<b>61.879,40</b>	
4.1			BANQUETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO					
4.1.1	SEINFRA	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.618,26	28,93	46.816,26	
4.2			SARGETA					
4.2.1	SEINFRA	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	647,32	23,27	15.063,14	
<b>TOTAL</b>							<b>336.881,65</b>	
<b>BDI =</b>							<b>23,00%</b>	<b>77.482,78</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>414.364,43</b>	

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: QUATROCENTOS E QUATORZE MIL TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

OBS.1: BDI = 23,0%



  
Patricio Albuquerque  
Arquiteto  
CAU - A 57733/2

**Prefeitura Municipal de Quixeré**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS 06 E 07.  
LOCAL: QUIXERÉ/CE.

**II PAVIMENTAÇÃO DA RUA 06**

**SERVIÇOS PRELIMINARES**

**PREPARAÇÃO DO CANTEIRO**

**PLACAS PADRÃO DE OBRA**

Largura	x	Altura	x	Quant.	=	Área
3,00	x	2,00	x	1,00	=	6,00 m <sup>2</sup>
<b>Total</b>						<b>= 6,00 m<sup>2</sup></b>

**LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)**

Área
6.658,89 m <sup>2</sup>

**MOVIMENTO DE TERRA**

**REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE**

**REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO**

Área
6.658,89 m <sup>2</sup>

**PAVIMENTAÇÃO**

**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO**

**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)**

Extensão Trecho	x	Largura Média	=	Área	Largura Inicial	+ Largura Final	
48,07	x	23,28	=	1.119,07	36,55	+ 10,00	m
164,20	x	9,00	=	1.477,80	9,00	+ 9,00	m
24,54	x	10,00	=	245,40	10,00	+ 10,00	m
14,61	x	9,00	=	131,49	9,00	+ 9,00	m
71,25	x	9,00	=	641,25	9,00	+ 9,00	m
107,92	x	9,00	=	971,28	9,00	+ 9,00	m
47,42	x	7,50	=	355,65	10,00	+ 5,00	m
101,70	x	5,00	=	508,50	5,00	+ 5,00	m
68,38	x	5,00	=	341,90	5,00	+ 5,00	m
47,61	x	5,00	=	238,05	5,00	+ 5,00	m
20,60	x	5,00	=	103,00	5,00	+ 5,00	m
105,10	x	5,00	=	525,50	5,00	+ 5,00	m
<b>Total</b>				<b>= 6.658,89</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		

Descrição
TRECHO 01 - RUA 06
TRECHO 02 - RUA 06
TRECHO 03 - RUA 06
TRECHO 04 - RUA 06
TRECHO 05 - RUA 06
TRECHO 06 - RUA 06
TRECHO 07 - RUA 06
TRECHO 08 - RUA 06
TRECHO 09 - RUA 06
TRECHO 10 - RUA 06
TRECHO 11 - RUA 06
TRECHO 12 - RUA 06

**DRENAGEM SUPERFICIAL**

**BANQUETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO**

**BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)**

Extensão	x	Quant.	=	Total
48,07	x	2,00	=	96,14 m
164,20	x	2,00	=	328,40 m
24,54	x	1,00	=	24,54 m
14,61	x	2,00	=	29,22 m
71,25	x	2,00	=	142,50 m
107,92	x	2,00	=	215,84 m
47,42	x	2,00	=	94,84 m
101,70	x	2,00	=	203,40 m
68,38	x	2,00	=	136,76 m
47,61	x	2,00	=	95,22 m
20,60	x	2,00	=	41,20 m
105,10	x	2,00	=	210,20 m



Prefeitura Municipal de Quixeré

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS 06 E 07.

LOCAL: QUIXERÉ/CE.

II PAVIMENTAÇÃO DA RUA 06

Total = 1.618,26 m

SARGETA

PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm

▶	Extensão	x	Largura	x	Quant.	=	Área	
▶	48,07	x	0,40	x	2,00	=	38,46	m <sup>2</sup>
▶	164,20	x	0,40	x	2,00	=	131,36	m <sup>2</sup>
▶	24,54	x	0,40	x	1,00	=	9,82	m <sup>2</sup>
▶	14,61	x	0,40	x	2,00	=	11,69	m <sup>2</sup>
▶	71,25	x	0,40	x	2,00	=	57,00	m <sup>2</sup>
▶	107,92	x	0,40	x	2,00	=	86,34	m <sup>2</sup>
▶	47,42	x	0,40	x	2,00	=	37,94	m <sup>2</sup>
▶	101,70	x	0,40	x	2,00	=	81,36	m <sup>2</sup>
▶	68,38	x	0,40	x	2,00	=	54,70	m <sup>2</sup>
▶	47,61	x	0,40	x	2,00	=	38,09	m <sup>2</sup>
▶	20,60	x	0,40	x	2,00	=	16,48	m <sup>2</sup>
▶	105,10	x	0,40	x	2,00	=	84,08	m <sup>2</sup>
					<b>Total</b>	<b>=</b>	<b>647,32</b>	<b>m<sup>2</sup></b>



  
Patricio Albuquerque  
Arquiteto  
CAU A 57733/2

Prefeitura Municipal de Quixeré

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS 06 E 07.  
LOCAL: QUIXERÉ/CE.

TABELA SEINFRA 22.1 (C/ DESON.)

ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
<b>III CANTEIRO CENTRAL - RUA 6</b>							<b>28.031,67</b>
<b>1</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>3.055,68</b>
<b>1.1</b>			<b>ATERRO COMPACTADO</b>				
1.1.1	SEINFRA	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	62,31	49,04	3.055,68
<b>2</b>			<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>				<b>12.085,09</b>
<b>2.1</b>			<b>BANQUETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO</b>				
2.1.1	SEINFRA	C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	811,08	14,90	12.085,09
<b>3</b>			<b>PISOS</b>				<b>12.890,90</b>
<b>3.1</b>			<b>CONTRAPISO</b>				
3.1.1	SEINFRA	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	15,58	49,95	778,22
<b>3.2</b>			<b>PISO INTERTRAVADO</b>				
3.2.1	SEINFRA	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	311,54	38,88	12.112,68
<b>TOTAL</b>							<b>28.031,67</b>
<b>BDI =</b>						<b>23,00%</b>	<b>6.447,28</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>34.478,95</b>

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: TRINTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

OBS.1: BDI = 23,0%



  
**Patricio Albuquerque**  
 Arquiteto  
 CAU - A 57733/2



**Prefeitura Municipal de Quixeré**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS 06 E 07.  
LOCAL: QUIXERÉ/CE.

**III CANTEIRO CENTRAL - RUA 6**

**MOVIMENTO DE TERRA**

**ATERRO COMPACTADO**

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

▶	Área	x	Altura	x	Quant.	=	Volume	
▶	311,54	x	0,20	x	1,00	=	62,31	m <sup>3</sup>
					<b>Total</b>	=	<b>62,31</b>	<b>m<sup>3</sup></b>

**DRENAGEM SUPERFICIAL**

**BANQUETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO**

CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)

▶	Extensão	x	Quant.	=	Total		▶	Descrição
▶	164,70	x	2,00	=	329,40	m		CANTEIRO 01
▶	14,65	x	2,00	=	29,30	m		CANTEIRO 02
▶	70,75	x	2,00	=	141,50	m		CANTEIRO 02
▶	108,44	x	2,00	=	216,88	m		CANTEIRO 02
▶	1,00	x	46,00	=	46,00	m		CANTEIRO 01
▶	1,00	x	48,00	=	48,00	m		CANTEIRO 02
			<b>Total</b>	=	<b>811,08</b>	<b>m</b>		



**PISOS**

**CONTRAPISO**

LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA

▶	Área	x	Altura	x	Quant.	=	Volume	
▶	311,54	x	0,05	x	1,00	=	15,58	m <sup>3</sup>
					<b>Total</b>	=	<b>15,58</b>	<b>m<sup>3</sup></b>

**PISO INTERTRAVADO**

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA

▶	Extensão	x	Largura	x	Quant.	=	Área		▶	Descrição
▶	164,70	x	1,00	x	1,00	=	164,70	m <sup>2</sup>		CANTEIRO 01
▶	14,65	x	1,00	x	1,00	=	14,65	m <sup>2</sup>		CANTEIRO 02
▶	70,75	x	1,00	x	1,00	=	70,75	m <sup>2</sup>		CANTEIRO 02
▶	108,44	x	1,00	x	1,00	=	108,44	m <sup>2</sup>		CANTEIRO 02
					<b>Descontos - Canteiro 01</b>	=	<b>-23,00</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		
					<b>Descontos - Canteiro 02</b>	=	<b>-24,00</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		
					<b>Total</b>	=	<b>311,54</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		

**Prefeitura Municipal de Quixeré**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS RUAS 06 E 07.  
LOCAL: QUIXERÉ/CE.

TABELA SEINFRA 22.1 (C/ DESON.)

ORÇAMENTO BÁSICO								
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL	
<b>IV PAVIMENTAÇÃO DA RUA 07</b>							<b>50.445,16</b>	
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>236,64</b>	
1.1			<b>PREPARAÇÃO DO CANTEIRO</b>					
1.1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	986,02	0,24	236,64	
<b>2</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>7.010,60</b>	
2.1			<b>REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE</b>					
2.1.1	SEINFRA	C2032	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO	M2	986,02	7,11	7.010,60	
<b>3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>33.376,78</b>	
3.1			<b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO</b>					
3.1.1	SEINFRA	C2894	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	986,02	33,85	33.376,78	
<b>4</b>			<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>				<b>9.821,14</b>	
4.1			<b>BANQUETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO</b>					
4.1.1	SEINFRA	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	256,84	28,93	7.430,38	
4.2			<b>SARGETA</b>					
4.2.1	SEINFRA	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	102,74	23,27	2.390,76	
<b>TOTAL</b>							<b>50.445,16</b>	
<b>BDI =</b>							<b>23,00%</b>	<b>11.602,39</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>62.047,55</b>	

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: SESENTA E DOIS MIL E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

OBS.1: BDI = 23,0%



  
**Patricio Albuquerque**  
 Arquiteto  
 CAU - A 57733/2

**Prefeitura Municipal de Quixeré**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS RUAS 06 E 07.

LOCAL: QUIXERÉ/CE.

**IV PAVIMENTAÇÃO DA RUA 07**

**SERVIÇOS PRELIMINARES**

**PREPARAÇÃO DO CANTEIRO**

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

▶	Área
▶	986,02 m <sup>2</sup>

**MOVIMENTO DE TERRA**

**REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE**

REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO

▶	Área
▶	986,02 m <sup>2</sup>

**PAVIMENTAÇÃO**

**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO**

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

▶	Extensão Trecho	x	Largura Média	=	Área	▶	Largura Inicial	+	Largura Final	
▶	24,95	x	7,06	=	176,15	▶	6,98	+	7,13	m
▶	31,19	x	7,06	=	220,20	▶	7,13	+	6,99	m
▶	22,54	x	7,08	=	159,58	▶	6,99	+	7,16	m
▶	24,47	x	7,19	=	175,94	▶	7,16	+	7,22	m
▶	16,80	x	7,02	=	117,94	▶	7,22	+	6,82	m
▶	19,74	x	6,90	=	136,21	▶	6,82	+	6,98	m
			<b>Total</b>	<b>=</b>	<b>986,02</b>					<b>m<sup>2</sup></b>

▶	Descrição
▶	TRECHO 01 - RUA 07
▶	TRECHO 02 - RUA 07
▶	TRECHO 03 - RUA 07
▶	TRECHO 04 - RUA 07
▶	TRECHO 05 - RUA 07
▶	TRECHO 06 - RUA 07



**DRENAGEM SUPERFICIAL**

**BANQUETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO**

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)

▶	Extensão	x	Quant.	=	Total
▶	24,95	x	2,00	=	49,90 m
▶	31,19	x	2,00	=	62,38 m
▶	22,54	x	1,00	=	22,54 m
▶	24,47	x	2,00	=	48,94 m
▶	16,80	x	2,00	=	33,60 m
▶	19,74	x	2,00	=	39,48 m
			<b>Total</b>	<b>=</b>	<b>256,84 m</b>

**SARGETA**

PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm

▶	Extensão	x	Largura	x	Quant.	=	Área
▶	24,95	x	0,40	x	2,00	=	19,96 m <sup>2</sup>
▶	31,19	x	0,40	x	2,00	=	24,95 m <sup>2</sup>
▶	22,54	x	0,40	x	1,00	=	9,02 m <sup>2</sup>
▶	24,47	x	0,40	x	2,00	=	19,58 m <sup>2</sup>
▶	16,80	x	0,40	x	2,00	=	13,44 m <sup>2</sup>
▶	19,74	x	0,40	x	2,00	=	15,79 m <sup>2</sup>
			<b>Total</b>	<b>=</b>	<b>102,74</b>	<b>=</b>	<b>102,74 m<sup>2</sup></b>

  
**Patricio Albuquerque**  
 Arquiteto  
 CAU A 57733/2

Prefeitura Municipal de Quixeré

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS RUAS 06 E 07.  
 LOCAL: QUIXERÉCE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL		
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20,00%	3.219,70	40,00%	6.439,40	40,00%	6.439,40	40,00%	6.439,40	20,00%	6.439,40	20,00%	6.439,40	20,00%	6.439,40	20,00%	6.439,40	16.098,51
02	PAVIMENTAÇÃO DA RUA 06	40,00%	165.745,77	40,00%	165.745,77	20,00%	82.872,89	20,00%	82.872,89	40,00%	165.745,77	20,00%	82.872,89	20,00%	82.872,89	20,00%	82.872,89	414.364,43
03	CANTEIRO CENTRAL - RUA 6	20,00%	6.895,79	20,00%	6.895,79	60,00%	20.687,37	60,00%	20.687,37	20,00%	6.895,79	60,00%	20.687,37	60,00%	20.687,37	60,00%	20.687,37	34.478,95
04	PAVIMENTAÇÃO DA RUA 07	-	-	100,00%	62.047,55	100,00%	62.047,55	100,00%	62.047,55	-	-	100,00%	62.047,55	100,00%	62.047,55	100,00%	62.047,55	62.047,55
TOTAL PARCIAL		33,37%	175.861,26	33,98%	179.080,96	32,65%	172.047,21	32,65%	172.047,21	33,37%	175.861,26	67,35%	354.942,22	100,00%	526.989,44	100,00%	526.989,44	526.989,44
TOTAL GERAL		33,37%	175.861,26	67,35%	354.942,22	100,00%	526.989,44	100,00%	526.989,44	33,37%	175.861,26	67,35%	354.942,22	100,00%	526.989,44	100,00%	526.989,44	526.989,44

  
 Patricio Albuquerque  
 Arquiteto  
 CAU A 57133/2

