


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ



MEMORIAL DESCRITIVO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

QUIXERÉ 07 DE MAIO DE 2014

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL QUIXERÉ
OBJETO: CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO
REFERÊNCIA - DATA BASE : SEINFRA – TAB. 21
LOCAL: NOVA MORADA - QUIXERÉ - CEARÁ
Leis sociais = 128%

BDI = 20%



MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ.

1.0 GENERALIDADES

1.1 OBJETIVO

Este caderno de encargos tem por objetivo estabelecer as condições técnicas (normas e especificações para materiais e serviços) que presidirão o desenvolvimento das obras de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas em Nova Morada, Quixeré.

1.2 NORMAS

Fazer parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrições, todas as normas (NBRS) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relação com os serviços objeto do contrato.

1.3 MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.

Todo material a ser utilizado na obra será de primeira qualidade. A mão de obra deverá ser idônea, de modo a reunir uma equipe homogênea que assegure o bom andamento dos serviços. Deverão ter no canteiro todo equipamento mecânico e ferramental necessário ao desempenho dos serviços.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL QUIXERÉ
OBJETO: CALÇAMENTO EM PARALELEPIEDO
REFERÊNCIA - DATA BASE : SEINFRA – TAB. 21
LOCAL: NOVA MORADA - QUIXERÉ - CEARÁ
Leis sociais = 128%

BDI = 20%



1.4 DISPOSIÇÕES GERAIS

Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e tipos de materiais a serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos a cerca dos serviços que ocorrerão por ocasião da obra. Qualquer discrepância entre estas especificações e o projeto será dirimida pela fiscalização.

Correrão por conta da empreiteira, todas as responsabilidades com as instalações provisórias da obra.

1.5 PRAZO

O prazo para execução da obra será o que constar em contrato, de acordo com o estipulado nas instruções da licitação.

1.0 PLACA DA OBRA:

A placa indicativa, medindo 3,00x 4,00m, será confeccionada em chapa zincada ou galvanizada, montada sobre moldura, com dizeres e desenhos a serem fornecidos pela fiscalização, será colocada no início do serviço da obra.

2.0 LIMPEZA DO TERRENO:

A completa limpeza do terreno será efetuada manual ou mecanicamente, dentro das mais perfeita técnica. Compreenderão os serviços de capina, roçado, destocamento, queima remoção, de forma a deixar a área livre de raízes e tocos de árvores que ocuparem a área delimitada pela projeção da obra, sendo as demais preservadas de acordo com o projeto de situação. Deverão ser tomadas as providências no sentido de serem extintos todos os formigueiros por venturas existentes.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL QUIXERÉ

OBJETO: CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO

REFERÊNCIA - DATA BASE : SEINFRA - TAB. 21

LOCAL: NOVA MORADA - QUIXERÉ - CEARÁ

Leis sociais = 128%

BDI = 20%



3.0 PAVIMENTAÇÃO

A pavimentação será executada em paralelepípedo, assentada em colchão de areia, acunhadas uma a uma e batidas com martelo apropriado de uso do calceteiro, logo depois coberto com uma fina camada de areia do próprio colchão de modo a facilitar a compactação. A compactação será executada, inicialmente com um malho de madeira e em seguida com compactador de placa CM-20, com passadas cruzadas.

A resistência a compressão será igual ou superior a 50 Mpa.

O meio fio em concreto será de argamassa de cimento, areia grossa e brita N°0, no traço 1:3, moldada no local.

O Meio-fio de concreto será do tipo banquetta / meio fio moldado no local nas dimensões (0,15X0,35x1,00), com argamassa de cimento, areia e brita N°0, no traço 1:2:1,5.


Será feita a recuperação com rejuntamento nos bordos do pavimento. Para isto, será aplicada uma camada de argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3, com espessura de 0,015m e largura de 0,50m, para facilitar o escoamento das águas pluviais, e acabamento será sarrafeado e desempolado.

4.0 LIMPEZA

Os serviços de limpeza deverão satisfazer os seguintes requisitos:

Será removido todo entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

As pavimentações serão varridas, sendo retirados os excessos de materiais.


AGS PAR CONSTRUÇÃO E EMP. LTDA
Severino Sebag de Magalhães
CREA 40298-D
Sócio - Administrador

