

CARTA PROPOSTA

Boa Viagem – Ce, 20 de julho de 2016.

À
Prefeitura Municipal de Quixeré
Comissão Permanente de Licitação
Quixeré-Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0407.01/2016

Prezados(as) Senhores(as),


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 0407.01/2016**, cujo objeto é PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE CERCADO DO MEIO, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 194.170,66** (cento e noventa e quatro mil, cento e setenta reais e sessenta e seis centavos), com prazo de execução de **30 (trinta)** dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). George Dantas da Costa, portador (a) da carteira de Identidade nº. 2952190 – SSP/PE e CPF nº 139.499.854-68, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


George Dantas da Costa
CREA-PE 30907 D
Sócio Administrador

Construções



Boa Viagem – Ce, 20 de julho de 2016.

À
 Prefeitura Municipal de Quixeré
 Comissão Permanente de Licitação
 Quixeré-Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0407.01/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE CERCADO DO MEIO
LOCAL: RUA PRINCIPAL - CERCADO DO MEIO / QUIXERÉ - CE
TABELA: SEINFRA 23.1 (DESONERADA)
ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%
BDI: 22,14%

ORÇAMENTO BÁSICO GERAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR. UNIT.	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				5.476,73
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				5.476,73
1.1.1	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HXMÊS	0,13	9.293,85	1.208,20
1.1.2	18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HXMÊS	1,59	2.684,61	4.268,53
2		SERVICIOS PRELIMINARES				2.268,65
2.1		PLACAS DA OBRA				1.504,08
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M²	12,00	125,34	1.504,08
2.2		PREPARAÇÃO DA VIA				762,57
2.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M²)	M²	3.147,28	0,24	762,57
3		TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				152,51
3.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				152,51
3.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M²	3.147,28	0,05	152,51
4		PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM				120.533,22
4.1		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO				120.533,22
4.1.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	2.871,89	41,97	120.533,22
5		DRENAGEM				28.624,90
5.1		MEIO FIO E SARGETA				28.624,90
5.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15xm)	M	786,82	31,16	24.517,31
5.1.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M³	13,77	23,70	326,35
5.1.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL P/ SARGETA	M³	13,77	274,60	3.781,24
6		LIMPEZA FINAL DA OBRA				1.919,84
6.1		LIMPEZA FINAL				1.919,84
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M²	3.147,28	0,61	1.919,84
TOTAL SIMPLES						158.973,85
BDI=22,14%						35.196,81
TOTAL GERAL						194.170,66

A presente Planilha de Preços importa o total geral de R\$ 194.170,66 (cento e noventa e quatro mil, cento e setenta reais e sessenta e seis centavos).

George Dantas da Costa
 Engenheiro Civil
 RNP. 180095995-8

STAFF

Construções

Boa Viagem – Ce, 20 de julho de 2016.

À
 Prefeitura Municipal de Quixeré
 Comissão Permanente de Licitação
 Quixeré-Ce.



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0407.01/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE CERCADO DO MEIO
LOCAL: RUA PRINCIPAL - CERCADO DO MEIO / QUIXERÉ - CE
TABELA: SEINFRA 23.1 (DESONERADA)
ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%
BDI: 22,14%

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRICAÇÃO	15 DIAS		30 DIAS		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	50,00%	3.344,64	50,00%	3.344,64	6.689,28
2	SERVICOS PRELIMINARES	100,00%	2.768,49	0,00%	-	2.768,49
3	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	60,00%	111,77	40,00%	74,51	186,28
4	PAVIMENTAÇÃO	60,00%	88.331,56	40,00%	58.887,71	147.219,27
5	DRENAGEM	40,00%	13.984,98	60,00%	20.977,47	34.962,45
6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,00%	-	100,00%	2.344,89	2.344,89
TOTAL PARCIAL		55,90%	108.541,44	44,10%	85.629,22	194.170,66
TOTAL GERAL		55,90%	108.541,44	100,00%	194.170,66	

George Dantas da Costa
 Engenheiro Civil
 RNP-180005005-8

Este documento é uma cópia eletrônica do original assinado digitalmente pelo responsável técnico. Qualquer alteração ou modificação neste documento é considerada inválida.

STAFF CONSTRUÇÕES, SEMPREGAR COLÉGIOS E SERVIÇOS LTDA

Rua: DE SÃO CARLOS Nº 14 - Rua Sérgio de Barros, 201 - Boa Viagem - CE - CEP: 83.370-010

Telefone: (85) 3337-1300 - Fax: (85) 3337-1301 - E-mail: staffconstrucoes@gmail.com

ST&F

Construções



Boa Viagem – Ce, 20 de julho de 2016.

À
Prefeitura Municipal de Quixeré
Comissão Permanente de Licitação
Quixeré-Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0407.01/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE CERCADO DO MEIO
LOCAL: RUA PRINCIPAL - CERCADO DO MEIO / QUIXERÉ - CE
TABELA: SEINFRA 23.1 (DESONERADA)
ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%
BDI: 22,14%

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

ITEM	DESCRICAÇÃO	REPASSE	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	OUTRAS FONTES	VALOR TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6.016,27	673,01		6.689,28
2	SERVICOS PRELIMINARES	2.491,63	276,86		2.768,49
3	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	167,68	18,63		186,28
4	PAVIMENTAÇÃO	132.498,95	14.720,32		147.219,27
5	DRENAGEM	31.466,31	3.496,14		34.962,45
6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2.110,17	234,72		2.344,89
	VALORES R\$	174.750,98	19.419,68		194.170,66

George Dantas da Costa
Engenheiro Civil
RNP-180095995-8

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA, EM DINHEIRO, ATÉ O DIA 15 DE AGOSTO DE 2016, SOB PENALIDADE DE MULTA DE 0,5% (QUINZE POR CIENTOS) POR DIA DE ATRASO.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA, EM DINHEIRO, ATÉ O DIA 15 DE AGOSTO DE 2016, SOB PENALIDADE DE MULTA DE 0,5% (QUINZE POR CIENTOS) POR DIA DE ATRASO.

DATA: 20/07/2016 - Rua Cidade de Maracá, s/nº - Boa Viagem - CE - CEP: 63000-000

Fone: (85) 33477-409 - www.quixeré.ce.gov.br - e-mail: licitacao@quixeré.ce.gov.br

STAFF

Construções

Boa Viagem – Ce, 20 de julho de 2016.

À
 Prefeitura Municipal de Quixeré
 Comissão Permanente de Licitação
 Quixeré-Ce.



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0407.01/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE CERCADO DO
LOCAL: RUA PRINCIPAL - CERCADO DO MEIO / QUIXERÉ - CE
TABELA: SEINFRA 23.1 (DESONERADA)
ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%
BDI: 22,14%

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
R	RISCOS	0,50
TOTAL GRUPO A =		4,62

	DESPESAS FINANCEIRAS	%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,10
TOTAL GRUPO B =		1,10
	BENEFÍCIO	%
L	LUCRO	6,64
TOTAL GRUPO C =		6,64

I	IMPOSTOS	%
11	PIS	0,65
12	COFINS	3,00
13	ISS	4,00
14	DESONERAÇÃO	-
TOTAL GRUPO D =		7,65

	BDI =	22,14%
--	--------------	---------------

Fórmula para o cálculo do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) - 1}{(1 - I)}$$

George Dantas da Costa
 Engenheiro Civil
 RNP-180095995-8

STAF

Construções

Boa Viagem – Ce, 20 de julho de 2016.

À
 Prefeitura Municipal de Quixeré
 Comissão Permanente de Licitação
 Quixeré-Ce.



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0407.01/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE CERCADO DO MEIO

LOCAL: RUA PRINCIPAL - CERCADO DO MEIO / QUIXERÉ - CE

TABELA: SEINFRA 23.1 (DESONERADA)

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%

BDI: 22,14%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %
GRUPO A		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
A	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88
B2	FERIADOS	3,72
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92
B4	13º SALÁRIO	11,01
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,80
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	47,96
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,12
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,40
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,40
C4	DEPOSITO DE RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,83
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,60
C	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,35
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,64
D	TOTAL REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,70
TOTAL (A+B+C+D)		88,81

George Dantas da Costa
 Engenheiro Civil
 RNP-180095995-8

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA, EM DINHEIRO, ATÉ O DIA 10 DE AGOSTO DE 2016. VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 1.200.000,00 (UM MIL E DUZENTOS MIL REAIS). VALOR DA MÃO DE OBRA: R\$ 1.000.000,00 (UM MIL REAL). VALOR DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS: R\$ 888.100,00 (OITOCENTOS E OITENTA E OITO MIL REAIS).

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA, EM DINHEIRO, ATÉ O DIA 10 DE AGOSTO DE 2016.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA, EM DINHEIRO, ATÉ O DIA 10 DE AGOSTO DE 2016. VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 1.200.000,00 (UM MIL E DUZENTOS MIL REAIS). VALOR DA MÃO DE OBRA: R\$ 1.000.000,00 (UM MIL REAL). VALOR DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS: R\$ 888.100,00 (OITOCENTOS E OITENTA E OITO MIL REAIS).

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA, EM DINHEIRO, ATÉ O DIA 10 DE AGOSTO DE 2016. VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 1.200.000,00 (UM MIL E DUZENTOS MIL REAIS). VALOR DA MÃO DE OBRA: R\$ 1.000.000,00 (UM MIL REAL). VALOR DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS: R\$ 888.100,00 (OITOCENTOS E OITENTA E OITO MIL REAIS).

STAFF

Construções

Boa Viagem – Ce, 20 de julho de 2016.

À
 Prefeitura Municipal de Quixeré
 Comissão Permanente de Licitação
 Quixeré-Ce.



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0407.01/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE CERCADO DO MEIO
LOCAL: RUA PRINCIPAL - CERCADO DO MEIO / QUIXERÉ - CE
TABELA: SEINFRA 23.1 (DESONERADA)
ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%
BDI: 22,14%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço	Total
COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	1,00		11.978,46
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL SUPERIOR				9.293,85
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HXMÊS	0,78	11.924,36	9.293,85
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL NÍVEL MÉDIO				2.684,61
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HXMÊS	1,000	2.684,61	2.684,61
C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA					
Preço Adotado:	125,34				Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	2,00	4,28	8,56
TOTAL MAO DE OBRA					8,56
MATERIAIS					
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50	14,95	67,28
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,00	11,43	11,43
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,03	28,59	29,33
11725	PREGO 15X15	KG	0,15	8,57	1,29
TOTAL MATERIAIS					109,33
Total Simples					117,89
Encargos					7,45
BDI					0,00
TOTAL GERAL					125,34
C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M2)					
Preço Adotado:	0,24				Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10037	AJUDANTE	H	0,002	4,82	0,01
12362	NIVELADOR	H	0,002	9,26	0,02
12445	TOPOGRAFO	H	0,002	11,44	0,02
TOTAL MAO DE OBRA					0,05
EQUIPAMENTOS (CHORÁRIO)					
10758	NÍVEL (CHP)	H	0,002	9,75	0,02
10775	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	12,69	0,03

George Dantas da Costa
 Engenheiro Civil
 RNP-180095995-8

Construções

Boa Viagem – Ce, 20 de julho de 2016.

À
 Prefeitura Municipal de Quixeré
 Comissão Permanente de Licitação
 Quixeré-Ce.



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0407.01/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE CERCADO DO MEIO

LOCAL: RUA PRINCIPAL - CERCADO DO MEIO / QUIXERÉ - CE

TABELA: SEINFRA 23.1 (DESONERADA)

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%

BDI: 22,14%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	41,42	0,04
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					0,09
Total Simples					0,14
Encargos					0,10
BDI					0,00
TOTAL GERAL					0,24
C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA					
Preço Adotado:		0,05			Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	37,47	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	149,25	0,04
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					0,04
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,0006	4,28	0,0026
TOTAL MAO DE OBRA					0,0026
Total Simples					0,04
Encargos					0,01
BDI					0,00
TOTAL GERAL					0,05
C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					
Preço Adotado:		41,97			Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,40	4,73	1,89
10445	CALCETEIRO	H	0,15	6,98	1,05
TOTAL MAO DE OBRA					2,94
MATERIAIS					
12527	PARALELEPÍPEDO (11 X 18 CM)	UN	32,90	0,69	22,70
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,15	44,58	6,69
TOTAL MATERIAIS					29,39
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01	61,07	0,61
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					0,61

George Davina da Costa
 Engenheiro Civil
 RNP-180095995-8

STAB

Construções



Boa Viagem – Ce, 20 de julho de 2016.

À
 Prefeitura Municipal de Quixeré
 Comissão Permanente de Licitação
 Quixeré-Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0407.01/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE CERCADO DO MEIO

LOCAL: RUA PRINCIPAL - CERCADO DO MEIO / QUIXERÉ - CE

TABELA: SEINFRA 23.1 (DESONERADA)

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%

BDI: 22,14%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


SERVIÇOS					
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,02	278,38	5,57
TOTAL SERVIÇOS					5,57
Total Simples					38,51
Encargos					3,46
BDI					0,00
TOTAL GERAL					41,97
C0386 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)					
Preço Adotado: 31,16				Unid: M	
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVEnte	H	0,40	4,73	1,89
I2391	PEDREIRO	H	0,30	6,98	2,09
TOTAL MAO DE OBRA					3,98
SERVIÇOS					
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIo - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,00	45,43	0,14
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,00	231,67	0,16
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,02	12,53	0,25
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,25	1,70	0,43
C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1,00	16,04	16,04
TOTAL SERVIÇOS					17,02
Total Simples					21,00
Encargos					10,16
BDI					0,00
TOTAL GERAL					31,16
C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M					
Preço Adotado: 23,70				Unid: M3	
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total

George Dantas da Costa
 Engenheiro Civil
 RNP-180095995-8

Construções

Boa Viagem – Ce, 20 de julho de 2016.

À
 Prefeitura Municipal de Quixeré
 Comissão Permanente de Licitação
 Quixeré-Ce.



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0407.01/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE CERCADO DO MEIO

LOCAL: RUA PRINCIPAL - CERCADO DO MEIO / QUIXERÉ - CE

TABELA: SEINFRA 23.1 (DESONERADA)

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%

BDI: 22,14%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

MAO DE OBRA						
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12543	SERVENTE	H	2,68	4,73	12,68	
TOTAL MAO DE OBRA					12,68	
Total Simples					12,68	
Encargos					11,02	
BDI					0,00	
TOTAL GERAL					23,70	
C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL						
Preço Adotado: 274,60						Unid: M3
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	9,03	4,73	42,71	
TOTAL MAO DE OBRA					42,71	
MATERIAIS						
10280	BRITA	M3	0,96	54,27	52,26	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,00	0,49	107,80	
10109	AREIA MEDIA	M3	0,78	44,58	34,68	
TOTAL MATERIAIS					194,74	
Total Simples					237,45	
Encargos					37,15	
BDI					0,00	
TOTAL GERAL					274,60	
C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						
Preço Adotado: 0,61						Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	0,07	4,73	0,34	
TOTAL MAO DE OBRA					0,34	
Total Simples					0,34	
Encargos					0,27	
BDI					0,00	
TOTAL GERAL					0,61	

George Dantas da Costa
 Engenheiro Civil
 RNP-180095995-8

Este documento contém informações sigilosas e confidenciais. Qualquer divulgação não autorizada é considerada crime de vazamento de dados.

Este documento é propriedade da Prefeitura Municipal de Quixeré e não pode ser reproduzido sem a devida autorização.

Endereço: Rua da República, 14 - Boa Viagem do Meio, Aracati - Quixeré - CE - CEP: 63.100-000

Telefone: (85) 3333-1111 - Fax: (85) 3333-1112 - E-mail: prefeitura@quixeré.ce.gov.br

DECLARAÇÃO



Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital – **Tomada de Preços N° 0407.01/2016**, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Boa Viagem – Ce, 20 de Julho de 2016.

Atenciosamente,


George Dantas da Costa
Engenheiro Civil
RNP-180095995-8







