




STAFF

Construções

CARTA PROPOSTA



Boa Viagem – Ce, 23 de junho de 2016.

À
Prefeitura Municipal de Quixeré
Comissão Permanente de Licitação
Quixeré-Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0706.01/2016

Prezados(as) Senhores(as),


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 0706.01/2016**, cujo objeto é PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA LOCALIDADE DE RUA DO MEIO - LAGOINHA, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 531.796,34** (quinhentos e trinta e um mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos), com prazo de execução de **60 (sessenta)** dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). George Dantas da Costa, portador (a) da carteira de Identidade n°. 2952190 – SSP/PE e CPF n° 139.499.854-68, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


George Dantas da Costa
CREA-PE 30907 D
Sócio-Administrador


George Dantas da Costa
Engenheiro Civil
RNP-180095995-8

STAFF CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA.


CNPJ: 03.788.024/0001-45 - Rua Brígido de Moraes, 240 - Vila Azul - Boa Viagem - CE - CEP: 63.870-300

Fone: (88)3427-1499 - Cel.: (88) 99944-0400 - E-mail: staffconstrucoes@hotmail.com



STAFF

Construções



Boa Viagem - Ce, 23 de junho de 2016.

À
 Prefeitura Municipal de Quixerê
 Comissão Permanente de Licitação
 Quixerê-Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0706.01/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA LOCALIDADE DE LAGOINHA
 LOCAL: RUA DO MEIO
 MUNICÍPIO: QUIXERÊ - CE
 TABELA: SEINFRA 23.1/SINAPI OUTUBRO 2015(DESONERADA)
 ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%
 BDI: 28,30%

ORÇAMENTO BÁSICO GERAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR. UNIT. COM B.D.I 28,30%	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				25.163,00
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				25.163,00
1.1.1	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	12.581,50	25.163,00
2		SERVICIOS PRELIMINARES				5.478,09
2.1		PLACAS DA OBRA				3.750,24
2.1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	12,00	312,52	3.750,24
2.2		PREPARO DA VIA				1.727,85
2.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M²)	M²	5.573,70	0,31	1.727,85
3		MOVIMENTO DE TERRA				8.193,34
3.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				8.193,34
3.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M²	5.573,70	1,47	8.193,34
4		PAVIMENTAÇÃO				370.076,58
4.1		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO				370.076,58
4.1.1	72944	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 10CM, REJUNTADO COM AREIA	M²	5.573,70	49,61	276.511,26
4.1.2	74223/1	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X1000 (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	1.956,78	40,72	79.680,08
4.1.3	76443/1	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RÚSTICO ESPESURA 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - P/ SARJETA	M²	426,32	32,57	13.885,24
5		PASSEIO				109.777,49
5.1		CALÇADA				80.047,79
5.1.1	73904/1	ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M²	294,47	109,31	32.188,52
5.1.2	73907/3	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E-6CM, PREPARO COM BETONEIRA	M²	1.656,03	28,90	47.859,27
5.2		PISO TÁTIL				29.729,70
5.2.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	330,00	90,09	29.729,70
6		SINALIZAÇÃO				1.458,81
6.1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				282,46
6.1.1	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	14,50	19,48	282,46
6.2		SINALIZAÇÃO VERTICAL				1.176,35
6.2.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIDA EM AÇO GALVANIZADO	M²	1,00	689,21	689,21
6.2.2	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA DIMENSÕES 45X25CM	UN	6,00	81,19	487,14
7		LIMPEZA FINAL DA OBRA				11.649,03
7.1		LIMPEZA FINAL				11.649,03
7.1.1	8537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	5.573,70	2,09	11.649,03
TOTAL GERAL COM BDI						531.796,34

A presente Planilha de Preços importa o total geral de R\$ 531.796,34 (quinhentos e trinta e um mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos).

George Dantas da Costa
 Engenheiro Civil
 RNP-180095995-8

STAFF CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA.


CNPJ: 03.783.024/0001-45 - Rua Brígido de Moraes, 240 - Vila Azul - Boa Viagem - CE - CEP: 63.870-000

Fone: (88)3427-1499 - Cel.: (88) 99944-3400 - E-mail: staffconstrucoes@hotmail.com



STAFF

Construções



Boa Viagem - Ce, 23 de junho de 2016.

À
 Prefeitura Municipal de Quixerê
 Comissão Permanente de Licitação
 Quixerê-Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0706.01/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA LOCALIDADE DE LAGOINHA
 LOCAL: RUA DO MEIO
 MUNICÍPIO: QUIXERÊ - CE
 TABELA: SEINFRA 23.1 / SINAPI OUTUBRO 2015 (DESONERADA)
 ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%
 BDI: 28,30%

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRICAO	30 DIAS			60 DIAS			TOTAL
		%	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	%	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	50,00%	12.514,92	66,58	50,00%	12.514,92	66,58	25.163,00
2	SERVICOS PRELIMINARES	100,00%	5.449,04	29,05				5.478,09
3	MOVIMENTO DE TERRA	60,00%	4.689,94	26,06	40,00%	3.259,97	17,37	8.193,34
4	PAVIMENTAÇÃO	60,00%	220.870,82	1.175,13	40,00%	147.247,21	783,42	370.076,68
5	PASSEIO	40,00%	43.678,01	232,39	60,00%	65.517,91	348,58	109.777,49
6	SINALIZAÇÃO				100,00%	1.461,09	7,72	1.459,91
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA				100,00%	11.687,48	61,55	11.649,03
TOTAL PARCIAL		54,33	287.403,33	1.629,21	45,67	241.578,58	1.285,22	531.796,34
TOTAL GERAL		54,33		288.932,54	100,00		531.796,34	531.796,34

George Dantas da Costa
 Engenheiro Civil
 RNP-180095995-8

STAFF CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA.


CNPJ: 03.788.024/0001-45 - Rua Brígido de Moraes, 240 - Vila Azul - Boa Viagem - CE - CEP: 63.870-000

Fone: (88)3427-1499 - Cel.: (88) 99944-0410 - E-mail: staffconstrucoes@hotmail.com



STAFF

Construções



Boa Viagem – Ce, 23 de junho de 2016.

À
Prefeitura Municipal de Quixeré
Comissão Permanente de Licitação
Quixeré-Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0706.01/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA LOCALIDADE DE LAGOINHA
LOCAL: RUA DO MEIO
MUNICIPIO: QUIXERE - CE
TABELA: SEINFRA 23.1 /SINAPI OUTUBRO
ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%
BDI: 28,30%

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

ITEM	DESCRICAO	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	OUTRAS FONTES (R\$)	VALOR COM BDI DE 28,3% (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25.029,84	133,16		25.163,00
2	SERVICOS PRELIMINARES	5.449,04	29,05		5.478,09
3	MOVIMENTO DE TERRA	8.149,91	43,43		8.193,34
4	PAVIMENTAÇÃO	368.118,03	1.958,55		370.076,58
5	PASSEIO	109.196,52	580,97		109.777,49
6	SINALIZAÇÃO	1.451,09	7,72		1.458,81
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	11.587,48	61,55		11.649,03
VALORES R\$		528.981,91	2.814,43		531.796,34

George Dantas da Costa
Engenheiro Civil
RNP-180095995-8

STAFF CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA.


CNPJ: 03.788.624/0001-45 - Rua Brígido de Moraes, 240 - Vila Azui - Boa Viagem - CE - CEP: 63.870-000

Fone: (88)3427-1499 - Cel.: (88) 99944-9470 - E-mail: staffconstrucoes@hotmail.com



STAFF

Construções



Boa Viagem – Ce, 23 de junho de 2016.

À
 Prefeitura Municipal de Quixeré
 Comissão Permanente de Licitação
 Quixeré-Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0706.01/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA LOCALIDADE DE LAGOINHA
 LOCAL: RUA DO MEIO
 MUNICÍPIO: QUIXERÉ - CE
 TABELA: SEINFRA 23.1 /SINAPI OUTUBRO 2015(DESONERADA)
 ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%
 BDI: 28,30%

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
R	RISCOS	0,50
TOTAL GRUPO A =		4,62

DESPESAS FINANCEIRAS		%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
TOTAL GRUPO B =		1,02

BENEFÍCIO		%
L	LUCRO	6,64
TOTAL GRUPO C =		6,64

IMPOSTOS		%
I1	PIS	0,65
I2	COFINS	3,00
I3	ISS	4,00
I4	CPRB	4,50
TOTAL GRUPO D =		12,15

	BDI =	28,30%
--	--------------	---------------

Fórmula para o cálculo do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) - 1}{(1 - I)}$$

Luiz Angelo Dantas da Costa
 Engenheiro Civil
 RNP 180095995-8

STAFF CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ: 08.788.024/0001-45 - Rua Brígido de Moraes, 240 - Vila Azul - Boa Viagem - CE - CEP: 63.870-000

Fone: (88)3427-1499 - Cel.: (88) 99944-0400 - E-mail: staffconstrucoes@hotmail.com

STAFF

Construções



Boa Viagem – Ce, 23 de junho de 2016.

À
 Prefeitura Municipal de Quixeré
 Comissão Permanente de Licitação
 Quixeré-Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0706.01/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA LOCALIDADE DE LAGOINHA

LOCAL: RUA DO MEIO

MUNICÍPIO: QUIXERÉ - CE

TABELA: BEINFRA 23.1 /SINAPI OUTUBRO 2015(DESONERADA)

ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%

BDI: 28,30%

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	3,72%	NÃO INCIDE
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91%	0,69%
B4	13º SALÁRIO	10,92%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65%	NÃO INCIDE
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42%	7,96%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
B	TOTAL	46,45%	17,71%
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35%	4,85%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15%	0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56%	2,72%
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84%	3,69%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53%	0,41%
C	TOTAL	15,43%	11,78%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80%	2,98%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53%	0,41%
D	TOTAL	8,33%	3,39%
TOTAL (A+B+C+D)		87,01%	49,68%

George Dantas da Costa
 Engenheiro Civil
 RNP-180095995-8

STAFF CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA.


CNPJ: 03.788.024/0001-45 - Rua Brígido de Moraes, 240 - Vila Azul - Boa Viagem - CE - CEP: 63.870-000

Fone: (88)3427-1499 - Cel.: (88) 99944-0400 - E-mail: staffconstrucoes@hotmail.com



STAFF

Construções



Boa Viagem – Ce, 23 de junho de 2016.

À
 Prefeitura Municipal de Quixeré
 Comissão Permanente de Licitação
 Quixeré-Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0706.01/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA LOCALIDADE DE LAGOINHA

LOCAL: RUA DO MEIO

MUNICÍPIO: QUIXERÉ - CE

TABELA: SEINFRA 23.1 / SINAPI OUTUBRO 2015(DESONERADA)

ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%

BDI: 28,30%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Un com BDI 28,3%	Total
COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	1,00		12.581,50
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL SUPERIOR				9.116,51
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HXMÊS	0,76	11.995,41	9.116,51
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL NÍVEL MÉDIO				3.464,99
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HXMÊS	1,000	3.464,99	3.464,99
TOTAL GERAL COM BDI					12.581,50

74209/1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO					
Preço Adotado: 312,52					Unid: M2
SINAPI OUTUBRO 2015(DESONERADA)					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0,015	200,81	3,01
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	14,23	14,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000	10,70	21,40
4417	PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO)	M	1,000	4,84	4,84
4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	4,000	6,28	25,12
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125*	M2	1,000	242,90	242,90
5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,112	9,14	1,02
Total Simples					312,52
BDI					0,00
TOTAL GERAL					312,52
C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M2)					
Preço Adotado: 0,31					Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					

George Dantas da Costa
 Engenheiro Civil
 RNP-180055995-8



STAFF

Construções



Boa Viagem – Ce, 23 de junho de 2016.

À
 Prefeitura Municipal de Quixeré
 Comissão Permanente de Licitação
 Quixeré-Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0706.01/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA LOCALIDADE DE LAGOINHA
LOCAL: RUA DO MEIO
MUNICÍPIO: QUIXERÉ - CE
TABELA: SEINFRA 23.1 /SINAPI OUTUBRO 2015(DESONERADA)
ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%
BDI: 28,30%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

10037	AJUDANTE	H	0,002	7,00	0,01
12382	NIVELADOR	H	0,002	14,50	0,03
12445	TOPOGRAFO	H	0,002	15,51	0,03
TOTAL MAO DE OBRA					0,07
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10758	NIVEL (CHP)	H	0,002	15,25	0,03
10775	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	17,38	0,03
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	67,27	0,07
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					0,13
Total Simples					0,20
Encargos					0,11
BDI					0,00
TOTAL GERAL					0,31
72961- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA					
Preço Adotado: 1,47				Unid: M2	
SINAPI OUTUBRO 2015(DESONERADA)					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0018525	185,25	0,34
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0016109	177,72	0,29
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0010739	53,59	0,06
5689	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0013424	6,22	0,01



STAFF

Construções



Boa Viagem – Ce, 23 de junho de 2016.

À
Prefeitura Municipal de Quixeré
Comissão Permanente de Licitação
Quixeré-Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0706.01/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA LOCALIDADE DE LAGOINHA
LOCAL: RUA DO MEIO
MUNICÍPIO: QUIXERÉ - CE
TABELA: SEINFRA 23.1 / SINAPI OUTUBRO 2015(DESONERADA)
ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%
BDI: 28,30%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5690	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0013424	3,92	0,01
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0008323	77,45	0,06
7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0026000	136,50	0,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0107396	15,41	0,17
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0013424	37,96	0,05
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0013424	93,33	0,13
				Total Simples	1,47
				BDI	0,00
				TOTAL GERAL	1,47

72944 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 10CM, REJUNTADO COM AREIA

Preço Adotado: 49,61 Unid: M2

SINAPI OUTUBRO 2015(DESONERADA)

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,600	13,77	8,26
4385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2	MIL	0,032	858,33	27,47
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400	17,37	6,95
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	69,28	6,93

STAFF CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ: 03.788.024/0001-45 - Rua Brígido de Moraes, 240 - Vila Azul - Boa Viagem - CE - CEP: 63.870-300

Fone: (88)3427-1499 - Cel.: (88) 99944-0400 - E-mail: staffconstrucoes@hotmail.com

Genival Dantas da Costa
Engenheiro Civil
RNP-180993995-8

STAFF

Construções



Boa Viagem - Ce, 23 de junho de 2016.

À
 Prefeitura Municipal de Quixeré
 Comissão Permanente de Licitação
 Quixeré-Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0706.01/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA LOCALIDADE DE LAGOINHA
LOCAL: RUA DO MEIO
MUNICÍPIO: QUIXERÉ - CE
TABELA: SEINFRA 23.1 /SINAPI OUTUBRO 2015(DESONERADA)
ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%
BDI: 28,30%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

						Total Simples	49,61
						BDI	0,00
						TOTAL GERAL	49,61
74223/1 - MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X1000 (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.							
Preço Adotado: 40,72						Unid: M3	
SINAPI OUTUBRO 2015(DESONERADA)							
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
MATERIAIS							
4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	1,000	19,14	19,14		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,135	13,79	15,65		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	18,45	4,61		
73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,019	42,21	0,80		
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,0013	400,12	0,52		
						Total Simples	40,72
						BDI	0,00
						TOTAL GERAL	40,72
76448/1 - PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RÚSTICO ESPESURA 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - P/ SARJETA							
Preço Adotado: 32,57						Unid: M2	
SINAPI OUTUBRO 2015(DESONERADA)							
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
MATERIAIS							
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,970	15,44	14,98		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,900	12,15	10,94		
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,015	443,62	6,65		
						Total Simples	32,57
						BDI	0,00
						TOTAL GERAL	32,57
73904/001 - ATERRO APOLOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO							
Preço Adotado: 109,31						Unid: M2	

STAFF CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA.


CNPJ: 03.788.024/0001-45 - Rua Brígido de MORAIS, 240 - Vila Azul - Boa Viagem - CE - CEP: 63.870-300

Fone: (88)3427-1499 - Cel.: (88) 99944-0400 - E-mail: staffconstrucoes@hotmail.com

George Dantas da Costa
 Engenheiro Civil
 RNP-180095995-8

STAFF

Construções



Boa Viagem – Ce, 23 de junho de 2016.

À
 Prefeitura Municipal de Quixeré
 Comissão Permanente de Licitação
 Quixeré-Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0706.01/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA LOCALIDADE DE LAGOINHA
LOCAL: RUA DO MEIO
MUNICÍPIO: QUIXERÉ - CE
TABELA: SEINFRA 23.1 /SINAPI OUTUBRO 2015(DESONERADA)
ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%
BDI: 28,30%


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI OUTUBRO 2015(DESONERADA)					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
6076	SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)	M3	1,00	85,85	85,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	23,46	23,46
Total Simples					109,31
BDI					0,00
TOTAL GERAL					109,31
73907/3- CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E-5CM, PREPARO COM BETONEIRA					
Preço Adotado: 28,90					
					Unid: M2
SINAPI OUTUBRO 2015(DESONERADA)					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500	18,45	6,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000	13,79	9,65
5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,0500	255,70	12,79
Total Simples					28,90
BDI					0,00
TOTAL GERAL					28,90
C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)					
Preço Adotado: 90,09					
					Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,43	6,26	8,92
11328	LADRILHISTA	H	2,00	9,24	18,48
TOTAL MAO DE OBRA					27,40
MATERIAIS					
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3cm	M2	1,10	30,36	33,40
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,80	0,64	1,79
10109	AREIA MEDIA	M3	0,02	59,02	1,07
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,73	0,95	2,59

George Dantas da Costa
 Engenheiro Civil
 RNP: 180093995-8

STAFF

Construções



Boa Viagem - Ce, 23 de junho de 2016.

À
 Prefeitura Municipal de Quixeré
 Comissão Permanente de Licitação
 Quixeré-Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0706.01/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA LOCALIDADE DE LAGOINHA

LOCAL: RUA DO MEIO

MUNICÍPIO: QUIXERÉ - CE

TABELA: SEINFRA 23.1 / SINAPI OUTUBRO 2015 (DESONERADA)

ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%

BDI: 28,30%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOTAL MATERIAIS		38,85
Total Simples		66,25
Encargos		23,84
BDI		0,00
TOTAL GERAL		90,09

72947 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO					
Preço Adotado: 19,48				Unid: M2	
SINAPI OUTUBRO 2015 (DESONERADA)					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
5824	CCAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,003333	137,81	0,46
73538	MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. - CHP	CHP	0,0033	185,83	0,62
5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,1300	14,68	1,91
7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,0300	11,94	0,36
26032	JEM PROCESSO DE DESATIVACAO] TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE VIDRO, DB-800 COR BRANCA N	L	0,6000	26,13	15,66
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0333	13,79	0,46
Total Simples					19,48
BDI					0,00
TOTAL GERAL					19,48
C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO					
Preço Adotado: 598,8800				Unid: M2	

STAFF CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ: 03.788.024/0001-45 - Rua Brígido de Moraes, 240 - Vila Azul - Boa Viagem - CE - CEP: 63.870-000

Fone: (85)3427-1499 - Cel.: (88) 99944-0400 - E-mail: staffconstrucoes@hotmail.com

Assinatura
 Dantas da Costa
 Engenheiro Civil
 Nº 180095895-8

STAFF

Construções



Boa Viagem – Ce, 23 de junho de 2016.

À
 Prefeitura Municipal de Quixeré
 Comissão Permanente de Licitação
 Quixeré-Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0706.01/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA LOCALIDADE DE LAGOINHA

LOCAL: RUA DO MEIO

MUNICÍPIO: QUIXERÉ - CE

TABELA: SEINFRA 23.1 /SINAPI OUTUBRO 2015(DESONERADA)

ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%

BDI: 28,30%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORÁRIO)					
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,90	20,73	18,66
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,10	107,64	10,76
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					29,42
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,00	6,10	6,10
10498	CARPINTEIRO	H	0,10	9,01	0,90
TOTAL MAO DE OBRA					7,00
MATERIAIS					
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,00	1,05	3,15
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,00	0,60	1,20
12695	PLACA REFLECTIVA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,00	547,51	547,51
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	1,00	9,86	9,86
10166	PONTALETÉ / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,00	23,47	70,41
TOTAL MATERIAIS					632,13
SERVIÇOS					
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,02	278,30	5,01
TOTAL SERVIÇOS					5,01
Total Simples					673,56
Encargos					15,65
BDI					0,00
TOTAL GERAL					689,21

73916/2 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA DIMENSÕES 45X25CM					
Preço Adotado:	81,19				Unid: M2
SINAPI OUTUBRO 2015(DESONERADA)					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	13,45	5,38
11950	BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM	UN	4,0000	0,37	1,48
13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,0000	74,34	74,34

STAFF CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ: 03.788.024/0001-45 - Rua Brígido de Moraes, 240 - Vila Azul - Boa Viagem - CE - CEP: 63.870-000

Fone: (88)3427-1499 - Cel.: (88) 99944-0400 - E-mail: staffconstrucoes@hotmail.com

Engenheiro Civil
 RNP 180005995-8

STAFF

Construções



Boa Viagem – Ce, 23 de junho de 2016.

À
 Prefeitura Municipal de Quixeré
 Comissão Permanente de Licitação
 Quixeré-Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0706.01/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA LOCALIDADE DE LAGOINHA

LOCAL: RUA DO MEIO

MUNICÍPIO: QUIXERÉ - CE

TABELA: SEINFRA 23.1 / SINAPI OUTUBRO 2015(DESONERADA)

ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%

BDI: 28,30%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

		Total Simples	81,19
		BDI	0,00
		TOTAL GERAL	81,19

9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA						
Preço Adotado: 2,09						Unid: M2
SINAPI OUTUBRO 2015(DESONERADA)						
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MATERIAIS						
3	ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA)	L	0,051	19,95	1,02	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,070	15,31	1,07	
					Total Simples	2,09
					BDI	0,00
					TOTAL GERAL	2,09

George Dantas da Costa
 Engenheiro Civil
 RNP 180095995-8

STAFF CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ: 03.788.024/0001-45 - Rua Brígido de Mirais, 240 - Vila Azul - Boa Viagem - CE - CEP: 63.870-000

Fone: (88)3427-1499 - Cel.: (88) 99944-0400 - E-mail: staffconstrucoes@hotmail.com



STAFF

Construções



DECLARAÇÃO

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital – Tomada de Preços N° 0706.01/2016, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Boa Viagem – Ce, 22 de Junho de 2016.

Atenciosamente,



GEORGE DANTAS DA COSTA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 180095995-8



Reconheço por semelhança a(s) firmas de GEORGE DANTAS DA COSTA.

Boa Viagem (Ceará), 22 de junho de 2016
Em testemunho da verdade

Manuel Vieira da Costa – 1º Tabelião Público
Lucilene Lopes Rodrigues – Escrevente Substituta
Zilma Lopes Rodrigues
Escrevente Compromissada

