



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

BOA VIAGEM – CE, 06 DE FEVEREIRO DE 2020.



À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ-CE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 1112.01/2019

PREZADOS(AS) SENHORES(AS),

RESENTAMOS A V. SAS., NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE **TOMADA DE PREÇO Nº 1112.01/2019** CUJO O OBJETO É A **PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA LOCALIDADE DE SÍTIO MACACOS E EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ-CE**, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS, **PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 574.855,75 (QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)**, COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS.


CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. FRANCISCO WILTON UCHOA NOGUEIRA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 308479996 SSP-CE E DO CPF Nº 839946293-49, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTES EDITAIS E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

**ATENCIOSAMENTE,**


WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

  
Francisco Wilton Uchoa Nogueira  
RG 308479996 SSP - CE  
CPF: 839.946.293-49  
Administrador / Resp. Técnico



Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem – Ceará  
CNPJ: 10.932.123/0001-14 - Telefone (88) 999071457- E-mail: wuconstrucoes@hotmail.com

## RESUMO DO ORÇAMENTO


	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA LOCALIDADE DE SÍTIO MACACOS E EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE	<b>DATA :</b> 27/12/2019	<b>BDI :</b> 26,50%	
	<b>LOCAL:</b>	SÍTIO MACACOS E EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL QUIXERÉ - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-
				<b>MES</b>	<b>REP.</b>
				-	12/2018

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	15.857,33	2,76
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.735,16	0,48
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	548.091,15	95,34
4	SERVIÇOS DIVERSOS	8.172,11	1,42
	<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	454.411,07	100,00
	<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	120.444,68	
	<b>VALOR TOTAL:</b>	574.855,75	

Quinhentos e Setenta e Quatro Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco reais e Setenta e Cinco centavos



WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

  
 Francisco Wilton Uchoa Nogueira  
 RG 308479996 SSP - CE  
 CPF: 839.946.293-49  
 Administrador / Resp. Técnico





## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA LOCALIDADE DE SÍTIO MACACOS E EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE

**LOCAL:** SÍTIO MACACOS E EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL QUIXERÉ - CE

**DATA:** 27/12/2019      **BDI:** 26,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							<b>16.857,33</b>
1.1	COMP001Q	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	1,00	12.535,44	3.321,89	15.857,33	15.857,33
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>2.735,19</b>
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,66	432,05	114,49	546,54	360,72
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	156,42	41,45	197,87	2.374,44
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>							<b>548.091,15</b>
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	6.590,41	0,07	0,02	0,09	593,14
3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6.045,79	62,44	16,55	78,99	477.566,96
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.698,46	20,24	5,36	25,60	43.480,58
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	54,46	38,47	10,19	48,66	2.650,02
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	54,46	345,62	91,59	437,21	23.810,46
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>							<b>8.172,11</b>
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	6.590,41	0,98	0,26	1,24	8.172,11
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>								<b>454.411,07</b>
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>								<b>120.444,88</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>								<b>574.855,95</b>

Quinhentos e Setenta e Quatro Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco reais e Setenta e Cinco centavos



**WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP**

*Francisco Wilton Uchoa Nogueira*

Francisco Wilton Uchoa Nogueira


RG 308479996 SSP - CE

CPF: 839.946.293-49

Administrador / Resp. Técnico

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA LOCALIDADE DE SÍTIO MACACOS E EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE	DATA : 27/12/2019		BDI : 26,50%		
	LOCAL:	SÍTIO MACACOS E EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL QUIXERÉ - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	-	12/20 18

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	15.857,33	35,00	35,00	30,00	100,00
			5.550,07	5.550,07	4.757,19	15.857,33
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.735,16	100,00			100,00
			2.735,16			2.735,16
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	548.091,15	35,00	35,00	30,00	100,00
			191.831,90	191.831,90	164.427,35	548.091,15
4	SERVIÇOS DIVERSOS	8.172,11	35,00	35,00	30,00	100,00
			2.860,24	2.860,24	2.451,63	8.172,11
		574.855,75	202.977,37	200.242,21	171.636,17	574.855,75
			202.977,37	403.219,58	574.855,75	



WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP  
 Francisco Wilton Uchoa Nogueira  
 RG 306479986 SSP - CE  
 CPF: 839.946.293-49  
 Administrador / Resp. Técnico

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA LOCALIDADE DE SÍTIO MACACOS E EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE	<b>DATA:</b> 27/12/2019	<b>BDI:</b> 26,50%
	<b>LOCAL:</b>	SÍTIO MACACOS E EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL QUIXERÉ - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
			85,20%	-
			-	<b>REF.:</b>
				12/2016

### 1.1. COMP001Q - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MÊS)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,65000000	12431,03	8080,17
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÊS	0,98000000	4546,19	4455,26
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>12535,43</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>12.535,43</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>					<b>0,01</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>12.535,44</b>
<b>VALOR BDI (26.50%):</b>					<b>3.321,89</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>15.857,33</b>



### 2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,00000000	62,05	124,10
10758	NÍVEL (CHP)	H	4,00000000	0,55	2,20
10775	TEODOLITO (CHP)	H	4,00000000	1,40	5,60
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>131,90</b>

E OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	H	4,00000000	7,79	31,17
12382	NIVELADOR	H	4,00000000	11,52	46,07
12445	TOPOGRAFO	H	5,00000000	15,40	77,02
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>154,26</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>286,16</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>145,89</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>432,05</b>
<b>VALOR BDI (26.50%):</b>					<b>114,49</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>546,54</b>

### 2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	2,00000000	7,09	14,18
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>14,18</b>

MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02000000	32,96	33,62
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,00000000	21,33	21,33
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50000000	16,34	73,53
11725	PREGO 15X15	KG	0,15000000	11,19	1,68
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>130,16</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>144,34</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>12,08</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>156,42</b>
<b>VALOR BDI (26.50%):</b>					<b>41,45</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>197,87</b>

### 3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00000000	68,51	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00027778	193,54	0,05
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>0,05</b>

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,00055556	7,09	0,00
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>0,05</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>0,02</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>0,07</b>
<b>VALOR BDI (26.50%):</b>					<b>0,02</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>0,09</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

**3.2. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01000000	66,53	0,67
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,67
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	H	0,15000000	9,57	1,44
I2543	SERVENTE	H	0,40000000	7,09	2,84
TOTAL MAO DE OBRA:					4,28
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,15000000	45,72	6,86
I2527	PARALELEPÍEDO (11 X 18 CM)	UN	32,00000000	1,24	39,68
TOTAL MATERIAL:					46,54
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,02000000	300,44	6,01
TOTAL SERVICOS:					6,01
VALOR SEM ENCARGOS:					57,50
VALOR ENCARGOS (85.20%):					4,94
VALOR COM ENCARGOS:					62,44
VALOR BDI (26.50%):					16,55
VALOR COM BDI:					78,99



**3.3. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)**

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,15000000	9,57	1,44
I2543	SERVENTE	H	0,25000000	7,09	1,77
TOTAL MAO DE OBRA:					3,21
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,00000000	2,98	2,98
TOTAL MATERIAL:					2,98
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,25000000	2,25	0,56
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,01500000	18,79	0,28
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,03700000	3,57	0,13
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,03400000	233,60	7,94
TOTAL SERVICOS:					8,91
VALOR SEM ENCARGOS:					15,10
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,14
VALOR COM ENCARGOS:					20,24
VALOR BDI (26.50%):					5,36
VALOR COM BDI:					25,60

**4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)**

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	2,93000000	7,09	20,77
TOTAL MAO DE OBRA:					20,77
VALOR SEM ENCARGOS:					20,77
VALOR ENCARGOS (85.20%):					17,70
VALOR COM ENCARGOS:					38,47
VALOR BDI (26.50%):					10,19
VALOR COM BDI:					48,66

**3.5. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)**

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	10,00000000	7,09	70,90
TOTAL MAO DE OBRA:					70,90
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,77800000	50,69	39,44
I0280	BRITA	M3	0,98580000	76,29	73,68
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	0,46	101,20
TOTAL MATERIAL:					214,32
VALOR SEM ENCARGOS:					285,22
VALOR ENCARGOS (85.20%):					60,40
VALOR COM ENCARGOS:					345,62
VALOR BDI (26.50%):					91,59

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,07500000	7,09	0,53
TOTAL MAO DE OBRA:					0,53
VALOR SEM ENCARGOS:					0,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,45
VALOR COM ENCARGOS:					0,98
VALOR BDI (26.50%):					0,26
VALOR COM BDI:					1,24



WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

*Francisco Wilton Uchoa Nogueira*

Francisco Wilton Uchoa Nogueira

RG 308479996 SSP - CE


CPF: 839.946.293-49

Administrador / Resp. Técnico

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

COMPOSIÇÃO DO BDI				
	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA LOCALIDADE DE SÍTIO MACAÇOS E EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE	<b>DATA :</b> 27/12/2019	<b>BDI :</b> 26,50%
	<b>LOCAL:</b>	SÍTIO MACAÇOS E EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL QUIXERÉ - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas indiretas</b>		
AC	Administração central	3,2600
DF	Despesas financeiras	0,9200
R	Riscos	0,9700
<b>TOTAL</b>		<b>5,1500</b>

<b>Beneficio</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,7500
<b>TOTAL</b>		<b>7,5500</b>

<b>I Impostos</b>		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	2,4000
	CPRB	4,5000
<b>TOTAL</b>		<b>10,5500</b>

**BDI = 26,50%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$




*[Handwritten signature]*

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP  
*Francisco Wilton Uchoa Nogueira*  
 Francisco Wilton Uchoa Nogueira  
 RG 308479996 SSP - CE  
 CPF: 839.946.293-49  
 Administrador / Resp. Técnico

*[Handwritten signature]*



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA LOCALIDADE DE SÍTIO MACACOS E EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE	DATA : 27/12/2019	BDI : 26,50%
	LOCAL:	SÍTIO MACACOS E EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL QUIXERÉ - CE	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
<b>TOTAL</b>		<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriatos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1600	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
<b>TOTAL</b>		<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
<b>TOTAL</b>		<b>15,4100</b>	<b>11,8600</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
<b>TOTAL</b>		<b>8,0200</b>	<b>3,1900</b>

Horista = 85,20%  
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D



WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP  
*Francisco Wilton Uchoa Nogueira*  
 Francisco Wilton Uchoa Nogueira  
 RG 308479996 SSP - CE  
 CPF: 839.946.293-49  
 Administrador / Resp. Técnico