

Limoeiro do Norte – CE, 07 de Fevereiro de 2020



À

Prefeitura Municipal de Quixeré
Comissão Permanente de Licitação
Quixeré-CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2401.01/2020

Prezados(as) Senhores(as),


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2401.01/2020**, cujo objeto é a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM E SEM APROVEITAMENTO DE MATERIAL EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE**, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 348.450,00 (Trezentos e Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais), com prazo de execução de até **31 de dezembro de 2020**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. Francsico Giliard Silva da Costa, inscrito no CPF sob o nº 898.087.623 – 87 e Identidade nº 3392623/99 – SSP - CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente


CONSTRUTORA J. SILVA LTDA
CNPJ: 09.472.313/0001-17
FRANCISCO GILIARD SILVA DA COSTA
SOCIO - GERENTE - CPF: 898.087.623-87

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA : RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM E SEM APROVEITAMENTO DE MATERIAL
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE
MUNICÍPIO: QUIXERÉ - CE
B.D.I. = 26,50% LEIS SOCIAIS=85,20% TABELA SEINFRA 026.1 DESONERADA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALORES	
						VALOR C/BDI	TOTAL C/ BDI
1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.500,00	61,62	77,95	116.925,00
2	C2894	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.500,00	55,85	70,65	105.975,00
3	C3101	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REAPROVEITAMENTO	M2	1.500,00	17,26	21,83	32.745,00
4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO	M2	1.500,00	36,32	45,94	68.910,00
5	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	1.500,00	12,59	15,93	23.895,00
TOTAL GERAL.....							348.450,00

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

LIMOEIRO DO NORTE - CE, 07 DE FEVEREIRO DE 2020.

Francisco Gilard Silva da Costa
CONSTRUTORA J. SILVA LTDA
CNPJ: 09.472.313/0001-17
FRANCISCO GILIARD SILVA DA COSTA
SÓCIO - GERENTE - CPF: 898.087.623-87

RUA CEL CLÓVIS ALEXANDRINO - 1995 - SALA 01 - CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ



OBRA : RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM E SEM APROVEITAMENTO DE MATERIAL LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE

MUNICÍPIO: QUIXERÉ - CE

B.D.I. = 26,50%

LEIS SOCIAIS=85,20% TABELA SEINFRA 026.1 DESONERADA



Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS								
C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) Equipam. (C/HORARIO)					61,62	M2	
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO T O T A L Equipam.	H	0,0100	75,7761	0,7578			
	MAO DE OBRA	R\$	0,758					
I0445	CALCETEIRO	H	0,1470	17,83	2,6210			
I2543	SERVENTE	H	0,392	13,21	5,1783			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	7,799					
	MATERIAL/SERVIÇO							
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	45,0800	6,7620			
I2527	PARALELEPIEDO (11X18CM)	UN	32,0000	1,2250	39,2000			
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO	M3	0,020	354,7757	7,0955			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	53,058					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	7,80		INCLUSOS	53,06	0,7580	-	61,62	
C2894	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) Equipam. (C/HORARIO)					55,85	M2	
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO T O T A L Equipam.	H	0,0100	75,7761	0,7578			
	MAO DE OBRA							
I0445	CALCETEIRO	H	0,1470	17,83	2,6210			
I2543	SERVENTE	H	0,392	13,21	5,1783			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	7,7993					
	MATERIAL/SERVIÇO							
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,1500	53,9000	8,0850			
I2527	PARALELEPIEDO (11X18CM)	UN	32,0000	1,2250	39,2000			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	47,285					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	7,7993		INCLUSOS	47,29	0,7580	-	55,85	
C3101	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REAPROVEITAMENTO Equipam. (C/HORARIO)					17,26	M3	
26	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO T O T A L Equipam.	H	0,010	75,78	0,7578			
	MAO DE OBRA							
I0445	CALCETEIRO	H	0,2940	17,83	5,2420			
I2391	PEDREIRO	H	0,1960	17,83	3,4947			
I2543	SERVENTE	H	0,588	13,21	7,7675			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	16,5042					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	16,5042		INCLUSOS	47,29	0,7580	-	17,26	
C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO MAO DE OBRA					36,32	M2	
I0445	CALCETEIRO	H	0,8820	17,83	15,7261			
I2543	SERVENTE	H	1,0290	13,21	13,5931			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	29,3192					
	MATERIAL/SERVIÇO							
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0072	53,90	0,3881			
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,1200	45,08	5,4096			
I0805	CIMENTO PORTLAND	M3	2,6800	0,45	1,2060			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	7,0037					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	29,32		INCLUSOS	7,00	-	-	36,32	

CONSTRUTORA J. SILVA LTDA

CNPJ: 09.472.313/0001-17

FRANCISCO GILIARD SILVA DA COSTA

SÓCIO - GERENTE - CPF: 898.087.623-87

ALEXANDRINO - 1995 - SALA 01 - CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ

OBRA : RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM E SEM APROVEITAMENTO DE MATERIAL
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE
 MUNICÍPIO: QUIXERÉ - CE
 B.D.I. = 26,50% LEIS SOCIAIS=85,20% TABELA SEINFRA 026.1 DESONERADA



Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total			
C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO							
	Equipam. (C/HORARIO)							
10726	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,050	37,31	1,8655			
725	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO	H	0,010	75,78	0,7578			
	T O T A L Equipam.	R\$	2,623					
	MAO DE OBRA							
10445	CALCETEIRO	H	0,1960	17,83	3,4947			
12543	SERVENTE	H	0,490	13,21	6,4729			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,968					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	9,97		INCLUSOS		2,6230	-	12,59	

LIMOEIRO DO NORTE - CE, 07 DE FEVEREIRO DE 2020.

[Handwritten scribbles and marks]

CONSTRUTORA J. SILVA LTDA
 CNPJ: 09.472.313/0001-17
 FRANCISCO GILIARD SILVA DA COSTA
 SÓCIO - GERENTE - CPF. 898.087.623-87

**OBRA : RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM E SEM APROVEITAMENTO LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE
MUNICÍPIO: QUIXERÉ - CE**

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - EDIFICAÇÕES

DESPESAS INDIRETAS

- 1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)
- 2 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
- 3 - RISCOS - R

1 - IMPOSTOS (I)

- 1.1 - COFINS
- 1.2 - PIS
- 1.3 - CPRB
- 1.4 - ISS

BENEFÍCIOS

- LUCRO (L)
- GARANTIA (G) + SEGURO (S)



3,26%
0,92%
0,97%

3,00%
0,65%
4,50%
2,40%
10,55%

6,75%
0,80%

TOTAL DOS IMPOSTOS

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$\text{BDI} = \frac{(((1+(AC+S+R+G)) \times (1+df) \times (1+I)) / (1-i)) - 1}{1} \times 100$$

BDI - 26,50%

LIMOEIRO DO NORTE - CE, 07 DE FEVEREIRO DE 2020.


CONSTRUTORA J. SILVA LTDA
CNPJ: 09.472.313/0001-17
FRANCISCO GILIARD SILVA DA COSTA
SÓCIO - GERENTE - CPF: 896.087.623-87

OBRA : RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM E SEM APROVEITAMENTO DE LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ - CE

MUNICÍPIO: QUIXERÊ - CE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)

CODIGO	DESCRIÇÃO GRUPO A	HORISTA %	MÊS%
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,92%	0,71%
B4	13º SALARIO	10,83%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55%	0,00%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FERIAS GOZADAS	9,18%	7,07%
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
B	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A	44,97%	16,84%
GRUPO C			
C1	AVISO PREVIO IDENIZADO	5,60%	4,31%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FERIAS IDENIZADAS	4,40%	3,39%
C4	DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA	4,81%	3,70%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%	0,36%
C	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS DE A	15,41%	11,86%
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55%	2,83%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E	0,47%	0,36%
D	REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	8,02%	3,19%
GRUPO E			
TOTAL (A+B+C+D)		85,20%	48,69%



LIMOEIRO DO NORTE - CE, 07 DE FEVEREIRO DE 2020.

CONSTRUTORA J. SILVA LTDA
 CNPJ: 09.472.313/0001-17
 FRANCISCO GILIARD SILVA DA COSTA
 SÓCIO - GERENTE - CPF: 898.087.623-87