

# DECLARAÇÃO DE PROPOSTA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NAS RUAS MONSENHOR FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA, DISTRITO DE TOME E RUA VICENTE ROSA, DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, parte integrante deste processo. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO N° 2808.01/2020.

Quixeré - Ceará, 09 de setembro de 2020.

**DANTAS & OLIVEIRA**  
LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
Prefeitura Municipal de Quixeré-CE  
Comissão Permanente de Licitação  
CNPJ: 10.684.414/0001-30



REF: TOMADA DE PREÇO N° 2808.01/2020.

Prezados(as) senhores(as),

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇO N° 2808.01/2020.**, cujo objeto é **PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NAS RUAS MONSENHOR FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA, DISTRITO DE TOME E RUA VICENTE ROSA, DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE,** conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 699.573,86 (seiscentos e noventa e nove mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos)** com prazo de execução de **60 (sessenta) dias.**

**DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ/CPF nº 10.684.414/0001-30, com sede na SIT LAJES, nº S/N, LAJES, CEP: 63.490-000, JAGUARIBARA - CEARÁ, declara para os fins licitatórios:

- Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital.
- Declara que, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências necessárias para a execução dos serviços descritos no Edital e seus anexos, caso seja proclamada vencedora.
- Declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas neste edital e seus anexos.
- Declara que, caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor **Francisco Tarciso Dantas de Oliveira**, diretor/titular, portador da cédula de Identidade RG N° **99002096403**, expedida em **20/07/1999**, pelo Órgão Expedidor SSPCE, e inscrito no CPF sob o N° **260.229.073-49**, como representante legal desta empresa.
- Declara que o preço total para a execução da obra está contido todas as despesas necessárias e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais, tais como: materiais, equipamentos, mão de obra, carga, transporte, descarga, montagem, salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, custo horário de utilização de equipamentos, despesas administrativas, óleo diesel, deslocamentos de pessoal, taxas, tarifas, fretes, emolumentos, custos, EPI's, vigilância, licenças, BDI, alvarás, multas e/ou qualquer infrações, seguros em geral, margem de lucro, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;
- Declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- Declara que até na presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório.
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.
- Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.
- Declara que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços do objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir data de recebimento da Ordem de Serviço. Pelo que, por ser expressão da verdade, firma as presentes declarações, sob as penas da Lei.

**RAZÃO SOCIAL:** DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

**CNPJ:** 10.684.414/0001-30

**ENDEREÇO:** SIT LAJES, nº S/N, LAJES, CEP: 63.490-000, JAGUARIBARA - CEARÁ.

**FONE:** (85) 99953-6967

**BANCO:** CAIXA ECONÔMICA AGÊNCIA N°: 0749 OP: 003 CONTA CORRENTE N°: 00000683-9

**E-mail:** ftdo42@hotmail.com

**Diretor/titular:** Francisco Tarciso Dantas de Oliveira

**CPF:** 260.229.073-49 **RG:** 99002096403 SSPCE

**ENDEREÇO:** AV. SEBASTIÃO DANTAS, N° 330, CENTRO, JAGUARIBARA, CEP: 63.490-000, CEARÁ.

Atenciosamente,

Quixeré - Ceará, 09 de setembro de 2020.

**FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA**  
**RESPONSÁVEL LEGAL**  
**CPF: 260.229.073-49**  
**CREA - 10148**  
**ID: 99002096403**

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
CNPJ: 10.684.414/0001-30

Francisco Tarciso Dantas de Oliveira

Diretor/titular  
CPF: 260.229.073-49

**Benedito Gomes de Sousa**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA/MS 2.452/D**  
**Visto nº 5.617/MT**

BENEDITO GOMES DE SOUSA  
CPF: 200.066.591-87  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 130191301-4

SIT LAJES S/N - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 99953.6967 - E-mail: ftdo42@hotmail.com

DANTAS & OLIVEIRA  
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA/ME  
CNPJ: 10.684.414/0001-30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	DATA:	07/09/2020	BDI:	27,04%
LOCAL:	RUA MONSENHOR FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA, DISTRITO DE TOMÉ E RUA VICENTE ROSA, DISTRITO DE LAGOINHA - QUIXERÉ - CE.	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE.	HORA:	8520%	MES:	12/2018
OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NAS RUAS MONSENHOR FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA, DISTRITO DE TOME E RUA VICENTE ROSA, DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, parte integrante deste processo. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO N° 2808.01/2020				
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (sessenta) DIAS, CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA MESMA.				
PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:	CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS.				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		EXTENSO	VALOR TOTAL COM BDI	EXTENSO
						SEM BDI	COM BDI			
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$ 22.853,70	vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta centavos
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%		MÊS	3,00	R\$ 5.986,46	R\$ 7.617,90	sete mil, seiscentos e dezesseite reais e noventa centavos	R\$ 22.853,70	vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta centavos
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.801,49	dois mil, oitocentos e um reais e quarenta e nove centavos
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,80	R\$ 419,60	R\$ 533,06	quinhentos e trinta e três reais e seis centavos	R\$ 426,45	quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 155,79	R\$ 197,92	cento e noventa e sete reais e noventa e dois centavos	R\$ 2.375,04	dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e quatro centavos
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							R\$ 663.938,67	seiscentos e sessenta e três mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	7.984,00	R\$ 0,06	R\$ 0,08	oito centavos de real	R\$ 638,72	seiscentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos
3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	7.244,10	R\$ 62,29	R\$ 79,13	setenta e nove reais e treze centavos	R\$ 573.225,63	quinhentos e setenta e três mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.123,00	R\$ 20,06	R\$ 25,48	vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos	R\$ 54.094,04	cinquenta e quatro mil e noventa e quatro reais e quatro centavos
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	74,00	R\$ 38,27	R\$ 48,62	quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos	R\$ 3.597,88	três mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	74,00	R\$ 344,46	R\$ 437,60	quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos	R\$ 32.382,40	trinta e dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos
4		SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 9.980,00	nove mil, novecentos e oitenta reais
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	7.984,00	R\$ 0,98	R\$ 1,25	um real e vinte e cinco centavos	R\$ 9.980,00	nove mil, novecentos e oitenta reais
<b>VALOR TOTAL COM BDI</b>									<b>R\$ 699.573,86</b>	<b>seiscentos e noventa e nove mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos</b>

**FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA**  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 260.229.073-49  
CRA/CE - 10148  
ID: 95002696403

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.684.414/0001-30  
SIT LAJES, n° S/N - LAJES - CEP: 69490000 - JAGUARIBARA - CEARÁ/CE - FONE: (85) 9.9953-6967


**Benedito Gomes de Sousa**  
Engenheiro Civil  
CREA/MS 2.452/D  
Visto nº 5.617.587

Sitio Lajes S/N - CEP: 69.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 99953-6967 - mail: ftda@26hnmil.com

Sítio Lajes S/Nº - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone: (85) 99953.6967 - E-mail: ftdo42@hotmail.com

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.684.414/0001-30  
SIT LAJES, nº S/N - LAJES - CEP: 69490000 - JAGUARIBARA - CEARÁ/CE - FONE: (85) 9.9953-6967


DANTAS & OLIVEIRA  
LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME  
CNPJ: 10.684.414/0001-30



COMPOSIÇÃO DE CUSTOS																					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EMPARALELEPÍFEDO																				
LOCAL:	RUA MONSENHOR FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA, DISTRITO DE TOMÉ E RUA VICENTE ROSA, DISTRITO DE LAGOINHA - QUIXERÉ - CE.																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE.																				
OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EMPARALELEPÍFEDO NAS RUAS MONSENHOR FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA, DISTRITO DE TOME E RUA VICENTE ROSA, DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, parte integrante deste processo. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 2808.01/2020																				
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (sessenta) DIAS, CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA MESMA.																				
PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:	CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS.																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DATA : 07/09/2020</th> <th colspan="3">BDI : 27,04%</th> </tr> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>-</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DATA : 07/09/2020		BDI : 27,04%			FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	-
DATA : 07/09/2020		BDI : 27,04%																			
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																	
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018																	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	-																	

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							
ITEM	FORTE	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL
1.0							
1.1	SEINFRA	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,27	12.066,72	3.258,01
1.2	SEINFRA	18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,62	4.416,83	2.738,43
<b>TOTAL GERAIS/ BDI (R\$)</b>							<b>5.996,46</b>

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.684.414/0001-30  
SIT LAJES, nº S/N - LAJES - CEP: 69490000 - JAGUARIBARA - CEARÁ/CE - FONE: (85) 9.9953-6967

  
**Benedito Gomes de Sousa**  
Engenheiro Civil  
CREA/MS 2.452/D  
Visto nº 5.617/MT

  
**FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA**  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 260.229.073-49  
CRA/CE - 10148  
ID: 99002096403



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**DANTAS & OLIVEIRA**  
 LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
 CNPJ: 10.684.414/0001-30

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO
<b>LOCAL:</b>	RUA MONSENHOR FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA, DISTRITO DE TOMÉ E RUA VICENTE ROSA, DISTRITO DE LAGOINHA - QUIXERÉ - CE.
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE.
<b>OBJETO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NAS RUAS MONSENHOR FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA, DISTRITO DE TOMÉ E RUA VICENTE ROSA, DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, parte integrante deste processo. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO N° 2808.01/2020
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	NÃO INFERIOR A 60 (sessenta) DIAS, CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA MESMA.
<b>PRazo DE EXECUÇÃO DO OBJETO:</b>	CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS.

<b>DATA :</b> 07/09/2020		<b>BDI :</b> 27,04%		
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,27	22.853,70	50,00	11.426,85	50,00	11.426,85	100,00	22.853,70
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,40	2.801,49	100,00	2.801,49	0,00	0,00	100,00	2.801,49
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	94,91	663.938,67	50,00	331.969,34	50,00	331.969,33	100,00	663.938,67
4	SERVIÇOS DIVERSOS	1,43	9.980,00	0,00	0,00	100,00	9.980,00	100,00	9.980,00
699.573,86				49,49	346.197,68	50,51	353.376,18		
				49,49	346.197,68	100,00	699.573,86	699.573,86	



*Francisco Tarciso Dantas de Oliveira*  
**FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA**  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 260.229.073-49  
 CRA/CE - 10148  
 ID: 99002096403

*Benedito Gomes de Sousa*  
**Benedito Gomes de Sousa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MS 2.452/D  
 Visto nº 8.817/MT



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	<b>DATA:</b> 07/09/2020	<b>BDI:</b> 27,04%
<b>LOCAL:</b>	RUA MONSENHOR FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA, DISTRITO DE TOMÉ E RUA VICENTE ROSA, DISTRITO DE LAGOINHA - QUIXERÉ - CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
<b>OBJETO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NAS RUAS MONSENHOR FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA, DISTRITO DE TOMÉ E RUA VICENTE ROSA, DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, parte integrante deste processo. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO N° 2808.01/2020		HORA
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	NÃO INFERIOR A 60 (sessenta) DIAS, CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA MESMA.		MES
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:</b>	CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS.		REF.
			12/2018

**DANTAS & OLIVEIRA**  
 LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
 CNPJ: 10.684.414/0001-30



### 1.1. -- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (MÉS)

<b>VALOR:</b>	<b>5.996,46</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>5.996,46</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>5.996,46</b>
<b>VALOR BDI (27.04%):</b>	<b>1.621,44</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>7.617,90</b>

### 2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	64,17	128,34
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,49	1,96
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,27	5,08
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>135,38</b>

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	14,36	57,44
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	21,22	84,88
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	28,38	141,90
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>284,22</b>

<b>VALOR:</b>	<b>419,60</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>274,49</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>145,11</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>419,60</b>
<b>VALOR BDI (27.04%):</b>	<b>113,46</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>533,06</b>

### 2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	13,06	26,12
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>26,12</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,83	33,49
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,25	21,25
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	16,28	73,26
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	11,15	1,67
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>129,67</b>

<b>VALOR:</b>	<b>155,79</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>143,78</b>

Sítio Lajes S/Nº - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 99953.3967 - E-mail: [dd@dommail.com](mailto:dd@dommail.com)

24

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**DANTAS & OLIVEIRA**  
 LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
 CNPJ: 10.684.414/0001-30

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO
<b>LOCAL:</b>	RUA MONSENHOR FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA, DISTRITO DE TOMÉ E RUA VICENTE ROSA, DISTRITO DE LAGOINHA - QUIXERÉ - CE.
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE.
<b>OBJETO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NAS RUAS MONSENHOR FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA, DISTRITO DE TOMÉ E RUA VICENTE ROSA, DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, parte integrante deste processo. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO N° 2808.01/2020
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	NÃO INFERIOR A 60 (sessenta) DIAS, CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA MESMA.
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:</b>	CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS.

<b>DATA:</b> 07/09/2020		<b>BDI:</b> 27,04%		
<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>12,01</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>155,79</b>
<b>VALOR BDI (27.04%):</b>	<b>42,13</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>197,92</b>

### 3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,05	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	188,41	0,05
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,05</b>

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	13,06	0,01
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,01</b>

<b>VALOR:</b>	<b>0,06</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>0,05</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>0,01</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>0,06</b>
<b>VALOR BDI (27.04%):</b>	<b>0,02</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>0,08</b>

f

B

### 3.2. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	71,58	0,72
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,72</b>

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	17,63	2,64
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	13,06	5,22
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>7,86</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	45,54	6,83
12527	PARALELEPIEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	1,24	39,68
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>46,51</b>

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	359,90	7,20
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>7,20</b>

<b>VALOR:</b>	<b>62,29</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>57,37</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>4,92</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>62,29</b>

Sítio Lajes S/Nº - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 99953.1967 - E-mail: rdo@zoi.com

B D

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**DANTAS & OLIVEIRA**  
 LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
 CNPJ: 10.684.414/0001-30

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO
<b>LOCAL:</b>	RUA MONSENHOR FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA, DISTRITO DE TOMÉ E RUA VICENTE ROSA, DISTRITO DE LAGOINHA - QUIXERÉ - CE.
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE.
<b>OBJETO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NAS RUAS MONSENHOR FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA, DISTRITO DE TOMÉ E RUA VICENTE ROSA, DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, parte integrante deste processo. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO N° 2808.01/2020
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	NÃO INFERIOR A 60 (sessenta) DIAS, CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA MESMA.
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:</b>	CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS.

<b>DATA :</b> 07/09/2020		<b>BDI :</b> 27,04%		
<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



<b>VALOR BDI (27.04%):</b>	<b>16,84</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>79,13</b>

### 3.3. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	17,63	2,64
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	13,06	3,27
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>5,91</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,97	2,97
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>2,97</b>

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,86	0,97
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	34,61	0,52
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,51	0,13
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	281,09	9,56
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>11,18</b>

<b>VALOR:</b>	<b>20,06</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>14,94</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>5,12</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>20,06</b>
<b>VALOR BDI (27.04%):</b>	<b>5,42</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>25,48</b>

### 3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	13,06	38,27
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>38,27</b>

<b>VALOR:</b>	<b>38,27</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>20,67</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>17,60</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>38,27</b>
<b>VALOR BDI (27.04%):</b>	<b>10,35</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>48,62</b>

### 3.5. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	13,06	130,60
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>130,60</b>

Sítio Lajes S/N° - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 99953.3967 - E-mail: fdo42@hotmail.com

24

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**DANTAS & OLIVEIRA**  
 LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
 CNPJ: 10.684.414/0001-30

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
LOCAL:	RUA MONSENHOR FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA, DISTRITO DE TOMÉ E RUA VICENTE ROSA, DISTRITO DE LAGOINHA - QUIXERÉ - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE.
OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS MONSENHOR FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA, DISTRITO DE TOMÉ E RUA VICENTE ROSA, DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, parte integrante deste processo. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO N° 2808.01/2020
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (sessenta) DIAS, CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA MESMA.
PRazo DE EXECUÇÃO DO OBJETO:	CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS.

DATA : 07/09/2020		BDI : 27,04%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	50,49	39,28
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	75,98	73,38
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,46	101,20
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>213,86</b>
<b>VALOR:</b>					<b>344,46</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>284,40</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>60,06</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>344,46</b>
<b>VALOR BDI (27.04%):</b>					<b>93,14</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>437,60</b>

**4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	13,06	0,98
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>0,98</b>
<b>VALOR:</b>					<b>0,98</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>0,53</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>0,45</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>0,98</b>
<b>VALOR BDI (27.04%):</b>					<b>0,26</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>1,25</b>

*Fu*  
**FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA**  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 260.229.073-49  
 CRA/CE - 10148  
 ID: 99002096403

*Benedito Gomes de Sousa*  
**Benedito Gomes de Sousa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MS 2.452/D  
 Visto nº 5.617/MT



DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.684.414/0001-30  
 SIT LAJES, n° S/N - LAJES - CEP: 69490000 - JAGUARIBARA - CEARÁ/CE - FONE: (85) 9.9953-6967

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	<b>DATA:</b>	07/09/2020			<b>BDI:</b>	27,04%		
<b>LOCAL:</b>	RUA MONSENHOR FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA, DISTRITO DE TOMÉ E RUA VICENTE ROSA, DISTRITO DE LAGOINHA - QUIXERÉ - CE.	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>	<b>REF.:</b>			
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018			
<b>OBJETO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS MONSENHOR FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA, DISTRITO DE TOMÉ E RUA VICENTE ROSA, DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, parte integrante deste processo. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 2808.01/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	NÃO INFERIOR A 60 (sessenta) DIAS, CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA MESMA								
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:</b>	CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS.								



Item	Mínimo	Máximo	BDI	Identificação
AC	3,00	5,50	<b>3,80</b>	Administração Central
S e G	0,80	1,00	<b>0,32</b>	Seguro e Garantia
R	0,97	1,27	<b>0,50</b>	Risco
DF	0,59	1,39	<b>1,02</b>	Despesas Financeiras
L	6,16	8,96	<b>5,60</b>	Lucro
I	5,05	10,05	<b>12,15</b>	Tributos

<b>TOTAL</b>	<b>27,04</b>	<b>BDI A SER ADOTADO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20,85</b>	<b>BDI SEM CPRB</b>

TRIBUTOS	%
PIS	0,65
COFINS	3,00
Cont. Prev.	4,50
ISS	4,00
<b>Total</b>	<b>12,15</b>

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta)

Declaramos que, conforme legislação municipal, a base de cálculo do ISS é de 60,00% sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no município é de 4,00%

**FÓRMULA**

BDI calculado pela expressão:

$$BDI = \{ [(1+AC/100+S/100+R/100+G/100) \times (1 \times DF/100) \times (1+L/100) / (1-I/100)] - 1 \} \times 100$$

*Francisco Tarciso Dantas de Oliveira*  
**FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA**  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 260.229.073-49  
 CRA/CE - 10148  
 ID: 99002096403

*Benedito Gomes de Sousa*  
**Benedito Gomes de Sousa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MS 2.452/D  
 Visto nº 5.817/MT

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.684.414/0001-30  
 SIT LAJES, n° S/N - LAJES - CEP: 69490000 - JAGUARIBARA - CEARÁ/CE - FONE: (85) 9.9953-6967

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

**DANTAS & OLIVEIRA**  
 LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
 CNPJ: 10.684.414/0001-30

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO
LOCAL:	RUA MONSENHOR FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA, DISTRITO DE TOMÉ E RUA VICENTE ROSA, DISTRITO DE LAGOINHA - QUIXERÉ - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE.
OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NAS RUAS MONSENHOR FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA, DISTRITO DE TOMÉ E RUA VICENTE ROSA, DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, parte integrante deste processo. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO N° 2808.01/2020
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (sessenta) DIAS, CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA MESMA.
PRazo DE EXECUÇÃO DO OBJETO:	CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS.

DATA : 07/09/2020		BDI : 27,04%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
REF. 12/2018			



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
<b>TOTAL</b>		<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
<b>TOTAL</b>		<b>15,41</b>	<b>11,86</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
<b>TOTAL</b>		<b>8,02</b>	<b>3,19</b>

Horista = 85,20%  
 Mensalista = 48,69%

**A + B + C + D**

**FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA**  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 260.229.073-49  
 CRA/CE - 10148  
 ID: 99002096403

**Benedito Gomes de Sousa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MS 2.452/D  
 Visto nº 5.617/MT

Sítio Lajes S/Nº - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 99953.6967 - E-mail: ftdo42@hotmail.com