

CARTA PROPOSTA



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ-CE.

Proponente: **CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP.**
CNPJ: **03.147.269/0001-93.**
Endereço: **RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, N.º. 775,**
BAIRRO JOSÉ PESSOA FILHO, JAGUARIBE-CE.
Telefone: **(88) 3522-2713.**
E-mail: **construtoraexitohotmail.com.**
Representante Legal: **SYOMARA ALVES BARBOZA.**
Carteira de Identidade: **N.º. 2909161-95.**
CPF: **N.º. 817.428.603-97.**

Prezados (as) Senhores (as),
Apresentamos a V.S. a (as), nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N.º. 2808.01/2020**, cujo objeto é a **PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS MONSENHOR FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA, DISTRITO DE TOME E RUA VICENTE ROSA, DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ-CE, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO**, pelo preço global de **R\$ 702.003,21 (SETECENTOS E DOIS MIL E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)**, com prazo de execução de **30 (trinta) dias**.
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.
Informamos que o nosso **BDI** é de **27,04% (vinte e sete e quatro)** por cento.
Finalizando, declaramos que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório.
Declaramos nossa inteira submissão a todos os preceitos legais em vigor, especialmente os da **Lei Federal N.º. 8.666/93** e suas alterações e às cláusulas e condições do respectivo Edital de **TOMADA DE PREÇOS N.º. 2808.01/2020** e seus anexos de que trata a presente proposta, que observamos integralmente.

Atenciosamente,

Jaguaribe-CE, 15 de setembro de 2020.

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
E.º. Profissional Civil-CREA. 1363A-1

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF N.º: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/ Administradora



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: RUA MONSENHOR FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE TOMÉ E RUA VICENTE ROSA NO DISTRITO DE LAGOINHA, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE
 BDI: 27,04%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								23.676,27
1.1	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%		MÊS	3,00	6.212,29	1.679,80	7.892,09	23.676,27
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								2.699,17
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,80	413,03	111,68	524,71	419,77
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	149,52	40,43	189,95	2.279,40
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								638.027,83
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	7.984,00	0,06	0,02	0,08	638,72
3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	7.244,10	59,83	16,18	76,01	550.624,04
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.123,00	19,37	5,24	24,61	52.247,03
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	74,00	36,77	9,94	46,71	3.456,54
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	74,00	330,41	89,34	419,75	31.061,50
4	SERVIÇOS DIVERSOS								9.500,96
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	7.984,00	0,94	0,25	1,19	9.500,96
								VALOR ORÇAMENTO:	558.552,84
								VALOR BDI TOTAL:	143.450,37
								VALOR TOTAL:	702.003,21

VALOR GLOBAL DE R\$ 702.003,21 (SETECENTOS E DOIS MIL E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)
 JAGUARIBE, 15 DE SETEMBRO DE 2020

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil-CREA 13636-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF Nº: 817.428.603-97
 Syomara Alves Barboza
 Titular/Administradora



CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
 FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexit@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO


LOCAL: RUA MONSENHOR FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE TOMÉ E RUA VICENTE ROSA NO DISTRITO DE LAGOINHA,
MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE

BDI: 27,04%


ORÇAMENTO RESUMO			
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	23.676,27	3,51
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.699,17	0,40
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	638.027,83	94,68
4	SERVIÇOS DIVERSOS	9.500,96	1,41
		VALOR ORÇAMENTO:	558.552,84 100,00
		VALOR BDI TOTAL:	143.450,37
		VALOR TOTAL:	702.003,21

VALOR GLOBAL DE R\$ 702.003,21 (SETECENTOS E DOIS MIL E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

JAGUARIBE, 15 DE SETEMBRO DE 2020

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALÇÃO
Engenheiro Civil-CREA. 13634-1



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF Nº: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora





CONSTRUTORA EXITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: RUA MONSENHOR FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE TOMÉ E RUA VICENTE ROSA NO DISTRITO DE LAGOINHA, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE
BDI: 27,04%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL PARCELA
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	23.676,27	50,00	50,00	100,00
			11.838,14	11.838,13	23.676,27
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.699,17	100,00		100,00
			2.699,17		2.699,17
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	638.027,83	50,00	50,00	100,00
			319.013,92	319.013,91	638.027,83
4	SERVIÇOS DIVERSOS	9.500,96		100,00	100,00
				9.500,96	9.500,96
		702.003,21	333.551,23	340.353,00	702.003,21
			333.551,23	702.003,21	

VALOR GLOBAL DE R\$ 702.003,21 (SETECENTOS E DOIS MIL E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)
JAGUARIBE, 15 DE SETEMBRO DE 2020

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ 03.147.269/0001-93
JOSÉLIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil-CREA 13638-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/0001-93
CPF Nº:817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora






PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO

LOCAL: RUA MONSENHOR FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE TOMÉ E RUA VICENTE ROSA NO DISTRITO DE LAGOINHA, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE
BDI: 27,04%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

1.1. COMP 01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (MÊS)						
						VALOR: 6.212,29
2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)						
EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	66,24	132,48
10758	NIVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,53	2,12
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,34	5,36
					TOTAL EQUIPAMENTO:	139,96
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	13,79	55,16
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	20,39	81,56
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	27,27	136,35
					TOTAL MAO DE OBRA:	273,07
						VALOR: 413,03
2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	12,55	25,10
					TOTAL MAO DE OBRA:	25,10
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	31,50	32,13
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,39	20,39
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	15,62	70,29
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	10,70	1,61
					TOTAL MATERIAL:	124,42
						VALOR: 149,52
3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)						
EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	76,82	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	196,48	0,05
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,05
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	12,55	0,01
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,01
						VALOR: 0,06
3.2. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	73,46	0,73
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,73
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	16,94	2,54
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	12,55	5,02
					TOTAL MAO DE OBRA:	7,56
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	43,70	6,56
12527	PARALELEPÍEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	1,19	38,08
					TOTAL MATERIAL:	44,64
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	345,02	6,90
					TOTAL SERVICO:	6,90
						VALOR: 59,83
3.3. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	16,94	2,54
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	12,55	3,14





CONSTRUTORA EXITO

"A persistência é o caminho do êxito"

TOTAL MAO DE OBRA:						5,68
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,85	2,85
TOTAL MATERIAL:						2,85
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,71	0,93
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	33,26	0,50
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,65	0,14
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	272,63	9,27
TOTAL SERVICOS:						10,84
VALOR:						19,37
3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	12,55	36,77
TOTAL MAO DE OBRA:						36,77
VALOR:						36,77
3.5. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	12,55	125,50
TOTAL MAO DE OBRA:						125,50
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	48,45	37,69
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	72,91	70,42
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,44	96,80
TOTAL MATERIAL:						204,91
VALOR:						330,41
4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	12,55	0,94
TOTAL MAO DE OBRA:						0,94
VALOR:						0,94

JAGUARIBE, 15 DE SETEMBRO DE 2020



[Signature]
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil-CREA 13634/L1

[Signature]
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF Nº: 817.428.603-97
 Syomara Alves Barboza
 Titular/Administradora







PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ-CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO
LOCAL: RUA MONSENHOR FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE TOMÉ E RUA VICENTE ROSA NO DISTRITO DE LAGOINHA, MUNICÍPIO DE QUIXERÊ-CE
BDI: 27,04%

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
	TOTAL	5,3200
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,8000
	TOTAL	7,1200
	I Impostos	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	CPRB (2% , Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000
	TOTAL	11,1500
	BDI = 27,04%	
	$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$	

JAGUARIBE, 15 DE SETEMBRO DE 2020


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil-CREA 1363A-1


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF Nº: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora







PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO
LOCAL: RUA MONSENHOR FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE TOMÉ E RUA VICENTE ROSA NO
DISTRITO DE LAGOINHA, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE

BDI: 27,04%

ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900
	Horista = 85,20%		
	Mensalista = 48,69%		
	A + B + C + D		

JAGUARIBE, 15 DE SETEMBRO DE 2020


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ 03.147.269/0001-93
JOSÉ CELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil-CREA.1363A-11


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/0001-93
CPF N°:817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora