

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 2506.01/2021

11/06/2021 às 09h:00min

J.L COSTA ESTEVAM-ME

CNPJ Nº 32.216.752/0001-80

RUA SOUZA ANDRADE / Nº 401/ LIMOEIRO DO NORTE-CE/ CEP: 62930-000

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 24054531

FONE: (88) 9.9427-8588

BANCOS:

- BANCO DO BRASIL/ AG-2253-5/ CONTA CORRENTE Nº 50.716-4


OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE VENTILAÇÃO, ILUMINAÇÃO E SUMIDOUROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, parte integrante desse processo. pelo preço global de R\$: 120.198,97 (Cento e Vinte Mil Cento e Noventa e Oito reais e Noventa e Sete centavos)


Declaramos, ainda que nos preços apresentados, estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, custos com embalagens, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete, seguro instalação, etiquetagem, mão-de-obra, e quaisquer outros serviços e despesas que incidam sobre o fornecimento do objeto.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.


FELIPE LIMA FREITAS
CPF: 058.558.833-06
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 21355/2005-8


JOSÉ LUCIVAN COSTA ESTEVAM
CPF: 055.904.613-38
(Sócio Proprietário)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO E 02 SUMIDOURO NA ESCOLA FRANS LAURA	DATA:	09/06/2011
DESCRIÇÃO:	VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO E 02 SUMIDOURO NA ESCOLA FRANS LAURA	BDI:	28,54%
		FONTE:	SEINFRA
		VERSÃO:	027.1 COM DESEMBOLHAMENTO
		REGRAS:	63.95% 47.70% 02.12
		COMPOSIÇÕES PADRÃO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ESTRUTURAS DE CONCRETO						672,54
1.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,10	514,36	51,44
1.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	1,40	223,42	312,79
1.3	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	14,00	10,61	148,54
1.4	C3212	ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLO MOLE	SEINFRA	M3	7,00	9,66	69,02
1.5	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	1,76	51,56	90,75
2	HIDROSANITARIO						34.783,14
2.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	188,38	941,90
2.2	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	UN	112,00	161,59	18.098,08
2.3	C3597	MUTIRÃO MISTO - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	48,00	180,51	8.664,48
2.4	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	48,00	41,18	1.976,64
2.5	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00	8,56	51,36
2.6	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	SEINFRA	UN	2,00	2.525,34	5.050,68
3	OUTROS ELEMENTOS						59.308,57
3.1	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	113,00	510,67	57.705,71
3.2	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	SEINFRA	M2	14,00	114,49	1.602,86
						VALOR BDI TOTAL:	25.434,72
						VALOR ORÇAMENTO:	94.764,25



32.216.752/0001-80

VALOR
TOTAL: 120.198,97

Cento e Vinte Mil Cento e Noventa e Oito reais e Noventa e Sete centavos



Felipe Lima Freitas

FELIPE LIMA FREITAS

CPF: 058.338.833-55
END: ALIBIO CTVI
CITAN Nº 211552085-R

José Lucivan Costa Estevam

JOSÉ LUCIVAN COSTA ESTEVAM

CPF: 055.904.613-38
(Sócio Proprietário)



J.L. COSTA ESTEVAM-ME-32.216.752/0001-80

INSCRIÇÃO: 24054531

RUA SOUZA ANDRADE 401 CENTRO LIMOEIRO DO NORTE CEARA 62930-000

(88)9.9427-8588

CIVAN.COSTA@HOTMAIL.COM

03/10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO E 02 SUMIDOURO NA ESCOLA FRANS. LAURA		DATA:	09/06/2021	BDI: 26,84%
DESCRIÇÃO:	VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO E 02 SUMIDOURO NA ESCOLA FRANS. LAURA		SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	83,86% 47,76% 05/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

1.1. C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,94999528	20,7700	40,5014
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	15,5996224	15,5500	242,5794
TOTAL MAO DE OBRA:						283,0808
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,68054836	67,5000	45,9370
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,85604793	76,1900	65,2223
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	214,49948074	0,5600	120,1197
TOTAL MATERIAL:						231,2790
VALOR:						514,36

1.2. C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,26749292	20,7700	26,3258
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	12,67492915	15,5500	197,0951
TOTAL MAO DE OBRA:						223,4209
VALOR:						223,42

1.3. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,68231511	15,5500	10,6100
TOTAL MAO DE OBRA:						10,6100
VALOR:						10,61

1.4. C3212 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLO MOLE (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10621	ESCAVADORA HIDRÁULICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,2419	0,0000
10735	ESCAVADORA HIDRÁULICA (CHIP)	SEINFRA	H	0,03901088	206,0659	8,0388
TOTAL EQUIPAMENTO:						8,0388
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,11703264	15,5500	1,8199
TOTAL MAO DE OBRA:						1,8199
VALOR:						9,86

1.5. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



32.216.752/0001-80

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29251135	20,7700	6,0755
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	2,92511346	15,5500	45,4855
TOTAL MAO DE OBRA:						51,5600
VALOR:						51,56



2.1. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,91382428	16,7700	48,8648
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,91382428	20,3200	59,2089
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	2,42818691	15,5500	37,7583
				TOTAL MAO DE OBRA:		145,8320
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00388510	74,7200	0,2903
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,91382428	1,1000	3,2052
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,91382428	0,5600	1,6317
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,3900	2,7800
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,8600	1,8600
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,1600	6,1600
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,3900	2,3900
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,8300	11,8300
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,32052067	10,8400	3,4744
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,45691215	3,9100	5,6965
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,48563739	6,6500	3,2295
				TOTAL MATERIAL:		42,5476
				VALOR:		188,38

2.2. C2502 - TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52060277	16,7700	8,7305
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,51205221	20,3200	10,4049
				TOTAL MAO DE OBRA:		19,1354
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	3,27557567	0,2800	0,9172
12128	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	141,5400	141,5400
				TOTAL MATERIAL:		142,4572
				VALOR:		161,59

2.3. C3597 - MUTIRÃO MISTO - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,52231681	20,3200	51,2535
				TOTAL MAO DE OBRA:		51,2535
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



J.L. COSTA ESTEVAM-ME-32.216.752/0001-80

INSCRIÇÃO: 24054531

RUA SOUZA ANDRADE 401 CENTRO LIMOEIRO DO NORTE CEARA 62930-000

(88)9.9427-8588

CIVAN.COSTA@HOTMAIL.COM

05/10



11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	5,4500	5,4500
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	96,9100	96,9100
12483	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	SEINFRA	UN	4,00000000	0,6800	2,7200
12420	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATÓRIO	SEINFRA	UN	1,00000000	13,8900	13,8900
16122	TORNEIRA DE PLÁSTICO CURTA DE 1/2" (PADRÃO MUITRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	10,2900	10,2900
TOTAL MATERIAL:						129,2600
VALOR:						180,51

2.4. C1990 - PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,44891623	20,7700	9,3240
TOTAL MAO DE OBRA:						9,3240
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,8600	31,8600
TOTAL MATERIAL:						31,8600
VALOR:						41,18

2.5. C1242 - ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11533516	20,3200	2,3436
TOTAL MAO DE OBRA:						2,3436
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	5,4500	5,4500
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,75374111	0,2800	0,7710
TOTAL MATERIAL:						6,2210
VALOR:						8,56

2.6. C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,43325150	20,7700	175,1586
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	4,72310969	15,5500	73,4444
TOTAL MAO DE OBRA:						248,6030
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	SEINFRA	UN	6,00000000	152,0800	912,4800
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,11652281	67,5000	7,8653
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	69,68470273	0,5600	39,0234
17966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	185,4700	185,4700
17965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	2,00000000	206,1700	412,3400
TOTAL MATERIAL:						1.567,1787
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2781	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	SEINFRA	M3	7,50879814	54,4300	408,7039

Handwritten signatures and initials:
Jorge Antonio
06/10/08



32.216.752/0001-80



C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	0,22379717	106,1400	23,7538
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,22278730	118,7200	25,4493
C2921	REATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	5,18079109	26,4300	136,9283
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	3,75717816	32,9300	123,7239
TOTAL SERVIÇO:						719,5592
VALOR:						2.525,34

3.1. C1516 - JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,45758554	16,7700	24,4437
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,42930923	20,7700	50,4568
				TOTAL MAO DE OBRA:		74,9005
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0207	BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210	SEINFRA	UN	1,00000000	60,8000	60,8000
I1275	JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	0,97172369	385,8800	374,9687
				TOTAL MATERIAL:		435,7687
				VALOR:		510,67

3.2. C4455 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,34123733	20,7700	7,0875
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,34123733	15,5500	5,3062
				TOTAL MAO DE OBRA:		12,3937
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,72147322	8,2800	5,9738
I8282	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO ATÉ 3 m	SEINFRA	M2	0,97496381	45,7300	44,5851
I1691	PONTALETE/ BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,26745295	12,6100	15,9826
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198 UN/KG)	SEINFRA	KG	0,02924891	13,8000	0,4036
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,94571490	4,7400	4,4827
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,63372648	10,0100	6,3436
				TOTAL MATERIAL:		77,7714
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/VIBR, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03899855	395,5400	15,4255
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	0,03899855	228,2500	8,9014
				TOTAL SERVICO:		24,3269
				VALOR:		114,49

Felipe Lima Freitas
FELIPE LIMA FREITAS
CPF: 055.904.613-38
EMPRESÁRIO

José Lucivan Costa Estevam
JOSÉ LUCIVAN COSTA ESTEVAM
CPF: 055.904.613-38
(Sócio Proprietário)



J.L. COSTA ESTEVAM-ME-32.216.752/0001-80
INSCRIÇÃO: 24054531
RUA SOUZA ANDRADE 401 CENTRO LIMOEIRO DO NORTE CEARA 62930-000
(88) 9.9427-8588
CIVAN.COSTA@HOTMAIL.COM

07/10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO E 02 SUMIDOURO NA ESCOLA FRANS. LAURA	DATA : 09/05/2021		BDI : 26,54%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO E 02 SUMIDOURO NA ESCOLA FRANS. LAURA	SE: 001/04	077 1 COM DESONERACAO	53,85%	47,78%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	Total parcela
1	ESTRUTURAS DE CONCRETO	672,54	100,00%	100,00%
			672,54	672,54
2	HIDROSANITARIO	34.783,14	100,00%	100,00%
			34.783,14	34.783,14
3	OUTROS ELEMENTOS	59.308,57	100,00%	100,00%
			59.308,57	59.308,57
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	25.434,72	100,00%	100,00%
			25.434,89	25.434,72
		120.198,97	120.199,14	120.198,97
			120.198,97	120.198,97



Felipe Lima Freitas
FELIPE LIMA FREITAS
 CPF: 058.116.833-06
 END: RUA DE BRASILEIA, 100
 FONE: (85) 3111-1111

Jose Lucivan Costa Estevam
JOSÉ LUCIVAN COSTA ESTEVAM
 CPF: 055.904.613-38
 (Sócio Proprietário)

Jose Lucivan
08/10

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRAS:	VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO E 02 SUMIDOURO NA ESCOLA FRANS. LAURA		DATA:	09/06/2021	BDI: 26,84%
DESCRIÇÃO:	VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO E 02 SUMIDOURO NA ESCOLA FRANS. LAURA		FORTE	VERSÃO	HORA
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	53,85%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
					47,76%
					0,00%
					05/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%
A + B + C + D

Felipe Lima Freitas
FELIPE LIMA FREITAS
CNPJ: 07.058.518/0001-00
 END: RUA JOSE DE FREITAS, 100
 CIDADE: RIO DE JANEIRO, RJ

Jose Lucivan Costa Estevam
JOSÉ LUCIVAN COSTA ESTEVAM
CPF: 055.904.613-38
(Sócio Proprietário)



09/10



32.216.752/0001-80



COMPOSIÇÕES DO BDI

PARCELAS DO BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,74%
R	RISCOS	0,50%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
L	LUCRO	6,72%
I	IMPOSTOS	6,05%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,40%

BDI SEM DESONERAÇÃO	20,76%
Este percentual está na faixa de Referencia do BDI	

O orçamento é Desonerado?	SIM
Com a CPRB 4,5% o BDI ADOTADO é	26,84%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Felipe Lima Freitas
FELIPE LIMA FREITAS
CNPJ: 08.041.881/0001-00
EMPRESA INDIVIDUAL DE CAPITAL PRÓPRIO

José Lucivan Costa Estevam
JOSÉ LUCIVAN COSTA ESTEVAM
CPF: 055.904.613-38
(Sócio Proprietário)



J.L. COSTA ESTEVAM-ME-32.216.752/0001-80
INSCRIÇÃO: 24054531
RUA SOUZA ANDRADE 401 CENTRO LIMOEIRO DO NORTE CEARA 62930-000
(88) 9.9427-8588
CIVAN.COSTA@HOTMAIL.COM

10/40