

## CARTA PROPOSTA

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ/CE  
REF. TOMADA DE PREÇOS N ° 2202.01/2022**

Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital.

Prezados Senhores, Tendo **PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE**, indicada na Planilha de Custos anexas o valor apresentado de R\$ 523.057,49 (Quinhentos e Vinte e Três Mil Cinquenta e Sete reais e Quarenta e Nove centavos).

- a) Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas Normas de Segurança e Proteção do Ministério do Trabalho.
- b) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável a execução dos serviços contratados, especialmente a referente à segurança e medicina do Trabalho.
- c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta proposta.
- d) Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.

Prazo de execução da Obra: 3 (MÊS)

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias



# Lorynho Guedes



NOME DA EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI

CNPJ: 10.206.387/0001-90

ENDEREÇO: R. JOÃO GOMES DE AZEVEDO N° 248 CENTRO JAGUARIBE - CE CEP: 63475-000

FONE: (88) 99901-8058

BANCO: BRADESCO

AGÊNCIA: N°: 5394

CONTA CORRENTE N°: 8954-0

NOME: PAULO HENRIQUE FERNANDES GUEDES


RG N°: 2003025019827 SSP/CE


CPF N°: 047.050.203-75

CARGO/FUNÇÃO: TITULAR/ADMINISTRADOR

JAGUARIBE-CE, 10 DE MARÇO DE 2022

P H FERNANDES GUEDES EIRELI-ME  
CNPJ 10.206.387/0001-90

  
Paulo Henrique Fernandes Guedes  
CPF: 047.050.203-75  
Titular/Administrador

  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
SOSTENES FEITOSA LEITE  
CREA-CE 14269D  
ENG. CIVIL

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS  
**DESCRIÇÃO:** PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE  
**LOCAL:** DIVERSAS RUAS DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ

**DATA:** 23/02/2022  
**VERSÃO:**  
**HORA:**  
**MESES:**  
**BDI:** 26,49%  
**SEINFRA:** 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021  
**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>									
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	PRÓPRIA	MES	3,00	3.973,54	5.026,13	11.920,62	15.078,39
<b>2 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,58	470,96	595,72	273,16	345,52
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	147,96	187,15	1.775,52	2.245,80
<b>3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>									
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	5.776,76	0,07	0,09	404,51	520,09
3.2	C2883	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.231,53	63,20	79,94	330.632,70	416.208,51
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.600,50	23,46	29,67	37.547,73	47.486,84
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	54,73	45,56	57,63	2.493,50	3.154,09
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	54,73	396,74	501,84	21.713,58	27.465,70
<b>4 SERVIÇOS DIVERSOS</b>									
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	5.776,75	1,17	1,48	6.761,14	8.552,55
								<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>108.535,03</b>
								<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>413.522,46</b>
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>523.057,49</b>

Quinhentos e Vinte e Três Mil Cinquenta e Sete reais e Quarenta e Nove centavos



8  
**P H FERNANDES GUEDES EIRELI**  
**CNPJ 10.206.387/0001-90**  
**SOSTENES FEITOSA LEITE**  
**CREA-CE 14269D**  
**ENG CIVIL**

**P H FERNANDES GUEDES EIRELI-ME**  
**CNPJ 10.206.387/0001-90**

**Paulo Henrique Fernandes Guedes**  
**CPF: 047.050.203-75**  
**Titular/Administrador**

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DE DIVERSAS			DATA :	23/02/2022	BDI :	26,49%	REF.:	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DE			FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICIPIO DE QUIXERÉ/CE			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ			COMPOSIÇÕES PROPRIAS		0,00%	0,00%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	15.078,39	35,00% 5.277,44	35,00% 5.277,44	30,00% 4.523,51	100,00% 15.078,39
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.591,32	100,00% 2.591,32			100,00% 2.591,32
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	496.835,23	35,00% 173.882,33	35,00% 173.882,33	30,00% 149.050,57	100,00% 496.835,23
4	SERVIÇOS DIVERSOS	8.552,55	35,00% 2.993,39	35,00% 2.993,39	30,00% 2.565,77	100,00% 8.552,55
		523.057,49	184.754,48	182.163,16	156.139,85	523.057,49
			184.754,48	366.917,64	523.057,49	

**P H FERNANDES GUEDES EIRELI-ME**  
**CNPJ 10.206.387/0001-90**

Paulo Henrique Fernandes Guedes  
 CPF: 047.050.203-75  
 Titular/Administrador



**P H FERNANDES GUEDES EIRELI**  
**CNPJ 10.206.387/0001-90**  
**SOSTENES FEITOSA LEITE**  
**CREA-CE 14269D**  
**ENG CIVIL**



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS	<b>DATA:</b> 23/02/2022	<b>BDI:</b> 26,49%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

## 1.1. COMP-QUIXERE ADM 2 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (MÊS)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	0,47333333	4.715,08	2.231,80
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,12000000	14.514,46	1.741,74
TOTAL MAO DE OBRA:						3.973,54
VALOR:						3.973,54
VALOR SEM ENCARGOS:						2.388,26
VALOR ENCARGOS (47,76%):						1.585,28
VALOR COM ENCARGOS:						3.973,54
VALOR BDI (26,49%):						1.052,59
VALOR COM BDI:						5.026,13
TOTAL GERAL:						15.078,39



## 2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	72,39	144,78
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,67	2,68
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,32	5,28
TOTAL EQUIPAMENTO:						152,74
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,77	67,08
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,86	99,44
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	30,34	151,70
TOTAL MAO DE OBRA:						318,22
VALOR:						470,96
VALOR SEM ENCARGOS:						269,38
VALOR ENCARGOS (83,85%):						201,58
VALOR COM ENCARGOS:						470,96
VALOR BDI (26,49%):						124,76
VALOR COM BDI:						595,72
TOTAL GERAL:						345,52

## 2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,55	31,10
TOTAL MAO DE OBRA:						31,10
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,56	35,25
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,27	24,27
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,24	55,08
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,09	2,25
TOTAL MATERIAL:						116,85
VALOR:						147,96
VALOR SEM ENCARGOS:						127,84
VALOR ENCARGOS (83,85%):						20,12
VALOR COM ENCARGOS:						147,96
VALOR BDI (26,49%):						39,19
VALOR COM BDI:						187,15
TOTAL GERAL:						2.245,80



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS	<b>DATA:</b> 23/02/2022	<b>BDI:</b> 26,49%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

### 3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,10	0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	212,68	0,06
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,06	
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	15,55	0,01
TOTAL MAO DE OBRA:					0,01	
VALOR:					0,07	
VALOR SEM ENCARGOS:					0,05	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					0,02	
VALOR COM ENCARGOS:					0,07	
VALOR BDI (26.49%):					0,02	
VALOR COM BDI:					0,09	
TOTAL GERAL:					520,09	



### 3.2. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	82,19	0,82
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,82	
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,77	3,12
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,55	6,22
TOTAL MAO DE OBRA:					9,34	
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,11	8,87
I2527	PARALELEPÍPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	1,11	35,52
TOTAL MATERIAL:					44,39	
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	432,30	8,65
TOTAL SERVIÇO:					8,65	
VALOR:					63,20	
VALOR SEM ENCARGOS:					55,14	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					8,06	
VALOR COM ENCARGOS:					63,20	
VALOR BDI (26.49%):					16,74	
VALOR COM BDI:					79,94	
TOTAL GERAL:					418.208,51	

### 3.3. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,77	3,12
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,55	3,89
TOTAL MAO DE OBRA:					7,01	
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,34	3,34
TOTAL MATERIAL:					3,34	
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,49	1,12
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	330,12	11,22



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS	<b>DATA:</b> 23/02/2022	<b>BDI:</b> 26,49%				
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>	
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021	
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%

C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,04	0,16
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,21	0,62
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						13,11
<b>VALOR:</b>						23,46
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						15,17
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						8,29
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						23,46
<b>VALOR BDI (26.49%):</b>						6,21
<b>VALOR COM BDI:</b>						29,67
<b>TOTAL GERAL:</b>						47.486,84



### 3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,55	45,56
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						45,56
<b>VALOR:</b>						45,56
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						16,09
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						29,47
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						45,56
<b>VALOR BDI (26.49%):</b>						12,07
<b>VALOR COM BDI:</b>						57,63
<b>TOTAL GERAL:</b>						3.154,09

### 3.5. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,55	155,50
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						155,50

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	65,54	50,99
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	73,98	71,45
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,54	118,80
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						241,24
<b>VALOR:</b>						396,74
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						296,14
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						100,60
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						396,74
<b>VALOR BDI (26.49%):</b>						105,10
<b>VALOR COM BDI:</b>						501,84
<b>TOTAL GERAL:</b>						27.465,70

### 4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,55	1,17
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						1,17
<b>VALOR:</b>						1,17
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						0,41
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						0,76
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						1,17
<b>VALOR BDI (26.49%):</b>						0,31
<b>VALOR COM BDI:</b>						1,48
<b>TOTAL GERAL:</b>						8.552,55



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ

DATA : 23/02/2022		BDI : 26,49%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



P H FERNANDES GUEDES EIRELI - ME  
CNPJ 10.206.387/0001-90

Paulo Henrique Fernandes Guedes  
CPF 047.050.203-75  
Titular/Administrador

8  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ 10.206.387/0001-90  
SOSTENES FEITOSA LEITE  
CREA-CE 14269D  
ENG CIVIL





### COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS	DATA : 23/02/2022	BDI : 26,49%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>A</b>	<b>Beneficio</b>	
	Administração Central	3,50
	Risco financeiro	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>4,47</b>
<b>B</b>	<b>Despesas Indiretas</b>	
	Seguro de Risco de Engenharia	2,00
	Garantia	2,24
	Lucro Bruto	6,50
	Despesa Financeiras	0,70
	<b>TOTAL</b>	<b>11,44</b>
<b>C</b>	<b>Impostos</b>	
	COFINS	3,00
	ISS	2,40
	PIS	0,65
	Contribuição Previdência	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,55</b>



BDI = 26,49%

$$(((1+(A/100))*(1+(B/100)))/(1-(C/100)))-1)*100$$

P H FERNANDES GUEDES EIRELI-ME  
CNPJ 10.206.387/0001-90

Paulo Henrique Fernandes Guedes  
CPF: 047.050.203-75  
Titular/Administrador

PH FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
SOSTENES FEITOSA LEITE  
CREA-CE 14269D  
ENG CIVIL

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS	<b>DATA :</b>	23/02/2022			<b>BDI :</b>	26,49%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>		
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%			

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>



<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

**P H FERNANDES GUEDES EIRELI-ME**  
CNPJ 10.206.387/0001-90

Paulo Henrique Fernandes Guedes  
CPF: 047.050.203-75  
Titular/Administrador

**P H FERNANDES GUEDES EIRELI**  
CNPJ 10.206.387/0001-90  
SOSTENES FEITOSA LEITE  
CREA-CE 14269D  
ENG. CIVIL