



**A**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ – CE**  
**Rua Padre Zacarias, Nº 332, Centro – Centro - Quixeré – CE.**  
**Município: Quixeré – CE.**

**Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 2202.01/2022**

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2202.01/2022**, cujo objeto é SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 528.365,20 (QUINHENTOS E VINTE E OITO MIL TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) com prazo de execução de 90 (noventa) dias.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. FRANCISCO MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS**, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE RG Nº **2002032012915** SSP-CE E DO CPF Nº **832.969.213-20**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

MORADA NOVA, 10 DE MARÇO DE 2022.

  
F. MÁRCIO DE ARAUJO MEDEIROS-ME  
CNPJ: 13.749.666/0001-99  
FRANCISCO MARCIO ARAUJO MEDEIROS  
CPF: 832.969.213-20  
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CEARÁ

**DESCRIÇÃO:** PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CEARÁ

**LOCAL:** DISTRITO DE LAGOINHA - QUIXERÉ - CE.

**DATA :** 09/03/2022      **BDI :** 26,49%

**VERSÃO**      **HORA**      **MES**      **DATA REF.**

027.1 COM DESONERAÇÃO      83,85%      47,76%      05/2021


COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
<b>1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>									
1.1	COMP-80028427	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	1,00	11.801,41	3.126,19	14.927,60	14.927,60
<b>2 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,58	469,86	124,47	594,33	344,71
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	150,10	39,76	189,86	2.278,32
<b>3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>									
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	5.778,75	0,07	0,02	0,09	520,09
3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.231,53	64,00	16,95	80,95	423.492,35
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.600,50	23,52	6,23	29,75	47.614,88
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	54,73	45,11	11,95	57,06	3.122,89
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	54,73	399,91	105,94	505,85	27.685,17
<b>4 SERVIÇOS DIVERSOS</b>									
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	5.778,75	1,15	0,30	1,45	8.379,19
						VALOR BDI TOTAL:		110.622,38	
						VALOR ORÇAMENTO:		417.742,82	
						VALOR TOTAL:		528.365,20	

**Quinhentos e Vinte e Oito Mil Trezentos e Sessenta e Cinco reais e Vinte centavos**



MARTEX SERVIÇOS E CONSTRUTORA - ME  
 CNPJ:13.749.666/0001-99  
 RUA M, Nº 501, PLANALTO AEROPORTO, MORADA NOVA/CE, CEP: 62940-000  
 FONE: (88) 3341-5690 | (88) 9 9666-5416 E-MAIL: martexconstrutora@gmail.com

RESUMO DO ORÇAMENTO				
	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM RUAS DO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CEARÁ	<b>DATA :</b> 09/03/2022	<b>BDI :</b> 26,49%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM RUAS DO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CEARÁ	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	DISTRITO DE LAGOINHA - QUIXERÉ - CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA MES REF.
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85% 47,76% 05/2021
				0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	14.927,60	2,83
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.623,03	0,50
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	502.435,38	95,09
4	SERVIÇOS DIVERSOS	8.379,19	1,59



VALOR BDI TOTAL: 110.622,38 100,00  
 VALOR ORÇAMENTO: 417.742,82  
 VALOR TOTAL: 528.365,20

Quinhentos e Vinte e Oito Mil Trezentos e Sessenta e Cinco reais e Vinte centavos

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM RUAS DO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CEARÁ	DATA : 09/03/2022	BDI : 26,49%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM RUAS DO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CEARÁ	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	DISTRITO DE LAGOINHA - QUIXERÉ - CE.	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,76%
			0,00%	05/2021



### 1.1. COMP-80028427 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MÊS)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	1,40580000	4.715,08	6.628,46
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,35640000	14.514,46	5.172,95
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>11.801,41</b>
<b>VALOR:</b>						<b>11.801,41</b>

### 2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	73,35	146,70
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,68	2,72
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,35	5,40
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>154,82</b>

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,96000000	16,77	66,41
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,96000000	24,86	98,45
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,95000000	30,34	150,18
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>315,04</b>
<b>VALOR:</b>						<b>469,86</b>

### 2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98000000	15,55	30,79
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>30,79</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,27	35,98
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,77	24,77
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,50	56,25
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,40	2,31
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>119,31</b>
<b>VALOR:</b>						<b>150,10</b>


### 3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,81	0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	216,19	0,06
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,06</b>

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055000	15,55	0,01
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,01</b>
<b>VALOR:</b>						<b>0,07</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM RUAS DO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CEARÁ	DATA : 09/03/2022	BDI : 26,49%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM RUAS DO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CEARÁ	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>LOCAL:</b>	DISTRITO DE LAGOINHA - QUIXERÉ - CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			HORA	MES
			83,85%	47,75%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%



### 3.2. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,10	0,83
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>0,83</b>

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,14850000	20,77	3,08
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,39600000	15,55	6,16
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>9,24</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,33	9,05
I2527 PARALELEPÍEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	1,13	36,16
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>45,21</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	436,04	8,72
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>8,72</b>

**VALOR: 64,00**

### 3.3. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14850000	20,77	3,08
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,24750000	15,55	3,85
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>6,93</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,41	3,41
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>3,41</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,45	1,11
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	332,63	11,31
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,10	0,15
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	40,80	0,61
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>13,18</b>

**VALOR: 23,52**

### 3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,90070000	15,55	45,11
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>45,11</b>

**VALOR: 45,11**

### 3.5. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM RUAS DO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CEARÁ	<b>DATA:</b> 09/03/2022	<b>BDI:</b> 26,49%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM RUAS DO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CEARÁ	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	DISTRITO DE LAGOINHA - QUIXERÉ - CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,90000000	15,55	153,95
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>153,95</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	66,89	52,04
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	75,50	72,92
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,55	121,00
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>245,96</b>
<b>VALOR:</b>						<b>399,91</b>

### 4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07425000	15,55	1,15
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>1,15</b>
<b>VALOR:</b>						<b>1,15</b>



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM RUAS DO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CEARÁ
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM RUAS DO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CEARÁ
<b>LOCAL:</b>	DISTRITO DE LAGOINHA - QUIXERÉ - CE.

<b>DATA :</b> 09/03/2022		<b>BDI :</b> 26,49%		
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	14.927,60	35,00 %	35,00 %	30,00 %	100,00 %
			5.224,66	5.224,66	4.478,28	14.927,60
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.623,03	100,00 %			100,00 %
			2.623,03			2.623,03
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	502.435,38	35,00 %	35,00 %	30,00 %	100,00 %
			175.852,38	175.852,38	150.730,62	502.435,38
4	SERVIÇOS DIVERSOS	8.379,19	35,00 %	35,00 %	30,00 %	100,00 %
			2.932,72	2.932,72	2.513,75	8.379,19
		528.365,20	186.632,79	184.009,76	157.722,65	528.365,20
			186.632,79	370.642,55	528.365,20	




		COMPOSIÇÃO DO BDI				
		OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CEARÁ	DATA :	09/03/2022 BDI : 26,49%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITO DE LAGOINHA - QUIXERÉ - CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,50
DF	Despesas financeiras	0,70
R	Riscos	1,00
<b>TOTAL</b>		<b>5,20</b>

<b>Beneficio</b>		
S + G	Garantia/seguros	1,00
L	Lucro	6,50
<b>TOTAL</b>		<b>7,50</b>

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,40
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>10,55</b>



**BDI = 26,49%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$





## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CEARÁ	DATA : 09/03/2022	BDI : 26,49%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CEARÁ	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITO DE LAGOINHA - QUIXERÉ - CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

