

JAGUARIBARA/CE, 08 de março de 2022

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO QUIXERÊ/CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2202.01/2022


OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE, parte integrante deste processo.

Prezados senhores,


Apresentamos a vossa senhoria nossa proposta para execução dos serviços objeto do edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2202.01/2022 cujo objeto é PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE, parte integrante deste processo pelo valor global de R\$ 524.482,40 (Quinhentos e Vinte e Quatro Mil Quatrocentos e Oitenta e Dois reais e Quarenta centavos) com prazo de execução de 90 (NOVENTA) DIAS.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.º, FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA DANTAS, CRA/CE – 10148, portador do CPF nº: 260.229073-49, como representante legal desta empresa

- ✓ Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias, a contar com a data de abertura da licitação
- ✓ Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço



FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 260.229.073-49
CREA/CE – 10148
ID: 99002098403



BENEDITO GOMES DE SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MS 2.452
Visto nº 5.617/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE, parte integrante deste processo.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2202 01/2022

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA: 10/03/2022

BDI: 26,49%

VERSÃO: 027 1 COM DESONERACAO

HORA: 83,85%


MES: 47,76%

DATA REF: 05/2021


SEINFRA: COMPOSIÇÕES PROPRIAS

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	QUIXERÊ	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	HXMES	3,00	3.973,54	26,49	5.026,13	15.078,39
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,58	471,98	26,49	597,01	346,27
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	148,81	26,49	188,23	2.258,76
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
3.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	5.778,75	0,07	26,49	0,09	520,09
3.2	C2893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	5.231,53	63,34	26,49	80,12	419.150,18
3.3	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.600,50	23,58	26,49	29,83	47.742,92
3.4	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	54,73	45,56	26,49	57,63	3.154,09
3.5	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	54,73	399,83	26,49	505,74	27.679,15
4	SERVIÇOS DIVERSOS								
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	5.778,75	1,17	26,49	1,48	8.552,55
								VALOR TOTAL:	524.482,40

Quinhentos e Vinte e Quatro Mil Quatrocentos e Oitenta e Dois reais e Quarenta centavos




FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 260.229.073-49
CREA/CE - 10148
ID: 99002098403



BENEDITO GOMES DE SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MS 2.452
Visto nº 5.617/MT








CROQUIGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE parte integrante deste processo.	DATA :	10/03/2022	BDI :	26,49%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2202.01/2022	SEINFRA	027.1 COM DESONERACÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	05/2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	15.078,39	35,00%	35,00%	30,00%	100,00%*
			5.277,44	5.277,44	4.523,51	15.078,39
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.605,03	100,00%			100,00%*
			2.605,03			2.605,03
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	498.246,43	35,00%	35,00%	30,00%	100,00%*
			174.386,25	174.386,25	149.473,93	498.246,43
4	SERVIÇOS DIVERSOS	8.552,55	35,00%	35,00%	30,00%	100,00%*
			2.993,39	2.993,39	2.565,77	8.552,55
			185.262,11	182.657,08	156.563,21	524.482,40
			185.262,11	367.919,19	524.482,40	524.482,40


FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 260.229.073-49
 CREA/CE - 10148
 ID: 99002098403

BENEDITO GOMES DE SOUSA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/MS 2.452
 Visto nº 5.617/MT





RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE, parte integrante deste processo.	DATA : 10/03/2022		BDI : 26,49%		
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ	SEMPRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,75%	05/2021
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2202.01/2022		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS					

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	15.078,39	2,87
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.605,03	0,50
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	498.246,43	95,00
4	SERVIÇOS DIVERSOS	8.552,55	1,63

VALOR TOTAL: 524.482,40 100,00

Quinhentos e Vinte e Quatro Mil Quatrocentos e Oitenta e Dois reais e Quarenta centavos

FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL LEGAL

CPF: 260.229.073-49

CREA/CE - 10148

ID: 99002098403

BENEDITO GOMES DE SOUSA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/MS 2.452

Visto nº 5.617/MT



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE, parte integrante deste processo.			DATA: 10/03/2022	BDI: 26.49%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ			SEINFRA	VERSÃO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 22/02 01/2022			027 1 COM DESONERAÇÃO	83.95% 47.78%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0.00% 0.00%



1.1. QUIXERÊ - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (HXMÊS)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	0,47333333	4.715,08	2.231,80
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,12000000	14.514,46	1.741,74
TOTAL MAO DE OBRA:					3.973,54	
VALOR:					3.973,54	
VALOR SEM ENCARGOS:					2.388,26	
VALOR ENCARGOS (47.76%):					1.585,28	
VALOR COM ENCARGOS:					3.973,54	
VALOR BDI (26.49%):					1.052,59	
VALOR COM BDI:					5.026,13	
QUANTIDADE:					3,00	

2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	72,8600	145,7200
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6800	2,7200
I075	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,3300	5,3200
TOTAL EQUIPAMENTO:					153,7600	

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,7700	67,0800
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,8600	99,4400
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	30,3400	151,7000
TOTAL MAO DE OBRA:					318,2200	
VALOR:					471,98	
VALOR SEM ENCARGOS:					270,40	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					201,58	
VALOR COM ENCARGOS:					471,98	
VALOR BDI (26.49%):					125,03	
VALOR COM BDI:					597,01	
QUANTIDADE:					0,58	

2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL MAO DE OBRA:					31,1000	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,8100	35,5062
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,4400	24,4400
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,3300	55,4850
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,2000	2,2800
TOTAL MATERIAL:					117,7112	
VALOR:					148,81	
VALOR SEM ENCARGOS:					128,69	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					20,12	
VALOR COM ENCARGOS:					148,81	
VALOR BDI (26.49%):					39,42	
VALOR COM BDI:					188,23	
QUANTIDADE:					12,00	

3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,5900	0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	214,3600	0,0595

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	15,5500	0,0086
TOTAL MAO DE OBRA:						0,0086
VALOR:						0,07
VALOR SEM ENCARGOS:						0,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,01
VALOR COM ENCARGOS:						0,07
VALOR BDI (26.49%):						0,02
VALOR COM BDI:						0,09
QUANTIDADE:						5.778,75



3.2. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	82,7000	0,8270
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,8270
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL MAO DE OBRA:						9,3355
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,5400	8,9310
I2527	PARALELEPÍEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	1,1100	35,5200
TOTAL MATERIAL:						44,4510
SER.		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	436,5300	8,7306
TOTAL SERVICIO:						8,7306
VALOR:						63,34
VALOR SEM ENCARGOS:						55,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):						8,05
VALOR COM ENCARGOS:						63,34
VALOR BDI (26.49%):						16,78
VALOR COM BDI:						80,12
QUANTIDADE:						5.231,53

3.3. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL MAO DE OBRA:						7,0030
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3600	3,3600
TOTAL MATERIAL:						3,3600
SER.		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4900	1,1225
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	333,2000	11,3288
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,0700	0,1506
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
TOTAL SERVICIO:						13,2201
VALOR:						23,58
VALOR SEM ENCARGOS:						15,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):						8,29
VALOR COM ENCARGOS:						23,58
VALOR BDI (26.49%):						6,25
VALOR COM BDI:						29,83
QUANTIDADE:						1.600,50

3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,5500	45,5615
TOTAL MAO DE OBRA:						45,5615



VALOR:	45,56
VALOR SEM ENCARGOS:	16,09
VALOR ENCARGOS (83.85%):	29,47
VALOR COM ENCARGOS:	45,56
VALOR BDI (26.49%):	12,07
VALOR COM BDI:	57,63
QUANTIDADE:	54,73

3.5. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL MAO DE OBRA:						155,5000
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	66,0200	51,3636
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	74,5100	71,9618
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5500	121,0000
TOTAL MATERIAL:						244,3254
VALOR:						399,83
VALOR SEM ENCARGOS:						299,23
VALOR ENCARGOS (83.85%):						100,60
VALOR COM ENCARGOS:						399,83
VALOR BDI (26.49%):						105,91
VALOR COM BDI:						505,74
QUANTIDADE:						54,73

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
TOTAL MAO DE OBRA:						1,1663
VALOR:						1,17
VALOR SEM ENCARGOS:						0,41
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,76
VALOR COM ENCARGOS:						1,17
VALOR BDI (26.49%):						0,31
VALOR COM BDI:						1,48
QUANTIDADE:						5,778,75

FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL LEGAL

CPF: 260.229.073-49

CREA/CE - 10148

ID: 99002098403

BENEDITO GOMES DE SOUSA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/MS 2.452

Visto nº 5.617/MT

COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS DISTRICTO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ, parte integrante deste processo	DATA: 10/03/2022	BDI: 26,49%		
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2202.01/2022	SEINFRA	027 - COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					REF: 05/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,53
DF	Despesas financeiras	0,70
R	Riscos	0,97
	TOTAL	5,20

II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	1,00
L	Lucro	6,50
	TOTAL	7,50

III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00
	ISS	2,40
	PIS	0,65
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	10,55

BDI = 26,49%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL LEGAL

CPF: 260.229.073-49

CREA/CE - 10148

ID: 99002098403

BENEDITO GOMES DE SOUSA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/MS 2.452

Visto nº 5.617/MT



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE parte integrante deste processo.	DATA: 10/03/2022	BDI: 26,49%		
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2202 01/2022	SEINFRA	027-1 COM DESENERAÇÃO	83,85%	47,76%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					REF: 05/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 260.229.073-49
 CREA/CE - 10148
 ID: 99002098403

BENEDITO GOMES DE SOUSA



ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MS 2.452
Visto n° 5.617/MT



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]