



REMC
CONSTRUTORA

[Handwritten blue scribble]

[Handwritten signatures and initials in black ink]



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ – CEARÁ
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

REF: TOMADA DE PREÇOS N.º 0604.01/2022

PROPOSTA DE PREÇOS

01. À EMPRESA REMC Construtora & Empreendimento Imobiliários EIRELI - ME, INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 25.078.864/0001-57 - Sediada à Avenida Dom Aureliano Matos, n.º 1452 – Bairro – Centro na Cidade de **LIMOEIRO DO NORTE** no Estado do Ceará, por intermédio de seu Procurador Público, Sr. José Gualberto de Andrade Neto, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identificação Civil n.º 529.800 da SSP/RN, e do CPF n.º 414.732.644-72. Apresenta, abaixo, sua proposta para o **Processo Licitatório, Modalidade Tomada de Preço N.º 0604.01/2022, previsto para o dia 25/04/2022 às 09h00min, junto ao Município de QUIXERÊ**, Estado do Ceará.

Objeto:

CONSTRUÇÃO DA QUADRA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERÊ, parte integrante deste processo.

Declarando que estar de acordo com as condições estabelecidas no edital da Tomada de Preços acima indicada, bem como com as Normas Gerais da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO; BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2253-5 / CONTA CORRENTE: 48755-4

02. PREÇOS

02.01. Esta proposta importa em **R\$ 208.979,33 (Duzentos e Oito Mil, Novecentos e Setenta e Nove Reais e Trinta e Três Centavos)**

03. O prazo de validade da presente proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação, e o prazo de execução é de **60 (sessenta) dias**.

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 2104/0044-5 - 2014-D-11N

CNPJ: 25.078.864/0001-57 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 | INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7

REMC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME

AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 | CENTRO

E-mail: remconstrutora@gmail.com | (88) 99806.3333 / (88) 2142-0719 FONE/FAX

CEP - 62.930-000 | LIMOEIRO DO NORTE - CE



04. **DECLARAMOS** que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão iniciados executados conforme exigência editalícia e contratual, que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

LIMOEIRO DO NORTE - CE, 18 de Abril de 2022.

REMC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI - ME

CNPJ: 25.078.864/0001-57

José Gualberto de Andrade Neto

Procurador

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI - ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468844-0 - 3014-D / RN



Reconhecimento por autenticidade a(s) firma(s)

José Gualberto de Andrade Neto

Limoeiro do Norte - CE, 18 de ABR, 2022

Em testemunha da Verdade

[Signature]

() Elizair Oliveira Pontes - Tabelião

() Cleusa Lopes Moura - Escrevente Autorizada

() Cláudia Lopes Moura - Escrevente

VALIDO SOMENTE COMO SELO DE AUTENTICIDADE

CNPJ: 25.078.864/0001-57 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 | INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7

REMC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME

AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 | CENTRO


E-mail: remconstrutora@gmail.com | (88) 9 9806.3333 / (88) 2142-0719 FONE/FAX

CEP - 62.930-000 | LIMOEIRO DO NORTE - CE



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	DATA:	25/04/2022	BDI:	26,49% HA	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,83%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,49%	04/2022
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.477,24	4,06
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.844,91	2,80
3	MOVIMENTO DE TERRA	3.396,57	1,63
3.1	ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO	1.214,84	0,58
3.2	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	2.181,73	1,04
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	18.630,45	8,91
4.1	EMBASAMENTOS E BALDRAMES	9.750,53	4,67
4.2	ARMADURA	3.272,45	1,57
4.3	CONCRETO	2.014,79	0,96
4.4	FORMA	3.592,68	1,72
5	PAREDES E PAINÉIS	5.914,23	2,83
5.1	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	5.914,23	2,83
6	REVESTIMENTOS	7.894,95	3,78
7	PISOS	112.570,99	53,87
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.202,95	8,71
9	PINTURA	12.450,11	5,96
9.1	MURO	3.245,63	1,55
9.2	PISO	9.204,48	4,40
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.289,51	2,05
	SERVIÇOS DIVERSOS	11.307,42	5,41

VALOR SEM ENCARGOS:	94.810,03	100,00
VALOR ENCARGOS:	70.406,34	
VALOR COM ENCARGOS:	165.216,37	
VALOR BDI:	43.762,96	
VALOR TOTAL:	208.979,33	

Duzentos e Oito Mil Novecentos e Setenta e Nove reais e Trinta e Três centavos

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI - ME
CNPJ - 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF- 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI - ME
CNPJ - 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI - ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Núc. 210-188-430 - 3014-D / RN



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	DATA:	25/04/2022	BDI:	26,49%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%	04/2022
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico: ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468/44-0 - 3014-D / RN

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE
LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022

DATA : 25/04/2022		BDI : 26,49%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,38%	04/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210466544-9 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha N° 06 / 45
VISTO 06



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	DATA : 25/04/2022	BDI : 26,49%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE	027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,88%	04/2022
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	1,00
L	Lucro	6,50
TOTAL		7,50
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,50
DF	Despesas financeiras	0,70
R	Riscos	1,00
TOTAL		5,20
I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,40
	CPRB	4,50
TOTAL		10,55

BDI = 26,49%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI – ME
CNPJ – 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
F- 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI – ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI – ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21046864-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha N° 07/45
VISTO do

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE

LOCAL: COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÊ - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ

LICITAÇÃO: 0604.01/2022/2022

DATA: 25/04/2022 **BDI:** 26,49%

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI 2022/03 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 04/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

RemC Construtora & Empreendimentos
Inscrição EIRELI/ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Guilherme de Andrade Neto
Proprietário
CREA Nac: 21418664-01/3014/D/REN

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR POR EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	VALOR POR EXTENSO
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	COMP. PRÓPRIO 05	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MES	2,00	4.238,62	Quatro Mil Duzentos e Trinta e Oito reais e Sessenta e Dois centavos	8.477,24	Oito Mil Quatrocentos e Setenta e Sete reais e Vinte e Quatro centavos
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	821,76	4,92	Quatro reais e Noventa e Dois centavos	4.043,06	Quatro Mil Quarenta e Três reais e Seis centavos
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	130,98	Centos e Trinta reais e Noventa e Oito centavos	1.571,76	Um Mil Quinhentos e Setenta e Um reais e Setenta e Seis centavos
2.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	821,76	0,28	Vinte e Oito centavos	230,09	Duzentos e Trinta reais e Nove centavos
3	MOVIMENTO DE TERRA								
3.1	ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO								
3.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	21,08	57,63	Cinquenta e Sete reais e Sessenta e Três centavos	1.214,84	Um Mil Duzentos e Quatorze reais e Oitenta e Quatro centavos
3.2	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO								
3.2.1	C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	SEINFRA	M3	159,60	13,67	Treze reais e Sessenta e Sete centavos	2.181,73	Dois Mil Cento e Oitenta e Um reais e Setenta e Três centavos
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								
4.1	EMBASAMENTOS E BALDRAMES								
4.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	16,80	454,90	Quatrocentos e Cinquenta e Quatro reais e Noventa centavos	7.642,32	Sete Mil Seiscentos e Quarenta e Dois reais e Trinta e Dois centavos
4.1.2	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	3,26	646,69	Seiscentos e Quarenta e Seis reais e Sessenta e Nove centavos	2.108,21	Dois Mil Cento e Oito reais e Vinte e Um centavos
4.2	ARMADURA								
4.2.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	220,32	12,27	Doze reais e Vinte e Sete centavos	2.703,33	Três Mil Duzentos e Setenta e Dois reais e Quarenta e Cinco centavos
4.2.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	53,04	10,73	Dez reais e Setenta e Três centavos	569,12	Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Nove reais e Doze centavos
4.3	CONCRETO								
								2.014,79	Dois Mil Quatorze reais e Setenta e Nove centavos



RemC Construtora
Folha N° 08/45
VISTO

CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7
REMC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI/ME AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
remoconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333/ (88) 2142-0719 CEP - 62.930-000 LN - CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE			
LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ-CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ			
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR POR EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	VALOR POR EXTENSO
4.3.1	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	5.51	365,66	Trezentos e Sessenta e Cinco reais e Sessenta e Seis centavos	2.014,79	Dois Mil Quatorze reais e Setenta e Nove centavos
4.4	FORMA							3.592,68	Três Mil Quinhentos e Noventa e Dois reais e Sessenta e Oito centavos
4.4.1	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	32,64	110,07	Cento e Doz reais e Sete centavos	3.592,68	Três Mil Quinhentos e Noventa e Dois reais e Sessenta e Oito centavos
5	PARADES E PAINÉIS							5.914,23	Cinco Mil Novecentos e Quatorze reais e Vinte e Três centavos
5.1	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO							5.914,23	Cinco Mil Novecentos e Quatorze reais e Vinte e Três centavos
5.1.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm / ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	53,80	109,93	Cento e Nove reais e Noventa e Três centavos	5.914,23	Cinco Mil Novecentos e Quatorze reais e Vinte e Três centavos
6	REVESTIMENTOS							7.894,95	Sete Mil Oitocentos e Noventa e Quatro reais e Noventa e Cinco centavos
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	141,36	6,92	Seis reais e Noventa e Dois centavos	978,21	Novocentos e Setenta e Oito reais e Vinte e Um centavos
6.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	141,36	48,93	Quarenta e Oito reais e Noventa e Três centavos	6.916,74	Seis Mil Novecentos e Dezaesseis reais e Setenta e Quatro centavos
7	PISOS							112.570,99	Cento e Doze Mil Quinhentos e Setenta reais e Nove centavos
7.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	63,84	546,83	Quinhentos e Quarenta e Seis reais e Oitenta e Três centavos	34.909,63	Trinta e Quatro Mil Novecentos e Nove reais e Sessenta e Três centavos
7.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	798,00	97,32	Noventa e Sete reais e Trinta e Dois centavos	77.661,36	Setenta e Sete Mil Seiscientos e Sessenta e Um reais e Trinta e Seis centavos
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							19.202,95	Dezoito Mil Duzentos e Dois reais e Noventa e Cinco centavos
8.1	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	1.119,93	Um Mil Cento e Dezenove reais e Noventa e Três centavos	1.119,93	Um Mil Cento e Dezenove reais e Noventa e Três centavos
8.2	C2087	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X85mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	230,88	Duzentos e Trinta reais e Oitenta e Oito centavos	230,88	Duzentos e Trinta reais e Oitenta e Oito centavos
8.3	C1083	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	4,00	21,48	Vinte e Um reais e Quarenta e Oito centavos	85,92	Oitenta e Cinco reais e Noventa e Dois centavos
8.4	C1088	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	26,37	Vinte e Seis reais e Trinta e Seis centavos	52,74	Cinquenta e Dois reais e Sessenta e Quatro centavos
8.5	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	88,00	17,18	Dezesseite reais e Dezoito centavos	1.511,84	Um Mil Quinhentos e Onze reais e Oitenta e Quatro centavos
8.6	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	64,00	25,94	Vinte e Cinco reais e Noventa e Quatro centavos	1.660,16	Um Mil Saiscentos e Sessenta reais e Dezoito centavos



RemC Construtora
Folha Nº 09 / 15
VISTO

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guilherme de Andrade Neto
Responsável Técnico - Engenheiro Civil
CREA-RG: 21045664-9 - 30/4-07/RR

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guilherme de Andrade Neto
CPF 414.732.644-72

CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7
REMC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI-ME AV. DOM AJURELIANO MATOS, N.º 1462 CENTRO
remcconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333 (88) 2142-0719 CEP - 62.930-000 LN - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 25/04/2022 BDI: 26,49%

FONTE: VERRÃO HORA MES DATA REF.
 SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
 SINAPI 2022/03 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 04/2022
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE

LOCAL: COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ

LICITAÇÃO: 0604.01/2022/2022



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR POR EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	VALOR POR EXTENSO
8.7	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	228,00	6,74	Seis reais e Setenta e Quatro centavos	1.536,72	Um Mil Quinhentos e Trinta e Seis reais e Setenta e Dois centavos
8.8	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	384,00	8,70	Oito reais e Setenta centavos	3.427,80	Três Mil Quatrocentos e Vinte e Sete reais e Oitenta centavos
8.9	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TUOLO COMUM	SEINFRA	M2	2,16	164,88	Cento e Sessenta e Quatro reais e Oitenta e Oito centavos	356,14	Trezentos e Cinquenta e Seis reais e Quatorze centavos
8.10	C4988	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	4,00	1.932,20	Um Mil Novecentos e Trinta e Dois reais e Vinte centavos	7.728,80	Sete Mil Setecentos e Vinte e Oito reais e Oitenta centavos
8.11	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	UN	2,00	246,01	Duzentos e Quarenta e Seis reais e Um centavo	492,02	Quatrocentos e Noventa e Dois reais e Dois centavos
9	PINTURA								
9.1	MURO								
9.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	141,36	22,96	Vinte e Dois reais e Noventa e Seis centavos	3.245,63	Três Mil Duzentos e Quarenta e Cinco reais e Sessenta e Três centavos
9.2	PISO								
9.2.1	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRILICA	SEINFRA	M	247,10	37,25	Trinta e Sete reais e Vinte e Cinco centavos	9.204,48	Nove Mil Duzentos e Quatro reais e Quarenta e Oito centavos
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
10.1	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	2.669,12	Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Nove reais e Doze centavos	2.669,12	Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Nove reais e Doze centavos
10.2	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	1,00	1.620,39	Um Mil Seiscentos e Vinte reais e Trinta e Nove centavos	1.620,39	Um Mil Seiscentos e Vinte reais e Trinta e Nove centavos
11	SERVIÇOS DIVERSOS								
11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	821,76	13,76	Treze reais e Setenta e Seis centavos	11.307,42	Onze Mil Trezentos e Sete reais e Quarenta e Dois centavos

VALOR SEM ENCARGOS: 94.810,03

VALOR ENCARGOS: 70.406,34

VALOR COM ENCARGOS: 165.216,37

VALOR BDI: 43.762,96



RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliária EIRELI/ME
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 210-38644-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliária EIRELI/ME
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 210-38644-0 - 3014-D / RN

CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7
 REMC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI/ME AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
 remcconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333/ (88) 2142-4719 CEP - 62.930-000 LN - CE

RemC Construtora
 Folha N.º 10/15
 VISTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE		DATA : 25/04/2022	BDI : 26,49%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ - CE	SEINFRA	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ	SINAPI	MES
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021	
		2022/03 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 04/2022	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR POR EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	VALOR POR EXTENSO
------	--------	-----------	-------	---------	-----	----------------	-------------------	-----------------	-------------------

VALOR TOTAL: 208.979,33

Duzentos e Oito Mil Novecentos e Setenta e Nove reais e Trinta e Três centavos

RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliários EIRELI – ME
 CNPJ – 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Procurador
 CPF- 414.732.644-72

[Handwritten signature]

RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliários EIRELI/ME
 CNPJ- 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - RGEB/REPRO/CRRL
 CREA Nac. 2104880-1/0 - 3014-D/PM


RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliários EIRELI/ME
 CNPJ- 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - RGEB/REPRO/CRRL
 CREA Nac. 2104880-1/0 - 3014-D/PM



[Handwritten signature]

RemC Construtora
 Folha Nº 2484 / HS
 VISTU

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	DATA : 25/04/2022		BDL 2019		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	FOLHA	
	LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	7,46%	04/2022
	LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	




ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.477,24	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			4.238,62	4.238,62	8.477,24
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.844,91	100,00 %		100,00 %
			5.844,91		5.844,91
3	MOVIMENTO DE TERRA	3.396,57	100,00 %		100,00 %
			3.396,57		3.396,57
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	18.630,45	100,00 %		100,00 %
			18.630,45		18.630,45
5	PAREDES E PAINÉIS	5.914,23	100,00 %		100,00 %
			5.914,23		5.914,23
6	REVESTIMENTOS	7.894,95		100,00 %	100,00 %
				7.894,95	7.894,95
7	PISOS	112.570,99	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			56.285,50	56.285,49	112.570,99
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.202,95		100,00 %	100,00 %
				18.202,95	18.202,95
9	PINTURA	12.450,11		100,00 %	100,00 %
				12.450,11	12.450,11
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.289,51		100,00 %	100,00 %
				4.289,51	4.289,51
11	SERVIÇOS DIVERSOS	11.307,42		100,00 %	100,00 %
				11.307,42	11.307,42
			94.310,28	114.669,05	
			94.310,28	208.979,33	208.979,33

RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliários EIRELI – ME
 CNPJ – 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Procurador
 CPF- 414.732.644-72


 RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliários EIRELI-ME
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Procurador
 CPF 414.732.644-72


 RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliários EIRELI-ME
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 110488644-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
 Folha Nº 12 / 15
 VISTO o/c

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	DATA : 25/04/2022	BDI: 26,48%																				
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,76%</td> <td>04/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,76%	04/2022	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																			
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																			
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,76%	04/2022																				
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																					
LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE																							
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ																							
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022																							



1.1. COMP. PRÓPRIO 05 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,20000000	5.868,92	1.173,78
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,15000000	14.514,46	2.177,17
TOTAL MAO DE OBRA:						3.350,95
VALOR:						3.350,95
VALOR SEM ENCARGOS:						2.067,78
VALOR ENCARGOS (47.76%):						1.283,17
VALOR COM ENCARGOS:						3.350,95
VALOR BDI (26.49%):						887,67
VALOR COM BDI:						4.238,62

2.1. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL MAO DE OBRA:						3,8875
VALOR:						3,89
VALOR SEM ENCARGOS:						1,37
VALOR ENCARGOS (83.85%):						2,52
VALOR COM ENCARGOS:						3,89
VALOR BDI (26.49%):						1,03
VALOR COM BDI:						4,92

2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL MAO DE OBRA:						31,1000

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	0,79101000	27,6200	21,8477
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,77550000	19,3900	15,0369
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,48975000	9,7900	34,1647
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,11632500	12,0600	1,4029
TOTAL MATERIAL:					72,4522	

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21046863/0 - 3014-D / RN

VALOR:		103,55
VALOR SEM ENCARGOS:		83,43
VALOR ENCARGOS (83.85%):		20,12
VALOR COM ENCARGOS:		103,55
VALOR BDI (26.49%):		27,43
VALOR COM BDI:		130,98


2.3. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE
LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022

DATA :	25/04/2022	BDI : 26,49%
FONTES:	SEINFRA	83,85%
VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	7,76%
	SINAPI	83,55%
	2022/03 COM DESONERAÇÃO	0,00%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%



EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	40,9000	0,0409
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,4200	0,0008
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,8200	0,0016
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,0433	

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,7700	0,0671
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,8600	0,0497
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	30,3400	0,0607
TOTAL MAO DE OBRA:					0,1775	

VALOR:	0,22
VALOR SEM ENCARGOS:	0,11
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,11
VALOR COM ENCARGOS:	0,22
VALOR BDI (26.49%):	0,06
VALOR COM BDI:	0,28

3.1.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,5500	45,5615
TOTAL MAO DE OBRA:					45,5615	

VALOR:	45,56
VALOR SEM ENCARGOS:	16,09
VALOR ENCARGOS (83.85%):	29,47
VALOR COM ENCARGOS:	45,56
VALOR BDI (26.49%):	12,07
VALOR COM BDI:	57,63

3.2.1. C3179 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M (M3)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00617647	32,8000	0,2026
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,08205882	88,6200	7,2721
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00019608	56,9400	0,0112
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	159,8200	1,5355
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	50,1900	0,0000
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	135,8700	1,3321
TOTAL EQUIPAMENTO:					10,3535	

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02941176	15,5500	0,4574
TOTAL MAO DE OBRA:					0,4574	

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210.680.44-0 - 3014-D / RN

VALOR:	10,81
VALOR SEM ENCARGOS:	9,41



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE
LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022

DATA : 25/04/2022

FORTE	VERSÃO
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

HORA	PREÇO	REF.
83,85%	17,76%	05/2021
83,55%	47,46%	04/2022
0,00%	0,00%	

BDI : 26,49%

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ

2488

VISTO

04/2022

QUIXERÉ-CE

VALOR ENCARGOS (83.85%):	1,40
VALOR COM ENCARGOS:	10,81
VALOR BDI (26.49%):	2,86
VALOR COM BDI:	13,67

4.1.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	20,7700	124,6200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	15,5500	139,9500
TOTAL MAO DE OBRA:					264,5700	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,28290240	52,3800	14,8184
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	84,91725000	0,4300	36,5144
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,85305000	51,2600	43,7273
TOTAL MATERIAL:					95,0601	

VALOR:	359,63
VALOR SEM ENCARGOS:	194,09
VALOR ENCARGOS (83.85%):	165,54
VALOR COM ENCARGOS:	359,63
VALOR BDI (26.49%):	95,27
VALOR COM BDI:	454,90

4.1.2. C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL MAO DE OBRA:					217,8100	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,47949165	57,9800	27,8009
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	13,95900000	7,3700	102,8778
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,47693250	59,1200	28,1962
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	285,77175000	0,4300	122,8819
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20395650	57,3500	11,6969
TOTAL MATERIAL:					293,4537	

VALOR:	511,26
VALOR SEM ENCARGOS:	373,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	138,10
VALOR COM ENCARGOS:	511,26
VALOR BDI (26.49%):	135,43
VALOR COM BDI:	646,69

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72


RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico-ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21046554-0 - 3014-D / RN

4.2.1. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7
REMC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI-ME AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
remcconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333/ (88) 2142-0719 CEP - 62.930-000 LN - CE

Página: 3

RemC Construtora
Folha N.º 15/15
VISTO 01/05

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	DATA: 25/04/2022	BDI: 26,49%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	VERSIÃO	HORA
	LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ	SINAPI 2022/03 COM DESONERAÇÃO	05/2021
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	04/2022	



MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,7700	1,3416
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,7700	1,6616
TOTAL MAO DE OBRA:					3,0032	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01551000	7,8000	0,1210
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	0,89182500	7,3700	6,5728
TOTAL MATERIAL:					6,6938	

VALOR:	9,70
VALOR SEM ENCARGOS:	7,87
VALOR ENCARGOS (83.85%):	1,83
VALOR COM ENCARGOS:	9,70
VALOR BDI (26.49%):	2,57
VALOR COM BDI:	12,27

4.2.2. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	16,7700	1,1739
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	20,7700	1,4539
TOTAL MAO DE OBRA:					2,6278	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01551000	7,8000	0,1210
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,89182500	6,4300	5,7344
TOTAL MATERIAL:					5,8554	

VALOR:	8,48
VALOR SEM ENCARGOS:	6,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):	1,60
VALOR COM ENCARGOS:	8,48
VALOR BDI (26.49%):	2,25
VALOR COM BDI:	10,73

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Proprietor
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468644-0 - 3014-D / RN

4.3.1. C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	16,6900	11,9167
TOTAL EQUIPAMENTO:					11,9167	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL MAO DE OBRA:					93,3000	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,66126885	52,3800	34,6373
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	260,56800000	0,4300	112,0442




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE
LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022

DATA : 25/04/2022

BDI : 26,49%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	17,78%	05/2022
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,46%	04/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	34,00%	



I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,64831800	57,3500	37,1810
					TOTAL MATERIAL:	183,8625
					VALOR:	289,08
					VALOR SEM ENCARGOS:	222,39
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	66,69
					VALOR COM ENCARGOS:	289,08
					VALOR BDI (26.49%):	76,58
					VALOR COM BDI:	365,66

4.4.1. C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	16,7700	4,1925
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,3850

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	SEINFRA	M2	1,00000000	56,3000	56,3000
C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	SEINFRA	M2	0,20000000	106,6700	21,3340
					TOTAL SERVICO:	77,6340

VALOR:	87,02
VALOR SEM ENCARGOS:	61,89
VALOR ENCARGOS (83.85%):	25,13
VALOR COM ENCARGOS:	87,02
VALOR BDI (26.49%):	23,05
VALOR COM BDI:	110,07

1. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	15,5500	28,6120
					TOTAL MAO DE OBRA:	59,7670

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03202815	52,3800	1,6776
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,80034500	0,8500	4,0803
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,80034500	0,4300	2,0641
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	36,44850000	0,5300	19,3177
					TOTAL MATERIAL:	27,1397

VALOR:	86,91
VALOR SEM ENCARGOS:	49,65
VALOR ENCARGOS (83.85%):	37,26
VALOR COM ENCARGOS:	86,91
VALOR BDI (26.49%):	23,02
VALOR COM BDI:	109,93

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468644-0 - 3014-D / RN

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 25/04/2022		BDI: 26,49%	
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	04/2022
	LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ	-0,00%			
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022	-0,00%				



6.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL MAO DE OBRA:						4,4095

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00473055	52,3800	0,2478
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,88446500	0,4300	0,8103
TOTAL MATERIAL:						1,0581

VALOR:	5,47
VALOR SEM ENCARGOS:	2,71
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,76
VALOR COM ENCARGOS:	5,47
VALOR BDI (26.49%):	1,45
VALOR COM BDI:	6,92

6.2. C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:						21,7920

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	675,7100	16,8928
TOTAL SERVICO:						16,8928

VALOR:	38,68
VALOR SEM ENCARGOS:	16,99
VALOR ENCARGOS (83.85%):	21,69
VALOR COM ENCARGOS:	38,68
VALOR BDI (26.49%):	10,25
VALOR COM BDI:	48,93


RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Pracurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468044-0 - 3014-D / RN

7.1. C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	15,5500	248,8000
TOTAL MAO DE OBRA:						290,3400

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,54129900	52,3800	28,3532
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,68088900	59,1200	40,2542
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	170,61000000	0,4300	73,3623

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	DATA :	25/04/2022	BDI : 26,49%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 08/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,46% 04/2022
	LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: 0,00% 0,00%		



TOTAL MATERIAL:	141,9697
VALOR:	432,31
VALOR SEM ENCARGOS:	246,35
VALOR ENCARGOS (83.85%):	185,96
VALOR COM ENCARGOS:	432,31
VALOR BDI (26.49%):	114,52
VALOR COM BDI:	546,83

7.2. C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	0,5200	0,4160
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,4160

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700	24,9240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	15,5500	18,6600
TOTAL MAO DE OBRA:						53,9690

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	16,28550000	0,3700	6,0256
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,02326500	57,9800	1,3489
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,07755000	12,5400	0,9725
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	20,61279000	0,4300	8,8635
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,07755000	28,5600	2,2148
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,03877500	27,2900	1,0582
I1316	JUNTA PLASTICA T' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	1,93875000	1,0700	2,0745
TOTAL MATERIAL:						22,5580

VALOR:	76,94
VALOR SEM ENCARGOS:	43,62
VALOR ENCARGOS (83.85%):	33,32
VALOR COM ENCARGOS:	76,94
VALOR BDI (26.49%):	20,38
VALOR COM BDI:	97,32


RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI/ME
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Procurador
 CPF 414.732.644-72


RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI/ME
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico (ENGENHEIRO CIVIL)
 CREA Nac. 210468644-0 - 3014-D / RN

8.1. C2090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	16,7700	80,4960
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	20,7700	99,6960
TOTAL MAO DE OBRA:						180,1920

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	2,32650000	0,7000	1,6286
I0285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	2,32650000	0,8200	1,9077
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	1,55100000	14,1400	21,9311

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 25/04/2022		BDI : 26,49%		
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	SEINFRA	VERSÃO	HORA	RES	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	SINAPI	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE		2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,46%	04/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022						



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	4,4200	0,77550000	3,4277
I0436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	UN	63,5800	0,77550000	49,3063
I0551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	UN	270,1000	0,77550000	209,4626
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	2,0100	0,77550000	1,5588
I1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	2,1800	1,16325000	2,5359
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	53,7600	0,77550000	41,6909
I1720	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	UN	479,3700	0,77550000	371,7514
TOTAL MATERIAL:					705,2010
VALOR:					885,39
VALOR SEM ENCARGOS:					775,71
VALOR ENCARGOS (83.85%):					109,68
VALOR COM ENCARGOS:					885,39
VALOR BDI (26.49%):					234,54
VALOR COM BDI:					1.119,93

8.2. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
I2312	ELETRICISTA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
TOTAL MAO DE OBRA:					75,0800

MATERIAL	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	0,77550000	25,1300	19,4883
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	0,77550000	24,7200	19,1704
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	0,77550000	20,4400	15,8512
I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	UN	0,77550000	68,2700	52,9434
TOTAL MATERIAL:					107,4533
VALOR:					182,53
VALOR SEM ENCARGOS:					136,83
VALOR ENCARGOS (83.85%):					45,70
VALOR COM ENCARGOS:					182,53
VALOR BDI (26.49%):					48,35
VALOR COM BDI:					230,88

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico: ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468644-0 - 3014-D / RN

8.3. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

MAO DE OBRA	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
I2312	ELETRICISTA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL MAO DE OBRA:					11,2620

MATERIAL	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,77550000	7,3700	5,7154
TOTAL MATERIAL:					5,7154

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 25/04/2022	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	ORÇ. BDI: 26,49%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 06,85% 47,78%	05/2021
LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE	SINAPI 2022/03 COM DESONERAÇÃO 83,65% 47,46%	04/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 100% 0,00%	
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022		



VALOR:	16,98
VALOR SEM ENCARGOS:	10,12
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,86
VALOR COM ENCARGOS:	16,98
VALOR BDI (26.49%):	4,50
VALOR COM BDI:	21,48

8.4. C1098 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL MAO DE OBRA:						11,2620

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	0,77550000	12,3600	9,5852
TOTAL MATERIAL:						9,5852

VALOR:	20,85
VALOR SEM ENCARGOS:	13,99
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,86
VALOR COM ENCARGOS:	20,85
VALOR BDI (26.49%):	5,52
VALOR COM BDI:	26,37

8.5. C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL MAO DE OBRA:						11,2620

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	0,85305000	2,7200	2,3203
TOTAL MATERIAL:						2,3203


VALOR:	13,58
VALOR SEM ENCARGOS:	6,73
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,85
VALOR COM ENCARGOS:	13,58
VALOR BDI (26.49%):	3,60
VALOR COM BDI:	17,18

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ- 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468664-0 - 3014-D / RN

8.6. C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	16,7700	7,5465
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	20,7700	9,3465
TOTAL MAO DE OBRA:						16,8930

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	DATA : 25/04/2022			BDI: 26,49%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%	04/2022
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			0,00%	0,00%	



MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	0,85305000	4,2400	3,6169
TOTAL MATERIAL:					3,6169	

VALOR:	20,51
VALOR SEM ENCARGOS:	10,23
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,28
VALOR COM ENCARGOS:	20,51
VALOR BDI (26.49%):	5,43
VALOR COM BDI:	25,94

8.7. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	16,7700	1,8447
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	20,7700	2,2847
TOTAL MAO DE OBRA:					4,1294	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	0,79101000	1,5200	1,2023
TOTAL MATERIAL:					1,2023	

VALOR:	5,33
VALOR SEM ENCARGOS:	2,82
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,51
VALOR COM ENCARGOS:	5,33
VALOR BDI (26.49%):	1,41
VALOR COM BDI:	6,74

8.9. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,7700	2,1801
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7001
TOTAL MAO DE OBRA:					4,8802	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	0,79101000	2,5300	2,0013
TOTAL MATERIAL:					2,0013	

VALOR:	6,88
VALOR SEM ENCARGOS:	3,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,97
VALOR COM ENCARGOS:	6,88
VALOR BDI (26.49%):	1,82
VALOR COM BDI:	8,70

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Rec. 210468644-0 - 3014-D / RN

8.9. C0636 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7
REMC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI-ME AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
remconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333/ (88) 2142-0719 CEP - 62.930-000 LN - CE

Página: 10

RemC Construtora
Folha N.º 22 / 45
VISTO OK



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE
LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022

DATA:	25/04/2022	BDI:	26,49%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	7,76%	05/2021
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	4,74%	04/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	



I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,30000000	20,7700	47,7710
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,80000000	15,5500	43,5400
TOTAL MAO DE OBRA:						91,3110

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04730550	52,3800	2,4779
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,87750000	0,8500	3,2959
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,18192000	0,4300	3,9482
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	65,14200000	0,4500	29,3139
TOTAL MATERIAL:					39,0359	

VALOR:	130,35
VALOR SEM ENCARGOS:	73,43
VALOR ENCARGOS (83.85%):	56,92
VALOR COM ENCARGOS:	130,35
VALOR BDI (26.49%):	34,53
VALOR COM BDI:	164,88

8.10. C4988 - PROJETO (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,90000000	16,7700	48,6330
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	6,90000000	20,7700	143,3130
TOTAL MAO DE OBRA:					191,9460	


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	2,32650000	24,4400	56,8597
I6796	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	SEINFRA	M	7,75500000	5,2800	40,9464
I0501	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	0,77550000	27,0800	21,0005
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	7,75500000	2,7200	21,0936
I1478	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V	SEINFRA	UN	2,32650000	34,5800	80,4504
I1738	PROJETO EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	SEINFRA	UN	2,32650000	57,5400	133,8668
I1778	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	SEINFRA	UN	2,32650000	91,6300	213,1772
TOTAL MATERIAL:					567,3946	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	768,2100	768,2100
TOTAL SERVIÇO:					768,2100	

VALOR:	1.527,55
VALOR SEM ENCARGOS:	1.287,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	240,29
VALOR COM ENCARGOS:	1.527,55
VALOR BDI (26.49%):	404,65
VALOR COM BDI:	1.932,20

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210486644-0 - 3014-D / RN

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	DATA: 25/04/2022																				
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	BDI: 26,49%																				
	LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE	<table border="1"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>04/2022</td> <td>05/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>04/2022</td> <td>04/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>-0,60%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	04/2022	05/2022	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	04/2022	04/2022	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-0,60%	0,00%	
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	04/2022	05/2022																			
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	04/2022	04/2022																			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-0,60%	0,00%																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ	VISTO																					
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022																						

8.1.1. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	16,7700	58,6950
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
TOTAL MAO DE OBRA:						89,8500

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	2,32650000	14,1400	32,8967
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	0,77550000	40,0600	31,0665
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	0,77550000	2,0100	1,5588
I1244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA	UN	0,77550000	50,4400	39,1162
TOTAL MATERIAL:						104,6382

VALOR:	194,49
VALOR SEM ENCARGOS:	139,51
VALOR ENCARGOS (83.85%):	54,98
VALOR COM ENCARGOS:	194,49
VALOR BDI (26.49%):	51,52
VALOR COM BDI:	246,01

9.1.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:						14,1775

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03877500	13,3400	0,5173
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,19387500	0,4300	0,0834
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,09306000	9,2400	0,8599
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,13183500	19,0800	2,5154
TOTAL MATERIAL:						3,9760

VALOR:	18,15
VALOR SEM ENCARGOS:	9,53
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,62
VALOR COM ENCARGOS:	18,15
VALOR BDI (26.49%):	4,81
VALOR COM BDI:	22,96

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Procurador
 CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac 21046884-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
 Folha Nº 24 / 45
 VISTO

9.2.1. C1040 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						29,1550



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE
LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022

DATA:	25/04/2022	BDI:	26,49%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	17,76%	05/2021
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	17,48%	04/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	



MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,02326500	12,7300	0,2962
TOTAL MATERIAL:					0,2962	

VALOR:	29,45
VALOR SEM ENCARGOS:	11,78
VALOR ENCARGOS (83.85%):	17,67
VALOR COM ENCARGOS:	29,45
VALOR BDI (26.49%):	7,80
VALOR COM BDI:	37,25

10.1. C1349 - CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES (CJ)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA	CJ	0,77550000	2.721,0100	2.110,1433
TOTAL MATERIAL:					2.110,1433	

VALOR:	2.110,14
VALOR SEM ENCARGOS:	2.110,14
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2.110,14
VALOR BDI (26.49%):	558,98
VALOR COM BDI:	2.669,12

10.2. C1351 - CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1140	REDE PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	CJ	0,77550000	1.651,8900	1.281,0407
TOTAL MATERIAL:					1.281,0407	

VALOR:	1.281,04
VALOR SEM ENCARGOS:	1.281,04
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1.281,04
VALOR BDI (26.49%):	339,35
VALOR COM BDI:	1.620,39

11.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)



MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL MAO DE OBRA:					10,8850	

VALOR:	10,88
VALOR SEM ENCARGOS:	3,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,04

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468644-1 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha N.º 25 / 15
VISTO

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	DATA:	25/04/2022	BDI:	26,49%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	FONTE	VERSÃO	HOR.	MES	REF.
	LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		

VALOR COM ENCARGOS:	10,88
VALOR BDI (26.49%):	2,88
VALOR COM BDI:	13,76

RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliários EIRELI – ME
 CNPJ – 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Procurador
 CPF- 414.732.644-72

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliários EIRELI- ME
 CNPJ- 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Procurador
 CPF- 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliários EIRELI- ME
 CNPJ- 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 210461644-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
 Folha Nº 26 / 45
 VISTO OK

[Handwritten mark]


[Handwritten mark]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE
LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022

DATA : 25/04/2022	
BDI: 26,49%	
FORTE	VERSÃO
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	



I2747 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2707	GASOLINA	SEINFRA	L	7,53786000	3,9500	29,7745
TOTAL MATERIAL:					29,7745	
VALOR:					29,77	
VALOR SEM ENCARGOS:					29,77	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR COM ENCARGOS:					29,77	
VALOR BDI (26,49%):					7,89	
VALOR COM BDI:					37,66	

I2748 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2380	MOTORISTA	SEINFRA	H	1,00000000	17,2100	17,2100
TOTAL MAO DE OBRA:					17,2100	
VALOR:					17,21	
VALOR SEM ENCARGOS:					6,82	
VALOR ENCARGOS (83,85%):					10,39	
VALOR COM ENCARGOS:					17,21	
VALOR BDI (26,49%):					4,56	
VALOR COM BDI:					21,77	

I0700 - CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	0,77550000	29,7700	23,0866
I2748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	0,77550000	17,2100	13,3464
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,77000845	0,7800	2,1606
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,19147095	0,7800	0,1493
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	2,77000845	0,7800	2,1606
TOTAL MATERIAL:					40,9035	
VALOR:					40,90	
VALOR SEM ENCARGOS:					32,85	
VALOR ENCARGOS (83,85%):					8,05	
VALOR COM ENCARGOS:					40,90	
VALOR BDI (26,49%):					10,83	
VALOR COM BDI:					51,73	

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468644-0 - 3014-D/RN

I0758 - NÍVEL (CHP) (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	0,30841635	0,7800	0,2406
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,03350160	0,7800	0,0261



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE
LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022

DATA : 25/04/2022

BDI : 26,49% HA

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,48%	05/2021
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%	04/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,19278930	0,7800	0,1504
-------	------------	---------	---	------------	--------	--------

TOTAL MATERIAL: 0,4171

VALOR:	0,42
VALOR SEM ENCARGOS:	0,42
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,42
VALOR BDI (26.49%):	0,11
VALOR COM BDI:	0,53

I0775 - TEODOLITO (CHP) (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,60892260	0,7800	0,4750
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,06615015	0,7800	0,0516
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,38053785	0,7800	0,2968

TOTAL MATERIAL: 0,8234

VALOR:	0,82
VALOR SEM ENCARGOS:	0,82
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,82
VALOR BDI (26.49%):	0,22
VALOR COM BDI:	1,04

I2724 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3 (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700

TOTAL MAO DE OBRA: 22,8700

VALOR:	22,87
VALOR SEM ENCARGOS:	9,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):	12,97
VALOR COM ENCARGOS:	22,87
VALOR BDI (26.49%):	6,06
VALOR COM BDI:	28,93

I0576 - CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI) (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2724	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3	SEINFRA	H	0,77550000	22,8700	17,7357
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,73304830	0,7800	13,8318
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,57604865	0,7800	1,2293

TOTAL MATERIAL: 32,7968

VALOR:	32,80
VALOR SEM ENCARGOS:	22,74
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,06

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72


RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468044-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha Nº 28 / 45
VISTO *OK*



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	DATA:	25/04/2022	BDI:	26,49%				
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%	MES:	47,76%	REF:	05/2021
LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE	SINAPI:	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55% VISTO:	47,66%	04/2022			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%				
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022								



VALOR COM ENCARGOS:	32,80
VALOR BDI (26.49%):	8,69
VALOR COM BDI:	41,49

I2723 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3 (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,26920000	3,1700	45,2334
TOTAL MATERIAL:					45,2334	
VALOR:					45,23	
VALOR SEM ENCARGOS:					45,23	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR COM ENCARGOS:					45,23	
VALOR BDI (26.49%):					11,98	
VALOR COM BDI:					57,21	

I0688 - CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP) (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2723	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3	SEINFRA	H	0,77550000	45,2300	35,0759
I2724	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3	SEINFRA	H	0,77550000	22,8700	17,7357
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,73304830	0,7800	13,8318
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,57604865	0,7800	1,2293
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	26,59957245	0,7800	20,7477
TOTAL MATERIAL:					88,6204	
VALOR:					88,62	
VALOR SEM ENCARGOS:					78,56	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					10,06	
VALOR COM ENCARGOS:					88,62	
VALOR BDI (26.49%):					23,48	
VALOR COM BDI:					112,10	

I2755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)


MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
TOTAL MAO DE OBRA:					25,3000	
VALOR:					25,30	
VALOR SEM ENCARGOS:					10,88	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					14,42	
VALOR COM ENCARGOS:					25,30	
VALOR BDI (26.49%):					6,70	
VALOR COM BDI:					32,00	


RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 219468644-0 - 3014-D1/RN

RemC Construtora
Folha Nº 29/45
VISTO 010

I0596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 25/04/2022		BDI: 26,49%		
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2022
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%	04/2022
	LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ					
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022						



MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	0,77550000	25,3000	19,6202
I2701 DEPRECIÇÃO	H	43,93812390	0,7800	34,2717
I2702 JUROS	H	3,90503025	0,7800	3,0459
TOTAL MATERIAL:				56,9378

VALOR:	56,94
VALOR SEM ENCARGOS:	45,76
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,18
VALOR COM ENCARGOS:	56,94
VALOR BDI (26.49%):	15,08
VALOR COM BDI:	72,02

I2754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	L	20,93850000	3,1700	66,3750
TOTAL MATERIAL:				66,3750

VALOR:	66,38
VALOR SEM ENCARGOS:	66,38
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	66,38
VALOR BDI (26.49%):	17,58
VALOR COM BDI:	83,96

I0710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	0,77550000	66,3800	51,4777
I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	0,77550000	25,3000	19,6202
I2701 DEPRECIÇÃO	H	43,93812390	0,7800	34,2717
I2702 JUROS	H	3,90503025	0,7800	3,0459
I2703 MANUTENÇÃO	H	65,90718585	0,7800	51,4076
TOTAL MATERIAL:				159,8231

VALOR:	159,82
VALOR SEM ENCARGOS:	148,64
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,18
VALOR COM ENCARGOS:	159,82
VALOR BDI (26.49%):	42,34
VALOR COM BDI:	202,16

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI/ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI/ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21046864-0 - 3014-D / RN


I2842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	1,00000000	25,3000	25,3000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	DATA:	25/04/2022	BDI:	26,49%				
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85%	MES	47,76%	REF.	05/2021
LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO		83,55%		47,46%		04/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%		0,00%		
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022								



VALOR:	56,30
VALOR SEM ENCARGOS:	39,17
VALOR ENCARGOS (83.85%):	17,13
VALOR COM ENCARGOS:	56,30
VALOR BDI (26.49%):	14,91
VALOR COM BDI:	71,21

C4281 - FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO) (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
TOTAL MAO DE OBRA:					18,7700

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0524 CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,85305000	31,1100	26,5384
I1495 MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,03102000	1.923,7000	59,6732
I1730 PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15510000	10,9000	1,6906
TOTAL MATERIAL:					87,9022

VALOR:	106,67
VALOR SEM ENCARGOS:	95,25
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,42
VALOR COM ENCARGOS:	106,67
VALOR BDI (26.49%):	28,26
VALOR COM BDI:	134,93

C0165 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	15,5500	504,5975
TOTAL MAO DE OBRA:					504,5975

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,94300800	52,3800	49,3948
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	283,05750000	0,4300	121,7147
TOTAL MATERIAL:					171,1095

VALOR:	675,71
VALOR SEM ENCARGOS:	349,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	326,45
VALOR COM ENCARGOS:	675,71
VALOR BDI (26.49%):	179,00
VALOR COM BDI:	854,71

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468944-0 - 3014-D / RN

I0748 - MÁQUINA DE POLIR (CHP) (H)


MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,42055365	0,7800	0,3280



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE
LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022

DATA :	25/04/2022	BDI : 26,49%	
VERSIÃO			
HORA	83,85%	47,70%	05/2021
MESES	83,55%	47,96%	09/2022
REF.			
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



VALOR:	72,57
VALOR SEM ENCARGOS:	62,51
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,06
VALOR COM ENCARGOS:	72,57
VALOR BDI (26.49%):	19,22
VALOR COM BDI:	91,79

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	155,5000
TOTAL MAO DE OBRA:					155,5000

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,60333900	52,3800
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,74897790	59,1200
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	170,61000000	0,4300
TOTAL MATERIAL:					149,2448

VALOR:	304,74
VALOR SEM ENCARGOS:	204,14
VALOR ENCARGOS (83.85%):	100,60
VALOR COM ENCARGOS:	304,74
VALOR BDI (26.49%):	80,73
VALOR COM BDI:	385,47

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	41,2075
TOTAL MAO DE OBRA:					41,2075

VALOR:	41,21
VALOR SEM ENCARGOS:	14,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	26,66
VALOR COM ENCARGOS:	41,21
VALOR BDI (26.49%):	10,92
VALOR COM BDI:	52,13

C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	93,3000
TOTAL MAO DE OBRA:					134,8400

VALOR:	134,84
VALOR SEM ENCARGOS:	49,48
VALOR ENCARGOS (83.85%):	85,36

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72


RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210463644-0 - 3014-D / RN



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE
LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022

DATA :	25/04/2022	BDI : 26,49%
FORTE	VERSÃO	HORA FOLHAS REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2022
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 04/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%



VALOR COM ENCARGOS:	134,84
VALOR BDI (26.49%):	35,72
VALOR COM BDI:	170,56

C5033 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG (UN)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,30000000	72,5700	94,3410
TOTAL EQUIPAMENTO:					94,3410

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,60000000	15,5500	40,4300
TOTAL MAO DE OBRA:					40,4300

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19515 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	UN	0,77550000	573,2500	444,5554
TOTAL MATERIAL:					444,5554

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,38000000	304,7400	115,8012
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,53000000	41,2100	21,8413
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,38000000	134,8400	51,2392
TOTAL SERVICO:					188,8817

VALOR:	768,21
VALOR SEM ENCARGOS:	644,19
VALOR ENCARGOS (83.85%):	124,02
VALOR COM ENCARGOS:	768,21
VALOR BDI (26.49%):	203,50
VALOR COM BDI:	971,71

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI - ME
CNPJ - 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF- 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI - ME
CNPJ - 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI - ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA N.º. 210463044-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha N.º 36 / 45
VISTO OK



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	DATA: 25/04/2022	BDI: 26,49%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

HORA	MES	REF.
83,85%	47,76%	05/2021
83,55%	47,48%	04/2022
0,00%	0,00%	

Stamp: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, QUIXERÉ-CE, with handwritten number 2510 and signature.

COMP. PRÓPRIO 05 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,20000000	5.868,92	1.173,78
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,15000000	14.514,46	2.177,17
TOTAL MAO DE OBRA:					3.350,95	
VALOR:					3.350,95	
VALOR SEM ENCARGOS:					2.067,78	
VALOR ENCARGOS (47.76%):					1.283,17	
VALOR COM ENCARGOS:					3.350,95	
VALOR BDI (26.49%):					887,67	
VALOR COM BDI:					4.238,62	

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI – ME
CNPJ – 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF- 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENR 210443644-6
CREA Nac. 210443644-6 - 3614-07/2018

RemC Construtora
Folha Nº 37/45
VISTO OK

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	DATA:	25/04/2022	BDI:	26,49%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	FONTE	SEINFRA	HORA	83,85%
LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE	SINAPI	2022/03	DESONERAÇÃO	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022				

RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliária EIRELI-ME
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guadalupe de Andrade Neto
 Proprietário
 CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliária EIRELI-ME
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guadalupe de Andrade Neto
 Proprietário
 CPF: 414.732.644-72

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
12543	SERVENTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	3.433,11	15,55	53.384,81	32,31	32,31	A
12391	PEDREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1.383,52	20,77	28.735,71	17,39	49,70	A
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	MATERIAL	KG	32.938,84	0,43	14.163,70	8,57	58,28	B
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	399,00	20,77	8.287,23	5,02	63,29	B
12395	PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	303,64	20,77	6.306,69	3,82	67,11	B
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	MATERIAL	KG	12.995,83	0,37	4.808,46	2,91	70,02	B
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	MÉS	0,30	14.514,46	4.354,34	2,64	72,66	B
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	170,70	20,77	3.545,44	2,15	74,80	B
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	173,03	16,77	2.901,65	1,76	76,56	B
10280	BRITA	SEINFRA	MATERIAL	M3	46,16	59,12	2.729,05	1,65	78,21	B
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	158,70	16,77	2.661,40	1,61	79,82	B
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	MATERIAL	M3	49,70	52,38	2.603,11	1,58	81,40	C
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MAO DE OBRA	MÉS	0,40	5.869,92	2.347,57	1,42	82,82	C
11137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA	MATERIAL	CJ	0,78	2.721,01	2.110,14	1,28	84,10	C
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	MATERIAL	KG	241,99	7,37	1.783,49	1,08	85,17	C
19515	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,10	573,25	1.778,22	1,08	86,25	C
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	MATERIAL	UN	61,88	28,56	1.767,43	1,07	87,32	C
11316	JUNTA PLASTICA T 27MM PARA PISOS	SEINFRA	MATERIAL	M	1.547,12	1,07	1.655,42	1,00	88,32	C
11140	REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 2555 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	MATERIAL	CJ	0,78	1.651,89	1.281,04	0,78	89,10	C
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	MATERIAL	M3	20,13	57,98	1.167,06	0,71	90,43	C
12081	TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	MATERIAL	UN	1.960,93	0,53	1.039,29	0,63	90,95	C
11778	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	SEINFRA	MATERIAL	UN	9,31	91,63	852,71	0,52	91,47	C



RemC Construtora
 Folha N° 38 / 45
 VISTO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE			DATA:	25/04/2022	BDI:	26,49%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE			FONTE:	SEINFRA	HORA:	83,85%
LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE			VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ			SINAPI:	2022/03 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.:	05/2021
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliária EIRELI-ME
 CNPJ 25.078.554/0001-57
 José Grahemberg Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac 210468444-0 - 3014-D / F/R

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	MATERIAL	UN	30,94	27,29	844,42	0,51	91,46	C
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	311,66	2,53	788,49	0,48	91,94	C
10508	CERA	SEINFRA	MATERIAL	KG	61,88	12,54	776,04	0,47	92,41	C
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	35,90	20,77	745,73	0,45	92,86	C
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	MATERIAL	L	234,23	3,17	742,52	0,45	93,31	C
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	MATERIAL	M3	14,33	51,26	734,62	0,44	93,75	C
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	791,36	0,78	617,26	0,37	94,13	C
11495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,30	1.923,70	584,32	0,35	94,48	C
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	726,84	0,78	566,94	0,34	94,82	C
11738	PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	SEINFRA	MATERIAL	UN	9,31	57,54	535,47	0,32	95,15	C
10037	AJUDANTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	31,03	16,77	520,39	0,31	95,46	C
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	21,34	20,77	443,20	0,27	95,73	C
18207	PEÇAS METÁLICAS P/ FORMAS	SEINFRA	MATERIAL	KG	61,26	6,87	420,83	0,25	95,99	C
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	MATERIAL	M	41,88	9,79	409,98	0,25	96,23	C
11720	POSTO DE CONCRETO DUPLA T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,78	479,37	371,75	0,23	96,46	C
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	21,34	16,77	357,84	0,22	96,68	C
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	MATERIAL	L	18,64	19,08	355,58	0,22	96,89	C
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	14,95	22,87	341,99	0,21	97,10	C
11478	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V	SEINFRA	MATERIAL	UN	9,31	34,58	321,80	0,19	97,29	C
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	MATERIAL	KG	47,30	6,43	304,15	0,18	97,48	C
17960	GRUA	SEINFRA	MATERIAL	H	1,01	288,51	292,11	0,18	97,66	C
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	M	106,09	2,72	288,56	0,17	97,83	C
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	180,35	1,52	274,13	0,17	97,99	C
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	MATERIAL	M2	9,49	27,62	262,17	0,16	98,15	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	DATA:	25/04/2022	BDI:	26,49%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	FONTE	VERBAO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Guilherme de Andrade Neto
CPF: 414.732.644-72

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
11605	PEDRISCO	SEINFRA	MATERIAL	M3	4,24	57,35	243,00	0,15	98,30	C
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	MATERIAL	M	54,60	4,24	231,48	0,14	98,44	C
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	MATERIAL	UN	9,31	24,44	227,44	0,14	98,58	C
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	MATERIAL	KG	266,63	0,85	226,64	0,14	98,71	C
10551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,78	270,10	209,46	0,13	98,84	C
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	MATERIAL	L	9,31	19,39	180,44	0,11	98,95	C
10524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	MATERIAL	M2	5,57	31,11	173,24	0,10	99,06	C
16796	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	SEINFRA	MATERIAL	M	31,02	5,28	163,79	0,10	99,15	C
10041	AJUDANTE DE CARPANTEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	8,16	16,77	136,84	0,08	99,24	C
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	MATERIAL	L	13,15	9,24	121,55	0,07	99,31	C
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	6,20	14,14	87,72	0,05	99,36	C
10501	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,10	27,08	84,00	0,05	99,41	C
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,55	50,44	78,23	0,05	99,46	C
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	MATERIAL	L	5,75	12,73	73,18	0,04	99,51	C
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	MATERIAL	L	5,48	13,34	73,12	0,04	99,55	C
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	MATERIAL	UN	140,71	0,45	63,32	0,04	99,59	C
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,55	40,08	62,13	0,04	99,63	C
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	3,05	18,74	57,17	0,03	99,66	C
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,78	68,27	52,94	0,03	99,69	C
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1,64	30,34	49,86	0,03	99,72	C
10436	CAIXA TIPO 'J' 50X80X27CM	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,78	63,58	49,31	0,03	99,78	C
12702	JUROS	SEINFRA	MATERIAL	H	60,88	0,78	47,48	0,03	99,81	C
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,78	53,76	41,69	0,03	99,83	C
12382	NIVELADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1,64	24,86	40,86	0,02		C

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Guilherme de Andrade Neto
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Guilherme de Andrade Neto
CPF: 414.732.644-72

Handwritten signature



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICIPIO DE QUIXERÉ/CE		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICIPIO DE QUIXERÉ/CE		
LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ		
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022		
DATA:	25/04/2022	BDI:	26,49%
FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MEB:
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,95%	47,76%
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	MATERIAL	KG	4,24	7,80	33,07	0,02	99,85	C
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1,21	25,30	30,70	0,02	99,87	C
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1,21	25,30	30,70	0,02	99,89	C
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,10	7,37	22,86	0,01	99,90	C
I1730	PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG)	SEINFRA	MATERIAL	KG	2,02	10,90	22,07	0,01	99,92	C
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,78	25,13	19,49	0,01	99,93	C
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,78	24,72	19,17	0,01	99,94	C
I0986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,55	12,36	19,17	0,01	99,95	C
I2707	GASOLINA	SEINFRA	MATERIAL	L	4,80	3,95	18,97	0,01	99,96	C
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	MATERIAL	KG	1,40	12,06	16,83	0,01	99,97	C
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,78	20,44	15,85	0,01	99,98	C
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	MATERIAL	UN	27,41	0,43	11,78	0,01	99,99	C
I2380	MOTORISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,64	17,21	10,97	0,01	100,00	C
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,33	2,01	4,68	0,00	100,00	C
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	0,78	4,42	3,43	0,00	100,00	C
I1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	M	1,16	2,18	2,54	0,00	100,00	C
I0285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,33	0,82	1,91	0,00	100,00	C
I0126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,33	0,70	1,63	0,00	100,01	C
I2809	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA DE POLIR	SEINFRA	MATERIAL	H	495,08	0,00	0,00	0,00	100,01	C

Subtotal até 100,01% **165.224,96**

Outros **165.216,37**

Valor total do Orçamento

Página: 4

REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS
 Imobiliária EIRELIME
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guarnido de Andrade Neto
 Proprietador
 CREA Nac: 210.65644-7

REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS
 Imobiliária EIRELIME
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guarnido de Andrade Neto
 Proprietador
 CPF: 414.732.644-72




RemC Construtora
 Folha N°: AA/AB
 VISTO


CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7
 REMC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELIME AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
 remconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333/ (88) 2142-0719 CEP - 62.930-000 LN - CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS


OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE				
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE				
LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ-CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ				
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022				
DATA:	25/04/2022	BDI:	26,49%		
FORTE	VERBÃO	HORA	MES	DATA REF.	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliários EIRELI – ME
 CNPJ – 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Procurador
 CPF- 414.732.644-72


 RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliários EIRELI – ME
 CNPJ - 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Procurador
 CPF 414.732.644-72


 RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliários EIRELI – ME
 CNPJ - 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/RN 2.1058/844-9-3014-D/RN



RemC Construtora
 Folha N.º 422/45
 VISTO 



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICIPIO DE QUIXERÉ/CE			DATA :	25/04/2022	BDI :	26,49%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICIPIO DE QUIXERÉ/CE			FONTE	VERBAMO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ			SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022
LICITAÇÃO:	0604.01/2022/2022			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	SERVICO	M2	798,00	97,32	77.661,36	37,16	37,16	A
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	SERVICO	M3	63,84	546,83	34.909,63	16,70	53,87	B
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	SERVICO	M2	821,76	13,76	11.307,42	5,41	59,28	B
C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	SERVICO	M	247,10	37,25	9.204,48	4,40	63,68	B
COMP. PRÓPRIO 05	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	GERAL	MES	2,00	4.238,62	8.477,24	4,06	67,74	B
C4988	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	1.932,20	7.728,80	3,70	71,44	B
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	SERVICO	M3	16,80	454,90	7.642,32	3,66	75,09	B
C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	SERVICO	M2	141,36	48,93	6.916,74	3,31	78,40	B
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	SERVICO	M2	53,80	109,93	5.914,23	2,83	81,23	C
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	SERVICO	M2	821,76	4,92	4.043,06	1,93	83,17	C
C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	SERVICO	M2	32,64	110,07	3.592,68	1,72	84,89	C
C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	SERVICO	M	394,00	8,70	3.427,80	1,64	86,53	C
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	SERVICO	M2	141,36	22,96	3.245,63	1,55	88,08	C
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	SERVICO	KG	220,32	12,27	2.703,33	1,29	89,37	C
C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	SERVICO	CJ	1,00	2.669,12	2.669,12	1,28	90,65	C
C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	SEINFRA	SERVICO	M3	159,60	13,67	2.181,73	1,04	91,70	C
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	SERVICO	M3	3,26	646,69	2.108,21	1,01	92,70	C
C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	SERVICO	M3	5,51	365,66	2.014,79	0,96	93,67	C
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	SERVICO	M	64,00	25,94	1.660,16	0,79	94,46	C
C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	SERVICO	CJ	1,00	1.620,39	1.620,39	0,78	95,24	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	SERVICO	M2	12,00	130,98	1.571,76	0,75	95,99	C
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	SERVICO	M	228,00	6,74	1.536,72	0,74	96,73	C



Página: 1

RemC Construtora
Folha N.º 13/15
VISTO

CNP.J: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7
REMC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI-ME AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
remconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333/ (88) 2142-0719 CEP - 62.930-000 LN - CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE QUADA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE

LOCAL: COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL DE QUIXERÉ- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ

LICITAÇÃO: 0604.01/2022/2022

DATA : 25/04/2022 **BDI :** 26,49%

FONTE

SEINFRA	VERBAO	HORA	MEB	DATA REF.
SINAPI	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	M	88,00	17,18	1.511,84	0,72	97,45	C
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	SERVICO	M3	21,08	57,63	1.214,84	0,58	98,03	C
C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	1.119,93	1.119,93	0,54	98,57	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	141,36	6,92	978,21	0,47	99,03	C
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	SERVICO	KG	53,04	10,73	569,12	0,27	99,31	C
C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	246,01	492,02	0,24	99,54	C
C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	SERVICO	M2	2,16	164,88	356,14	0,17	99,71	C
C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	230,88	230,88	0,11	99,82	C
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	SERVICO	M2	821,76	0,28	230,09	0,11	99,93	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	21,48	85,92	0,04	99,97	C
C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	26,37	52,74	0,03	100,00	C

Subtotal até 100,00% 208.979,33

Outros 0,00

Valor total do Orçamento 208.979,33



RemC Construtora
Folha Nº: 11/15
VISTO OK

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI - ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI - ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI - ME
CNPJ - 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF- 414.732.644-72

Handwritten signature



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RemC Construtora
Folha N.º 45 / 45
VISTO OK