



GK ENGENHARIA



PROPOSTA DE PREÇO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO QUIXERÉ/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
EDITAL Nº 2405.01/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e as condições da TOMADA DE PREÇO Nº: 2405.01/2022.

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores. Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS SÃO JOÃO ALVEZ CARNEIRO E JOAQUIM LOPES CARNEIRO, NO BAIRRO PONTAL.

LOTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR TOTAL DO LOTE
01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS SÃO JOÃO ALVEZ CARNEIRO E JOAQUIM LOPES CARNEIRO	SERVIÇO	1	R\$ 583.954,06
TOTAL				R\$ 583.954,06

VALOR GLOBAL R\$ 583.954,06 (Quinhentos e Oitenta e Três Mil Novecentos e Cinquenta e Quatro reais e Seis centavos).

Rua: Andrade Furtado, nº 150 Loja 06.
Email: gkengenharia@hotmail.com
Cel: (85) 99657-6741 – CEP 60.192-070
CNPJ: 45.022.575/0001-43



GK ENGENHARIA



Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse o fim o Sra. Grace Kelly Cardoso Mendonça, portadora do CPF nº 055.084.863-05, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade dessa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, despesas, mão-de-obra, transporte, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

Proponente: GK ENGENHARIA LTDA
Endereço: Rua André Furtado, 150 loja B
CNPJ: 45.022.575/0001-43
Prazo de Execução: 90 Dias.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Contato: (85) 9 9657-6741 Grace Kelly
E-mail: gkengenharia_@hotmail.com

Fortaleza, 02 de junho de 2022.

Resp. Técnica: Grace Kelly Cardoso Mendonça
Engenheira Civil e Sócia- Proprietária.
RNP: 0619907843 CREA: 353136
CPF: 055.084.863-05

Rua: Andrade Furtado, nº 150 Loja 06.
Email: gkengenharia@hotmail.com
Cel: (85) 99657-6741 – CEP 60.192-070
CNPJ: 45.022.575/0001-43



GK ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 45.022.575/0001-43
 RUA: ANDRADE FURTADO 150, LOJA 06, BAIRRO COCÓ, FORTALEZA-CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DAS RUAS SÃO JOÃO ALVEZ E JOAQUIM LOPES
 LOCAL: MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						12.933,78	16.359,93
1.1	ADM OBRA 3,59%	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	PRÓPRIA	MÊS	3,00	4.311,26	5.453,31	12.933,78	16.359,93
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						2.118,37	2.679,58
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,64	474,02	599,59	303,37	383,74
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	151,25	191,32	1.815,00	2.295,84
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						439.128,82	555.453,50
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	6.392,60	0,07	0,09	447,48	575,33
3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.869,15	64,60	81,71	379.147,09	479.568,25
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.513,58	23,77	30,07	35.977,80	45.513,35
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	52,35	45,52	57,58	2.382,97	3.014,31
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	52,35	404,46	511,60	21.173,48	26.782,26
4		SERVIÇOS DIVERSOS						7.479,34	9.461,05
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.392,60	1,17	1,48	7.479,34	9.461,05
								VALOR SEM ENCARGOS:	389.785,96
								VALOR ENCARGOS:	71.874,35
								VALOR COM ENCARGOS:	461.660,31
								VALOR ORÇAMENTO:	461.660,31
								VALOR TOTAL:	583.954,06

Quinhentos e Oitenta e Três Mil Novecentos e Cinquenta e Quatro reais e Seis centavos

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA A QUANTIA DE R\$ 583.954,06 (Quinhentos e Oitenta e Três Mil Novecentos e Cinquenta e Quatro reais e Seis centavos), COM PREÇOS UNITÁRIOS EXTRAÍDOS DA SEINFRA-CE VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO COM BDI DE 26,49%
 FORTALEZA, 02 DE JUNHO DE 2022.
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE 60 DIAS
 PREÇO INCLUINDO TODAS AS DESPESAS (TRIBUTOS, MÃO-DE-OBRA, TRANSPORTE, INCIDENTES DIRETA OU INDIRETAMENTE NO OBJETO DO EDITAL).

Grace Kelly Cardoso Mendonça

Grace Kelly Cardoso Mendonça
 Sócia-Administradora,
 Responsável Técnica e Engenheira Civil
 CREA: 353136
 CPF: 055.084.863-05

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

03

8

GK ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 45.022.575/0001-43
 RUA: ANDRADE FURTADO 150, LOJA B, BAIRRO COCÓ, FORTALEZA-CE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS SÃO JOÃO ALVEZ E JOAQUIM LOPES
 LOCAL: MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇO

1.1. ADM OBRA 3,59% - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (MÊS)

VALOR:	4.311,26
VALOR SEM ENCARGOS:	4.311,26
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	4.311,26
VALOR BDI (26.49%):	1.142,05
VALOR COM BDI:	5.453,31

2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10700	CAMINHONETE	SEINFRA	II	2,00000000	73,9600	147,9200
10758	NÍVEL (CHIP)	SEINFRA	II	4,00000000	0,6900	2,7600
10775	TEODOLITO	SEINFRA	II	4,00000000	1,3600	5,4400
TOTAL EQUIPAMENTO:					156,1200	
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	II	3,99600000	16,7700	67,0129
12382	NIVELADOR	SEINFRA	II	3,99600000	24,8600	99,3406
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	II	4,99500000	30,3400	151,5483
TOTAL MAO DE OBRA:					317,9018	
VALOR:					474,02	
VALOR SEM ENCARGOS:					272,65	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					201,37	
VALOR COM ENCARGOS:					474,02	
VALOR BDI (26.49%):					125,57	
VALOR COM BDI:					599,59	

2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	II	1,99800000	15,5500	31,0689
TOTAL MAO DE OBRA:					31,0689	
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO	SEINFRA	M2	1,02000000	35,5400	36,2508
11100	ESMALTE	SEINFRA	L	1,00000000	24,9500	24,9500
11691	PONTELETE	SEINFRA	M	4,50000000	12,5900	56,6550
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	15,5200	2,3280
TOTAL MATERIAL:					120,1838	
VALOR:					151,25	
VALOR SEM ENCARGOS:					131,15	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					20,10	
VALOR COM ENCARGOS:					151,25	
VALOR BDI (26.49%):					40,07	
VALOR COM BDI:					191,32	

3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10642	MOTO	SEINFRA	II	0,00000000	76,5400	0,0000
10756	MOTO	SEINFRA	II	0,00027778	218,1100	0,0606
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,0606	
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	II	0,00055500	15,5500	0,0086
TOTAL MAO DE OBRA:					0,0086	
VALOR:					0,07	
VALOR SEM ENCARGOS:					0,06	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					0,01	
VALOR COM ENCARGOS:					0,07	
VALOR BDI (26.49%):					0,02	
VALOR COM BDI:					0,09	

3.2. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10726	COMPACTADOR	SEINFRA	II	0,01000000	83,8300	0,8383
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,8383	
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	II	0,14985000	20,7700	3,1124
12543	SERVENTE	SEINFRA	II	0,39960000	15,5500	6,2138
TOTAL MAO DE OBRA:					9,3262	
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,7900	9,1185
12527	PARALELEPÍPEDO	SEINFRA	LN	32,00000000	1,1400	36,4800
TOTAL MATERIAL:					45,5985	
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA	SEINFRA	M3	0,02000000	441,7000	8,8340
TOTAL SERVICO:					8,8340	

Grace Kelly Cardoso Mendonça
 Sócia-Administradora,
 Responsável Técnica e Engenheira Civil
 CREA: 353136
 CPF: 055.084.863-05

GK ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 45.022.575/0001-43
 RUA: ANDRADE FURTADO 150, LOJA B, BAIRRO COCÓ, FORTALEZA-CE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS RUAS SÃO JOÃO ALVEZ E JOAQUIM LOPES
 LOCAL: MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇO

VALOR:	64,60
VALOR SEM ENCARGOS:	56,55
VALOR ENCARGOS (83,85%):	8,05
VALOR COM ENCARGOS:	64,60
VALOR BDI (26,49%):	17,11
VALOR COM BDI:	81,71

3.3. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14985000	20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24975000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					6,9960

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA	SEINFRA	M	1,00000000	3,4300
TOTAL MATERIAL:					3,4300

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4900
C3268	CONCRETO	SEINFRA	M3	0,03400000	336,8700
C3211	ESCAVAÇÃO E	SEINFRA	M3	0,03700000	4,1400
C2784	ESCAVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,01500000	41,1700
TOTAL SERVICO:					13,3469

VALOR:	23,77
VALOR SEM ENCARGOS:	15,49
VALOR ENCARGOS (83,85%):	8,28
VALOR COM ENCARGOS:	23,77
VALOR BDI (26,49%):	6,30
VALOR COM BDI:	30,07

3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,92707000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					45,5159

VALOR:	45,52
VALOR SEM ENCARGOS:	16,07
VALOR ENCARGOS (83,85%):	29,45
VALOR COM ENCARGOS:	45,52
VALOR BDI (26,49%):	12,06
VALOR COM BDI:	57,58

3.5. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,99000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					155,3445

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	67,4000
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	76,0800
I0805	CIMENTO	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5600
TOTAL MATERIAL:					249,1153

VALOR:	404,46
VALOR SEM ENCARGOS:	303,96
VALOR ENCARGOS (83,85%):	100,50
VALOR COM ENCARGOS:	404,46
VALOR BDI (26,49%):	107,14
VALOR COM BDI:	511,60

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07492500	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					1,1651

VALOR:	1,17
VALOR SEM ENCARGOS:	0,41
VALOR ENCARGOS (83,85%):	0,76
VALOR COM ENCARGOS:	1,17
VALOR BDI (26,49%):	0,31
VALOR COM BDI:	1,48

Grace Kelly Cardoso Mendonça

Grace Kelly Cardoso Mendonça
 Sócia-Administradora,
 Responsável Técnica e Engenheira Civil
 CREA: 353136
 CPF: 055.084.863-05

GK

RUA: ANDRADE FURTADO 150, LOJA B, BAIRRO COCÓ, FORTALEZA-CE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS SÃO JOÃO ALVEZ E JOAQUIM LOPES
 LOCAL: MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.359,93	35,00%	35,00%	30,00%	100,00' %'
			5.725,98	5.725,98	4.907,97	16.359,93
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.679,58		100,00%		100,00' %'
				2.679,58		2.679,58
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	555.453,50	35,00%	35,00%	30,00%	100,00' %'
			194.408,73	194.408,73	166.636,04	555.453,50
4	SERVIÇOS DIVERSOS	9.461,05	35,00%	35,00%	30,00%	100,00' %'
			3.311,37	3.311,37	2.838,31	9.461,05
		583.954,06	203.446,08	206.125,66	174.382,32	583.954,06
			203.446,08	409.571,74	583.954,06	

FORTALEZA, 02 DE JUNHO DE 2022.

PREÇO INCLUINDO TODAS AS DESPESAS (TRIBUTOS, MÃO-DE-OBRA, TRANSPORTE, INCIDENTES DIRETA OU INDIRETAMENTE NO OBJETO DO EDITAL).

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Grace Kelly Cardoso Mendonça
 Grace Kelly Cardoso Mendonça
 Sócia-Administradora,
 Responsável Técnica e Engenheira Civil
 CREA: 353136
 CPF: 055.084.863-05

06
G

COMPOSIÇÃO DE BDI SERVIÇOS



GK ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 45.022.575/0001-43
 RUA: ANDRADE FURTADO 150, LOJA 06, BAIRRO COCÓ, FORTALEZA-CE



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS SÃO JOÃO ALVEZ E JOAQUIM LOPES

LOCAL: MUNICÍPIO DE QUIXERÊ-CE

COMPOSIÇÃO DE BDI (SERVIÇOS)

CÓD	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCO	0,97%
TOTAL:		4,56%

	Benefício	
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,16%
TOTAL:		6,96%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,40%
	CPR	0,00%
TOTAL		6,05%
Total dos Impostos =		17,57%

Cálculo do B.D.I

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) \times (1+DF) \times (1+L)}{(1-I)} - 1$$

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = **26,49%**

Grace Kelly Cardoso Mendonça

Grace Kelly Cardoso Mendonça
 Sócia-Administradora,
 Responsável Técnica e Engenheira Civil
 CREA: 353136
 CPF: 055.084.863-05

07

ENCARGOS



GK ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 45.022.575/0001-43
 RUA: ANDRADE FURTADO 150, LOJA 06, BAIRRO COCÓ, FORTALEZA-CE



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS SÃO JOÃO ALVEZ E JOAQUIM LOPES
 LOCAL: MUNICÍPIO DE QUIXERÊ-CE

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
 A + B + C + D

Grace Kelly Cardoso Mendonça

Grace Kelly Cardoso Mendonça
 Sócia-Administradora,
 Responsável Técnica e Engenheira Civil
 CREA: 353136
 CPF: 055.084.863-05

08
 G

ENCARGOS _2



GK ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 45.022.575/0001-43
 RUA: ANDRADE FURTADO 150, LOJA 06, BAIRRO COCÓ, FORTALEZA-CE



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS SÃO JOÃO ALVEZ E JOAQUIM LOPES
 LOCAL: MUNICÍPIO DE QUIXERÊ-CE

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORA	MÊS
		%	%
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
 Mensalista = 47,46%

Grace Kelly Cardoso Mendonça
 Grace Kelly Cardoso Mendonça

Sócia-Administradora,
 Responsável Técnica e Engenheira Civil
 CREA: 353136
 CPF: 055.084.863-05

09
 G



GK ENGENHARIA




À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO QUIXERÉ/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
EDITAL Nº 2405.01/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO

Declaração de Compromisso e Inteira Responsabilidade.

Prezado Senhores, a **GK Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ: 45.022.575/0001-43, sediada na Rua Andrade Furtado, nº 150 loja 06, bairro cocó, município de Fortaleza, por intermédio de seu representante legal a Sra. Grace Kelly Cardoso Mendonça, portadora da carteira de identidade nº 5516639 MTE-CE e do CPF nº 055.084.863-05, **DECLARA**, que para os fins previstos no **EDITAL** que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, que o corpo técnico especializado necessário à prestação dos SERVIÇOS estará à disposição para o início e para todo o desenvolvimento dos serviços do Objeto citado acima e demais exigências do edital dentro do prazo de **10 dias consecutivos** a partir da data de **recebimento da Ordem de Serviço**.

Fortaleza, 02 de junho de 2022.



Resp. Técnica: Grace Kelly Cardoso Mendonça
Engenheira Civil e Sócia- Proprietária.
RNP: 0619907843 CREA: 353136
CPF: 055.084.863-05

Rua: Andrade Furtado, nº 150 Loja 06.
Email: gkengenharia@hotmail.com
Cel: (85) 99657-6741 – CEP 60.192-070
CNPJ: 45.022.575/0001-43

G
10