



CARTA PROPOSTA

Pereiro - CE, 27 de junho de 2022.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ-CE
Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇO N° 2206.02/2022

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇO N°2206.02/2022**, cujo objeto é a **PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA COMUNIDADE DE RUA DO MEIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA**, conforme projeto e orçamento em anexo, pelo preço global de R\$ 160.010,97 (Cento e Sessenta Mil Dez reais e Noventa e Sete centavos), com prazo de execução de 90 (noventa) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr(a). Driele Santos Silva, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade 59.222.878-2, expedida em 25/11/2014, Órgão Expedidor SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 050.900.193-98, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

PROPONENTE: VIGOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
Endereço: Rua Custódio Nogueira de Carvalho, 77, Centro, Pereiro-CE, CEP 63.460-000
CNPJ: 38.042.705/0001-44
E-mail: construtoravigor.ds@gmail.com
Banco: Banco Bradesco - Agência Nº.: 5394-5 Conta Corrente Nº.: 0013131-8

Atenciosamente,

Driele Santos Silva
VIGOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA EIRELI
Driele Santos Silva
CPF 050 900 193-98
Titular

Raul Santos de Aquino
RAUL SANTOS DE AQUINO
ENG. CIVIL CREA/CE 348803
RNP. Nº 2119162557

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPEDO NA COMUNIDADE DE RUA DO MEIO NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE
 LOCAL: COMUNIDADE DE RUA DO MEIO - QUIXERÉ/CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ/CE

DATA : 27/06/2022 BDI : 20,37%
 FONTE SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021
 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
1.1	COMP. ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	Composições Próprias	%	100,00	40,04	48,20	4.004,00	4.820,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.789,55	0,27	0,32	483,18	572,66
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	150,76	181,47	1.507,60	1.814,70
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.789,55	0,07	0,08	125,27	143,16
3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPEDO C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.610,60	64,30	77,40	103.561,58	124.660,44
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	519,70	24,62	29,64	12.795,01	15.403,91
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	17,90	48,96	58,93	876,38	1.054,85
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	17,90	411,07	494,80	7.358,15	8.856,92
4 SERVIÇOS DIVERSOS									
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.789,55	1,25	1,50	2.236,94	2.684,33
								VALOR TOTAL:	160.010,97

Cento e Sessenta Mil Dez reais e Noventa e Sete centavos

Riobe Santos Silva
VIGOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 DE ENGENHARIA EIRELI
 Drielle Santos Silva
 CPF 050 900 193-98
 Titular



Raul Santos de Aquino
RAUL SANTOS DE AQUINO
 ENG. CIVIL CREA/CE 348803
 RNP. Nº 2119162557

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
 CONSTRUTORA VIGOR <small>A FORÇA DE UM CONHECER</small>	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA COMUNIDADE DE RUA DO MEIO NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	DATA : 27/06/2022		BDI : 20,37%
	LOCAL:	COMUNIDADE DE RUA DO MEIO - QUIXERÉ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ/CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,01	4.820,00	35,00	1.687,00	35,00	1.687,00	30,00	1.446,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,49	2.387,36	35,00	835,58	35,00	835,58	30,00	716,20
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	93,82	150.119,28	35,00	52.541,75	35,00	52.541,75	30,00	45.035,78
4	SERVIÇOS DIVERSOS	1,68	2.684,33	35,00	939,52	35,00	939,52	30,00	805,29
160.010,97				35,00	56.003,85	35,00	56.003,85	30,00	48.003,27
				35,00	56.003,85	70,00	112.007,70	100,00	160.010,97


ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,01	4.820,00	100,00	4.820,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,49	2.387,36	100,00	2.387,36
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	93,82	150.119,28	100,00	150.119,28
4	SERVIÇOS DIVERSOS	1,68	2.684,33	100,00	2.684,33
160.010,97					160.010,97



Driele Santos Silva

VIGOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA EIRELI
Driele Santos Silva
CPF 050 900 193-98
Titular

R
RAUL SANTOS DE AQUINO
ENG. CIVIL CREA/CE 348803
RNP. Nº 2119162557

COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA COMUNIDADE DE RUA DO MEIO NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	DATA : 27/06/2022	BDI : 20,37%
	LOCAL:	COMUNIDADE DE RUA DO MEIO - QUIXERÉ/CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ/CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA MES REF. 112,76% 71,07% 05/2021 0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
VALORES ADOTADOS		
AC	Administração central	4,00
S + G	Seguros + Garantias Contratuais	0,40
R	Riscos	0,50
DF	Despesas financeiras	1,02
L	Lucro	6,72
	TOTAL	12,64

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,40
	TOTAL	6,05

BDI = 20,37%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



Driele Santos Silva
**VIGOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 DE ENGENHARIA EIRELI**
 Driele Santos Silva
 CPF 050 900 193-98
 Titular

Raul Santos de Aquino
RAUL SANTOS DE AQUINO
 ENG. CIVIL CREA/CE 346803
 RNP. Nº 2119162557



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA COMUNIDADE DE RUA DO MEIO NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	DATA : 27/06/2022	BDI : 20,37%		
LOCAL:	COMUNIDADE DE RUA DO MEIO - QUIXERÉ/CE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ/CE	SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D

Driele Santos Silva
VIGOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA EIRELI
Driele Santos Silva
CPF 050 900 193-98
Titular

R
RAUL SANTOS DE AQUINO
ENG. CIVIL CREA/CE 348803
RNP. Nº 2119162557



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA COMUNIDADE DE RUA DO MEIO NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE
LOCAL: COMUNIDADE DE RUA DO MEIO - QUIXERÉ/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ/CE

DATA: 27/06/2022

BDI: 20,37%

FONTE: SEINFRA **VERSÃO:** 027 SEM DESONERAÇÃO
Composição: **PROPRIA**



COM-69069622 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (%)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÉS	0,09750000	5.338,96	520,69
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÉS	0,04875000	16.693,95	813,98
TOTAL Mão de Obra:						1.334,67
VALOR:						1.334,67
TOTAL PARA 3 MESES:						4.004,00
FRAÇÃO DE 100%:						40,04
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (20.37%):						8,16
VALOR COM BDI:						48,20

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	75,25	0,08
10758	NIVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,67	0,00
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,33	0,00
TOTAL Equipamento:						0,08
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00390000	18,63	0,07
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00195000	27,97	0,05
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00195000	34,31	0,07
TOTAL Mão de Obra:						0,19
VALOR:						0,27
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR UNITÁRIO:						0,27
VALOR BDI (20.37%):						0,05

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,70	35,39
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,37	24,37
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,29	55,31
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,15	2,27
TOTAL Material:						117,34
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,95000000	17,14	33,42
TOTAL Mão de Obra:						33,42
VALOR:						150,76
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR UNITÁRIO:						150,76
VALOR BDI (20.37%):						30,71

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA COMUNIDADE DE RUA DO MEIO NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	DATA: 27/06/2022	BDI: 20,37%
LOCAL:	COMUNIDADE DE RUA DO MEIO - QUIXERÉ/CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ/CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA



C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	0,00	0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	216,88	0,06
TOTAL Equipamento:						0,06

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00054167	17,14	0,01
TOTAL Mão de Obra:						0,01

VALOR:	0,07
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR UNITÁRIO:	0,07
VALOR BDI (20.37%):	0,01

C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	85,06	0,85
TOTAL Equipamento:						0,85

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,36	8,90
I2527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	1,11	35,52
TOTAL Material:						44,42

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,14625000	23,17	3,39
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39000000	17,14	6,68
TOTAL Mão de Obra:						10,07

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	447,89	8,96
TOTAL Serviço:						8,96

VALOR:	64,30
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR UNITÁRIO:	64,30
VALOR BDI (20.37%):	13,10

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,35	3,35
TOTAL Material:						3,35


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14625000	23,17	3,39
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24375000	17,14	4,18
TOTAL Mão de Obra:						7,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA COMUNIDADE DE RUA DO MEIO NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	DATA: 27/06/2022	BDI: 20.37%
LOCAL:	COMUNIDADE DE RUA DO MEIO - QUIXERÉ/CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ/CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			05/2021
			0.00%
			0.00%

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,86
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	343,12
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,12
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	44,29
TOTAL Serviço:					13,70
VALOR:					24,62
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR UNITÁRIO:					24,62
VALOR BDI (20.37%):					5,02



C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,85675000	17,14
TOTAL Mão de Obra:					48,96
VALOR:					48,96
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR UNITÁRIO:					48,96
VALOR BDI (20.37%):					9,97

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	65,81
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	74,29
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,55
TOTAL Material:					243,95
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,75000000	17,14
TOTAL Mão de Obra:					167,12
VALOR:					411,07
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR UNITÁRIO:					411,07
VALOR BDI (20.37%):					83,73

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07312500	17,14
TOTAL Mão de Obra:					1,25
VALOR:					1,25
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR UNITÁRIO:					1,25
VALOR BDI (20.37%):					0,25

Oriebe Santos Silva
VIGOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
 Oribe Santos Silva
 CPF 050 900 193-98
 Titular

RAUL SANTOS DE AQUINO
 ENG. CIVIL CREA/CE 348693
 RNP. Nº 2119162557

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA COMUNIDADE DE RUA DO MEIO NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	DATA : 27/06/2022	BDI : 20,37%
LOCAL:	COMUNIDADE DE RUA DO MEIO - QUIXERÉ/CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ/CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			05/2021
			0,00%
			0,00%

COM-69069622 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (%)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18591	SEINFRA	MÊS	0,09750000	5.338,66	520,69
18584	SEINFRA	MÊS	0,04875000	16.693,95	813,98
TOTAL Mão de Obra:					1.334,67
VALOR:					1.334,67
TOTAL PARA 3 MESES:					4.004,00
FRAÇÃO DE 100%:					40,04
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (20.37%):					8,16
VALOR COM BDI:					48,20




Driele Santos Silva
 VIGOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 DE ENGENHARIA EIRELI
 Driele Santos Silva
 CPF 050 900 193-98
 Titular


RAUL SANTOS DE AQUINO
 ENG. CIVIL CREA/CE 348803
 RNP. Nº 2119162557