

CARTA PROPOSTA

Pereiro - CE, 28 de julho de 2022.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ-CE
Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇO N° 1907.01/2022

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇO N°1907.01/2022**, cujo objeto é a **PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS VICENTE FERNANDES, PADRE JOAQUIM DE MENEZES, JOSÉ GONÇALVES E HADOQUE COSTA NO BAIRRO PONTAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA**, conforme projeto e orçamento em anexo, pelo preço global de R\$ 402.664,62 (Quatrocentos e Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Quatro reais e Sessenta e Dois centavos), com prazo de execução de 90 (noventa) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr(a). Driele Santos Silva, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade 59.222.878-2, expedida em 25/11/2014, Órgão Expedidor SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 050.900.193-98, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

PROPONENTE: VIGOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

Endereço: Rua Custódio Nogueira de Carvalho, 77, Centro, Pereiro-CE, CEP 63.460-000

CNPJ: 38.042.705/0001-44

E-mail: construtoravigor.ds@gmail.com

Banco: Banco Bradesco - Agência N°.: 5394-5 Conta Corrente N°.: 0013131-8

Atenciosamente,

Driele Santos Silva
VIGOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA EIRELI
Driele Santos Silva
CPF 050 900 193-98
Titular

Raul Santos de Aquino
RAUL SANTOS DE AQUINO
ENG. CIVIL CREVCE 318513
RNP. N° 2119162167

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PONTAL NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE	DATA :	28/07/2022	BDI :	26,49%
LOCAL:	BAIRRO PONTAL - QUIXERÉ/CE	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE	HORA	83,85%	MES	05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	COMP-27078591	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	3,00	2.974,77	3.762,79	8.924,31	11.288,37
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,54	389,06	492,12	210,09	265,74
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	124,19	157,09	1.490,28	1.885,08
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	5.404,73	0,06	0,08	324,28	432,38
3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.021,69	52,84	66,84	265.346,10	335.649,76
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.162,20	19,52	24,69	22.686,14	28.694,72
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	38,32	37,36	47,26	1.431,64	1.811,00
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	38,32	332,11	420,09	12.726,46	16.097,85
4	SERVIÇOS DIVERSOS								
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	5.404,73	0,96	1,21	5.188,54	6.539,72
VALOR TOTAL:								51.188,54	65.399,72


Quatrocentos e Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Quatro reais e Sessenta e Dois centavos

R

Diele Santos Silva

VIGOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
 Dnele Santos Silva
 CPF 050 900 193-98
 Titular



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
 CONSTRUTORA VIGOR <small>A FORÇA DE UM CONSTATIVO</small>	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PONTAL NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE	DATA : 28/07/2022		BDI : 26,49%
	LOCAL:	BAIRRO PONTAL - QUIXERÉ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85% 47,76% 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2,80	11.288,37	35,00	3.950,93	35,00	3.950,93	30,00	3.386,51
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,53	2.150,82	35,00	752,79	35,00	752,79	30,00	645,24
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	95,04	382.685,71	35,00	133.940,00	35,00	133.940,00	30,00	114.805,71
4	SERVIÇOS DIVERSOS	1,62	6.539,72	35,00	2.288,90	35,00	2.288,90	30,00	1.961,92
402.664,62				35,00	140.932,62	35,00	140.932,62	30,00	120.799,38
				35,00	140.932,62	70,00	281.865,24	100,00	402.664,62


ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2,80	11.288,37	100,00	11.288,37
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,53	2.150,82	100,00	2.150,82
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	95,04	382.685,71	100,00	382.685,71
4	SERVIÇOS DIVERSOS	1,62	6.539,72	100,00	6.539,72
			402.664,62		402.664,62



[Handwritten signature]

Daniel Santos Silva
VIGOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
 Dnele Santos Silva
 CPF 050 900 193-98
 Titular

[Handwritten signature]
ENILSON JOAQUINO
 ENG. CIVIL CREACE 340303
 RNP. Nº 211916357

COMPOSIÇÃO DO BDI					
 CONSTRUTORA VIGOR <small>A HERANÇA DO ENGENHEIRO</small>	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PONTAL NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE	DATA :	28/07/2022	
	LOCAL:	BAIRRO PONTAL - QUIXERÉ/CE	FONTE	VERSÃO	BDI : 26,49%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA 83,85% MES 47,76% REF. 05/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
VALORES ADOTADOS		
AC	Administração central	3,50
S + G	Seguros + Garantias Contratuais	1,00
R	Riscos	1,00
DF	Despesas financeiras	0,70
L	Lucro	6,50
TOTAL		12,70

I	Impostos	%
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,40
	CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	4,50
TOTAL		10,55



BDI = 26,49%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Driele Santos Silva
**VIGOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 DE ENGENHARIA EIRELI**
 Driele Santos Silva
 CPF 050 900 193-98
 Titular

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE
 ENG. CIVIL ALENEIDE S. SOUZA
 RUA N.º 2119 JARDIM



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PONTAL NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE
LOCAL: BAIRRO PONTAL - QUIXERÉ/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE


DATA: 28/07/2022

BDI: 26,49%

FONTE: SEINFRA
VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
HORA: 83,85%
MÊS: 47,76%
MÊS: 0,00%
REF.: 09/2021

FOLHA: 3519

VISTO



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12



Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Driele Santos Silva

VIGOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA EIRELI
Driele Santos Silva
CPF 050 900 193-98
Titular

Paulo Santos de Aquino
PAULO SANTOS DE AQUINO
ENG. CIVIL CREANCE 318003
RRA Nº 2119162557

 CONSTRUTORA VIGOR <small>A FORÇA DA LÓGICA CONSTRÓI</small>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PONTAL NO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ-CE	DATA:	28/07/2022
	LOCAL:	BAIRRO PONTAL - QUIXERÊ/CE	FONTE	SEINFRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ-CE	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BDI: 26.49% HORA: 03.85% MES: 4.18% REF: 05/2021 VALOR: 0.00%

COMP-27078591 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	0,32800000	4.715,08	1.546,55
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,09840000	14.514,46	1.428,22
TOTAL MAO DE OBRA:						2.974,77
VALOR:						2.974,77
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						788,02
VALOR COM BDI:						3.762,79

C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	60,70	121,40
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,57	2,28
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,11	4,44
TOTAL EQUIPAMENTO:						128,12

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,28000000	16,77	55,01
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,28000000	24,86	81,54
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,10000000	30,34	124,39
TOTAL MAO DE OBRA:						260,94
VALOR:						389,06
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						103,06
VALOR COM BDI:						492,12

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,64000000	15,55	25,50
TOTAL MAO DE OBRA:						25,50

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	29,18	29,76
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,49	20,49
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	10,34	46,53
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	12,74	1,91
TOTAL MATERIAL:						98,69
VALOR:						124,19
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						32,90
VALOR COM BDI:						157,09

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

(Handwritten signatures and initials)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PONTAL NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE	DATA : 28/07/2022		BDI : 26,49%		
	LOCAL:	BAIRRO PONTAL - QUIXERÉ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	62,79	0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	178,97	0,05
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,05

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00045556	15,55	0,01
TOTAL MAO DE OBRA:						0,01



VALOR:	0,06
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,49%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,08

C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	68,79	0,69
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,69

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,12300000	20,77	2,55
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32800000	15,55	5,10
TOTAL MAO DE OBRA:						7,65

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	49,92	7,49
I2527	PARALELEPÍEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	0,93	29,76
TOTAL MATERIAL:						37,25

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	362,72	7,25
TOTAL SERVICOS:						7,25

VALOR:	52,84
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,49%):	14,00
VALOR COM BDI:	66,84


C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12300000	20,77	2,55
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20500000	15,55	3,19
TOTAL MAO DE OBRA:						5,74

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,82	2,82
TOTAL MATERIAL:						2,82

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,69	0,92
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	276,60	9,40
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,39	0,13

(Handwritten signatures and initials)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PONTAL NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE	DATA : 28/07/2022		BDI : 26,49%		
	LOCAL:	BAIRRO PONTAL - QUIXERÉ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	33,79	0,51
					TOTAL SERVIÇO:	10,96

VALOR:	19,52
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):	5,17
VALOR COM BDI:	24,69

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,40260000	15,55	37,36
					TOTAL MAO DE OBRA:	37,36

VALOR:	37,36
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):	9,90
VALOR COM BDI:	47,26

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,20000000	15,55	127,51
					TOTAL MAO DE OBRA:	127,51

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	55,35	43,06
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	62,48	60,34
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,46	101,20
					TOTAL MATERIAL:	204,60

VALOR:	332,11
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):	87,98
VALOR COM BDI:	420,09


C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06150000	15,55	0,96
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,96

VALOR:	0,96
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):	0,25
VALOR COM BDI:	1,21


 VIGOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 DE ENGENHARIA EIRELI
 Driele Santos Silva
 CPF 050 900 193-98
 Titular



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PONTAL NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE	DATA : 28/07/2022		BDI : 26.49%
	LOCAL:	BAIRRO PONTAL - QUIXERÉ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%		

COMP-27078591 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	0,32800000	4.715,08	1.546,55
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,09840000	14.514,46	1.428,22
TOTAL MAO DE OBRA:						2.974,77
VALOR:						2.974,77
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						788,02
VALOR COM BDI:						3.762,79



Driele Santos Silva
 VIGOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 DE ENGENHARIA EIRELI
 Driele Santos Silva
 CPF 050 900 193-98
 Titular

Driele Santos Silva
 DRIELE SANTOS DE AQUINO
 ENG. CIVIL - CREA Nº 2110162337