



## CARTA PROPOSTA

Morada Nova-Ce, 03 de Agosto de 2022

Ao Município de QUIXERÊ – CE  
Comissão permanente de Licitação

**REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº TP- 1907.01/2022/2022**

**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS RUAS VICENTE FERNANDES, PADRE JOAQUIM DE MENEZES, JOSÉ GONÇALVES E HADOQUE COSTA NO BAIRRO PONTAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA**

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para **PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS RUAS VICENTE FERNANDES, PADRE JOAQUIM DE MENEZES, JOSÉ GONÇALVES E HADOQUE COSTA NO BAIRRO PONTAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA.**, parte integrante deste processo.

O Valor total da proposta é de **R\$ 442.947,66 - (Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil Novecentos e Quarenta e Sete reais e Sessenta e Seis centavos)**, Conforme orçamento resumo, planilha de preços, composição de preços unitários e cronograma físico financeiro em anexo.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de **90 (Noventa) dias**, contados a partir da data de recebimento da ordem de início das obras e serviços.

E, o prazo de Validade desta proposta é de **60 (Sessenta dias)**, contados a partir desta data de apresentação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente Licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante, portador do CPF nº 076.515.493-50, como Representante Legal desta empresa.

**Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, fretes, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.**

Declaramos que conhecemos / visitamos os locais da obra e serviços; e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para a execução das obras e serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

### Dados Bancários:

**Banco: Bradesco**

**Agência: 0703**

**Conta Corrente: 30566-9**

**Nome do Titular: Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante Construções**

Morada Nova-Ce, 03 de Agosto de 2022

Representante Legal  
Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante  
CPF Nº 076.515.493-50

Engenheiro Civil  
Sergio Augusto Magalhães Barbosa  
CREA Nº 39.627-D

ZENEDINI  
ZIDANE  
SAMPAIO  
CAVALCANTE  
CONSTRUCOES  
44159038000187  
Razão: Eu sou o  
autor deste  
documento

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES/ CNPJ 44.159.038/0001-87  
Rua Joaquim Wanderley N° 1838 Nova Morada / Morada Nova Ceará  
88-98876-0403 / 88-2135-1997 e-mail zeipconstrutora@gmail.com

SERGIO  
AUGUSTO  
MAGALHAE  
S BARBOSA:  
37528980200  
Razão: Eu sou o  
autor deste  
documento



À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ – CE  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.  
 EDITAL Nº 1907.01/2022/2022  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

### DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE

Prezado Senhores, a **ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE ME**, inscrita no CNPJ: **44.159.038/0001-87**, sediada na Rua Joaquim Wanderley Nº1838, por intermédio de seu representante legal o Sr. Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante, portador da carteira de identidade nº 20077743835 e do CPF nº 076.515.493-50, **DECLARA**, que para os fins previstos no EDITAL que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, que o corpo técnico especializado necessário à prestação dos SERVIÇOS estará à disposição para o início e para todo o desenvolvimento dos serviços do Objeto citado acima e demais exigências do edital dentro do prazo de **10 dias consecutivos** a partir da data de **recebimento da Ordem de Serviço**.

Morada Nova, 03 de Agosto de 2022.

Representante Legal  
 Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante  
 CPF: 076.515.493-50

Engenheiro Civil  
 Sergio Augusto Magalhães Barbosa  
 CREA Nº 39.627-D

ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE  
 Assinado digitalmente por ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE  
 CONSTRUÇÕES: 44159038000187  
 Razão: Eu sou o autor deste documento

SERGIO AUGUSTO MAGALHAES BARBOSA  
 Assinado digitalmente por SERGIO AUGUSTO MAGALHAES BARBOSA  
 Razão: Eu sou o autor deste documento

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS HADDOUE COSTA NO BAIRRO PONTAL  
**DESCRIÇÃO:** PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO TP 1907/01/2022  
**LOCAL:** BAIRRO PONTAL - QUIXERÉ-CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>									
1	1.1	Administração da Obra	Composições Próprias	MES	3,00	9.794,98	12.380,67	9.794,98	12.380,67
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
2	2.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,54	427,14	540,29	230,08	291,76
2.2	C1837	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	136,32	172,43	1.635,84	2.069,16
<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>									
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	5.404,73	0,06	0,08	324,28	432,38
3.2	C2883	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.021,89	68,16	73,57	292.051,49	389.445,73
3.3	C0386	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.162,20	21,42	27,09	24.894,32	31.494,00
3.4	C1266	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	38,32	41,01	51,87	1.571,50	1.987,66
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	38,32	384,32	460,63	13.960,74	17.659,01
<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>									
4.1	C5447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	5.404,73	1,05	1,33	5.674,97	7.188,29
								VALOR BDI TOTAL:	92.798,88
								VALOR ORÇAMENTO:	350.148,78
								VALOR TOTAL:	442.947,66

Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil Novecentos e Quarenta e Sete reais e Sessenta e Seis centavos


Representante legal  
 Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante  
 CPF: 076.515.493-50


Engenheiro Civil  
 Sergio Augusto Magalhães Barbosa  
 CREA Nº 39.627-D



Assinado digitalmente por  
 SERGIO AUGUSTO MAGALHAES BARBOSA  
 S BARBOSA:37528980200  
 Razão: Eu sou o autor deste documento



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS RUAS VICENTE FERNANDES, PADRE JOAQUIM DE MENEZES, JOSÉ GONÇALVES E HADOQUE COSTA NO BAIRRO PONTAL	DATA:	01/08/2022	BDI: 26,49%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO TP 1907 01/2022	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
LOCAL:	BAIRRO PONTAL - QUIXERÉ-CE	Composição:	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE				



1.1. COMP QXRÉ - Administração da Obra (MÉS)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÉS	1,08000000	4.715,08	5.092,39
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÉS	0,32400000	14.514,46	4.702,65
TOTAL Mão de Obra:					9.794,98	
VALOR:					9.794,98	

2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	66,6700	133,3400
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6200	2,4800
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,2300	4,9200
TOTAL Equipamento:					140,7400	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,60000000	16,7700	60,3720
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,60000000	24,8600	89,4960
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,50000000	30,3400	136,5300
TOTAL Mão de Obra:					286,3980	
VALOR:					427,14	

2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,0310	32,6716
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	22,4910	22,4910
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,3490	51,0705
11725	PREGO 15X15 (1.14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,9860	2,0979
TOTAL Material:					108,3310	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,80000000	15,5500	27,9900
TOTAL Mão de Obra:					27,9900	
VALOR:					136,32	

3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,9200	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	196,5200	0,0546
TOTAL Equipamento:					0,0546	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00050000	15,5500	0,0078
TOTAL Mão de Obra:					0,0078	
VALOR:					0,06	

3.2. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	75,5300	0,7553
TOTAL Equipamento:					0,7553	

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	54,7920	8,2188
12527	PARALELEPÍEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	1,0290	32,8320
TOTAL Material:					41,0508	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,13500000	20,7700	2,8040
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	15,5500	5,5980
TOTAL Mão de Obra:					8,4020	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	397,7800	7,9556
TOTAL Serviço:					7,9556	
VALOR:					58,16	

3.3. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,0960	3,0960
TOTAL Material:						3,0960
<b>Mão de Obra</b>						
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13500000	20,7700	2,8040
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,22500000	15,5500	3,4988
TOTAL Mão de Obra:						6,3028
<b>Serviço</b>						
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,0500	1,0125
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	303,3700	10,3146
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,7300	0,1380
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	37,0900	0,5564
TOTAL Serviço:						12,0215
VALOR:						21,42

<b>3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)</b>						
<b>Mão de Obra</b>						
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,63700000	15,5500	41,0054
TOTAL Mão de Obra:						41,0054
VALOR:						41,01

<b>3.5. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)</b>						
<b>Material</b>						
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	60,7500	47,2635
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	68,5710	66,2259
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5040	110,8800
TOTAL Material:						224,3694
<b>Mão de Obra</b>						
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	15,5500	139,9500
TOTAL Mão de Obra:						139,9500
VALOR:						364,32

<b>4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)</b>						
<b>Mão de Obra</b>						
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06750000	15,5500	1,0496
TOTAL Mão de Obra:						1,0496
VALOR:						1,05

Representante legal  
 Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante  
 CPF: 076.515.493-50

Engenheiro Civil  
 Sergio Augusto Magalhães Barbosa  
 CREA Nº 39.627-D

ZENEDINI  
 ZIDANE  
 SAMPAIO  
 CAVALCANTE  
 CONSTRUCOES  
 44159038000187  
 Razão: Eu sou o  
 autor deste  
 documento

SERGIO  
 AUGUSTO  
 MAGALHAE  
 S BARBOSA  
 37528980200  
 Razão: Eu sou o  
 autor deste  
 documento



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>OBRA:</b> PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELO DO DAS RUAS VICENTE FERNANDES, PADRE JOAQUIM DE MENEZES, JOSÉ GONÇALVES E HADDOQUE COSTA NO BAIRRO PONTAL	<b>DATA :</b> 01/08/2022	<b>BDI :</b> 20,93%
<b>DESCRICO:</b> PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELO TP 1907.01/2022	<b>VERSO:</b> 027.1 COM DESONERACAO	<b>HORA</b> 83,85%
<b>LOCAL:</b> BAIRRO PONTAL - QUIXERÊ/CE	<b>SEINFRA</b> Composiçõe	<b>MES</b> 47,76%
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ/CE	<b>PROPRIA</b>	<b>REF.</b> 05/2021


ITEM	DESCRICO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	12.389,67	35,00%	35,00%	30,00%	100,00%
			4.336,38	4.336,38	3.716,91	12.389,67
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.360,92	35,00%	35,00%	30,00%	100,00%
			826,32	826,32	708,28	2.360,92
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	421.008,78	35,00%	35,00%	30,00%	100,00%
			147.353,07	147.353,07	126.302,64	421.008,78
4	SERVIÇOS DIVERSOS	7.188,29	35,00%	35,00%	30,00%	100,00%
			2.515,90	2.515,90	2.156,49	7.188,29
		442.947,66	155.031,67	155.031,67	132.884,32	442.947,66

**Representante legal**  
Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante  
CPF: 076.515.493-50

**Engenheiro Civil**  
Sergio Augusto Magalhães Barbosa  
CREA Nº 39.627-D

Assinado digitalmente por ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUCOES  
44159038000187  
Razão: Eu sou o autor deste documento

Assinado digitalmente por SERGIO AUGUSTO MAGALHAES BARBOSA  
37528980200  
Razão: Eu sou o autor deste documento

COMPOSIÇÃO DO BDI																
	<p><b>OBRA:</b> PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS VICENTE FERNANDES, PADRE JOAQUIM DE MENEZES, JOSÉ GONÇALVES E HADOQUE COSTA NO BAIRRO PONTAL</p> <p><b>DATA:</b> 01/08/2022      <b>BDI:</b> 26,49%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>DESCRIÇÃO:</b> PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO TP 1907.01/2022</p> <p><b>LOCAL:</b> BAIRRO PONTAL - QUIXERÉ/CE</p> <p><b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ/CE</p>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.												
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021												
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%													

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração Central	3,50
DF	Despesas Financeiras	0,70
R	Riscos	1,00
<b>TOTAL</b>		<b>5,20</b>

<b>Benefício</b>		
S+G	Garantia/Seguros	1,00
L	Lucro	6,50
<b>TOTAL</b>		<b>7,50</b>

<b>I Impostos</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,40
	CPRB	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>10,55</b>



BDI = 26,49%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Representante legal  
 Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante  
 CPF: 076.515.493-50

Engenheiro Civil  
 Sergio Augusto Magalhães Barbosa  
 CREA Nº 39.627-D

ZENEDINI  
 ZIDANE  
 SAMPAIO  
 CAVALCANTE  
 CONSTRUCOES  
 44159038000187  
 Razão: Eu sou o autor deste documento

SERGIO  
 AUGUSTO  
 MAGALHAE  
 S BARBOSA:  
 37528980200  
 Assinado digitalmente por SERGIO AUGUSTO MAGALHAE S BARBOSA:37528980200 Razão: Eu sou o autor deste documento

Z ZEIP CONSTRUTORES & LOCAÇÕES RUA SERRA 3427 - 2126-1907		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS VICENTE FERNANDES, PADRE JOAQUIM DE MENEZES, JOSÉ GONÇALVES E HADOUQUE COSTA NO BAIRRO PONTAL	DATA:	01/08/2022		BDI:	26,49%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO TP 1907.01/2022	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	BAIRRO PONTAL - QUIXERÉ/CE	Composição:	027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ/CE				0,00%	0,00%
						REF. 05/2021



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,06
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Representante legal  
Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante  
CPF: 076.515.493-50

Engenheiro Civil  
Sergio Augusto Magalhães Barbosa  
CREA Nº 39.627-D

ZENEDINI  
ZIDANE  
SAMPAIO  
CAVALCANTE  
CONSTRUCOES:  
44159038000187

Assinado digitalmente por ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES: 44159038000187 Razão: Eu sou o autor deste documento

SERGIO  
AUGUSTO  
MAGALHAE  
S BARBOSA:  
37528980200

Assinado digitalmente por SERGIO AUGUSTO MAGALHAES BARBOSA: 37528980200 Razão: Eu sou o autor deste documento