

## CARTA PROPOSTA



A  
Prefeitura municipal de Quixerê-Ce  
Comissão Permanente de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 2807.01/2022

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 2807.01/2022 cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPEDO DAS RUAS PADRE JOAQUIM DE MENEZES, TRAV. MANOEL INACIO DA COSTA, RUA JOSÉ GONÇALVES FERREIRA DE LIMA E RUA JOÃO MARTINS DE SOUSA NO BAIRRO PONTAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 319.306,51 (Trezentos e dezenove mil trezentos e seis reais e cinquenta e um centavos) com prazo de execução de **90 (noventa) dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para o fim o (a) Sr.(a) Klebio Landim de França, portador(a) da carteira de identidade nº 20080183098, e CPF nº 947.583.953-49, como representando legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação

Atenciosamente,

15 de agosto de 2022

KLF SERVIÇOS  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Klebio Landim de França*  
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
SOCIO ADMINISTRADOR

KLF SERVIÇOS  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 0603418608 | CPF: 000 650.823-54


## RESUMO DO ORÇAMENTO

<b>KE SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PONTAL NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE	<b>DATA :</b> 15/08/2022		<b>BDI :</b> 26,49%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PONTAL NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b> <b>MES</b> <b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	BAIRRO PONTAL	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%    47,76%    05/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%    0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.070,62
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.704,25
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	238.606,21
4	SERVIÇOS DIVERSOS	4.055,09
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	66.870,34
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>		<b>66.870,34</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>		<b>252.436,17</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>319.306,51</b>



Trezentos e Dezenove Mil Trezentos e Seis reais e Cinquenta e Um centavos

  
 KLF SERVIÇOS  
 CNPJ: 35.848.539/0001-80  
 KLEFRANCA EIRELI  
 CNPJ: 35.848.539/0001-80  
 ADMINISTRADOR

  
**KLF SERVIÇOS**  
 CNPJ: 35.848.539/0001-80  
 WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000 650 523-54

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
<b>KLF SERVIÇOS</b>	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PONTAL NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE	DATA :	15/06/2022	BDI : 26,49%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PONTAL NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BAIRRO PONTAL	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%
				MES	REF.
				47,76%	05/2021
				0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					7.070,62
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			2,00	3.535,31	7.070,62
2		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					2.704,25
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	3.465,89	0,26	901,13
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	150,26	1.803,12
3		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					238.606,21
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	3.465,89	0,07	242,61
3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.160,24	64,11	202.602,99
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	931,38	23,70	22.073,71
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	30,56	45,56	1.392,31
	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	30,56	402,31	12.294,59
4		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					4.055,09
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.465,89	1,17	4.055,09

VALOR BDI TOTAL: 66.870,34

VALOR ORÇAMENTO: 252.436,17

VALOR TOTAL: 319.306,51

Trezentos e Dezenove Mil Trezentos e Setenta e Um reais e Cinquenta e Um centavos



**KLF SERVIÇOS**  
 CNPJ: 35.848.539/0001-80  
 Klelio Santos de Farias  
 KLELIO SANTOS DE FARIAS  
 ENFERMEIRO CIVIL  
 CREA-CE 06054185/08

**KLF SERVIÇOS**  
 CNPJ: 35.848.539/0001-80  
 Wendel Wesley de Lima Luciano  
 WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
 ENFERMEIRO CIVIL  
 CREA-CE 06054185/08 | CPF: 000.650.823-54

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>KE SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PONTAL NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE	<b>DATA:</b> 15/08/2022		<b>BDI:</b> 26,49%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PONTAL NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	BAIRRO PONTAL	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>MES</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE	Composição		<b>REF.</b>
				PROPRIA	05/2021



### 1.1. -- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA ( )

Não Oficial	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	null	1,00000000	3.535,31	3.535,31
TOTAL Não Oficial:					3.535,31
<b>VALOR:</b>					<b>3.535,31</b>

### 2.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	73,5100	0,0735
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6800	0,0014
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3500	0,0027
TOTAL Equipamento:						0,0776

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,7700	0,0671
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,8600	0,0497
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	30,3400	0,0607
TOTAL Mão de Obra:						0,1775
<b>VALOR:</b>						<b>0,26</b>

### 2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,2341	35,9388
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,7401	24,7401
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,4839	56,1776
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,3846	2,3077
TOTAL Material:						119,1642

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL Mão de Obra:						31,1000
<b>VALOR:</b>						<b>150,26</b>

### 3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	76,0800	0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	216,4400	0,0601
TOTAL Equipamento:						0,0601

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	15,5500	0,0086
TOTAL Mão de Obra:						0,0086
<b>VALOR:</b>						<b>0,07</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>KE SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PONTAL NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE	<b>DATA:</b> 15/08/2022	<b>BDI:</b> 26,49%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PONTAL NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE	<b>FONTES:</b> SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>VERSÃO:</b> 027.1 <b>HORA:</b> 0,0000 <b>MES:</b> 05/2021 <b>REF.:</b> 05/2021
	<b>LOCAL:</b>	BAIRRO PONTAL	<b>Composição:</b>	PRÓPRIA 100%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE		



### 3.2. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,3400	0,8334
TOTAL Equipamento:					0,8334

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,2712	9,0407
12527 PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	1,1286	36,1152
TOTAL Material:					45,1559

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL Mão de Obra:					9,3355

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	439,1200	8,7824
TOTAL Serviço:					8,7824

**VALOR: 64,11**

### 3.3. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,4056	3,4056
TOTAL Material:					3,4056

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL Mão de Obra:					7,0030

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,5000	1,1250
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	335,0400	11,3914
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,1100	0,1521
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
TOTAL Serviço:					13,2867

**VALOR: 23,70**

### 3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,5500	45,5615
TOTAL Mão de Obra:					45,5615

**VALOR: 45,56**

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>KLF SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PONTAL NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE	<b>DATA:</b> 15/08/2022	<b>BDI:</b> 26,49%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PONTAL NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>LOCAL:</b>	BAIRRO PONTAL	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE	Composição	PRÓPRIA



### 3.5. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	66,8230	51,9899
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	75,4281	72,8485
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5544	121,9680
<b>TOTAL Material:</b>					<b>246,8064</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>155,5000</b>

<b>VALOR:</b>	<b>402,31</b>
---------------	---------------

### 4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>1,1663</b>

<b>VALOR:</b>	<b>1,17</b>
---------------	-------------

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Klelio Luciano de Sousa*  
KLELIO LUCIANO DE SOUSA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 0695418008 | CPF: 000.059.823-54

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 0695418008 | CPF: 000.059.823-54

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>KLF SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PONTAL NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE	<b>DATA :</b> 15/08/2022		<b>BDI :</b> 26,49%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PONTAL NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	BAIRRO PONTAL	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE	<b>Composição</b>	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.070,62	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			3.535,31	3.535,31		7.070,62
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.704,25	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			1.352,13	1.352,12		2.704,25
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	238.606,21	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			119.303,11	119.303,10		238.606,21
4	SERVIÇOS DIVERSOS	4.055,09	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			2.027,55	2.027,54		4.055,09
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	66.870,34	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			33.435,17	33.435,17		66.870,34
		319.306,51	159.653,27	159.653,24	0,00	319.306,51
			159.653,27	319.306,51	319.306,51	

**KLF SERVIÇOS**  
 CNPJ: 30.886.100/0001-80  
*Altenio Luciano de Sousa*  
 ALTENIO LUCIANO DE SOUSA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE: 06054166/08 | CPF: 000.650.823-54



**KLF SERVIÇOS**  
 CNPJ: 35.548.33/0001-80  
*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
 WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE: 06054166/08 | CPF: 000.650.823-54

COMPOSIÇÃO DO BDI															
<b>KLF SERVIÇOS</b>	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PONTAL NO MUNICIPIO DE QUIXERÉ-CE	DATA : 15/08/2022	BDI : 26,49%											
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PONTAL NO MUNICIPIO DE QUIXERÉ-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.										
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021										
LOCAL:	BAIRRO PONTAL	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE														

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,8
L	Lucro	6,1
<b>TOTAL</b>		<b>6,96</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
DF	Despesas financeiras	1,22
AC	Administração central	4,00
R	Riscos	0,97
<b>TOTAL</b>		<b>6,19</b>

T	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISSQN	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>10,15</b>

**BDI = 26,49%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-T)-1$$



*Wendel Wesley de Lima Luciano*

*[Handwritten signature]*

**KLF SERVIÇOS**  
 CNPJ: 35.848.539/0001480  
*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 0605418000 | CPF 000.650.823-54

*[Handwritten mark]*



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>KLF SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PONTAL NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE	<b>DATA:</b> 15/08/2022		<b>BDI:</b> 26,49%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PONTAL NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	BAIRRO PONTAL	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

**A + B + C + D**

WILMA LARKIA DE FRANCA  
 ENFERMEIRA

**KLF SERVIÇOS**  
 CNPJ: 35.848.639/0001-80  
  
 WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
 ENFERMEIRO CIVIL  
 CREA-CE 0693418008 | CPF: 000.650.823-54