



OBRA: REFORMA DA E.E.B. MENINO JESUS DE PRAGA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOINHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ-CE.
 LOCAL: E.E.B. MENINO JESUS DE PRAGA, DISTRITO LAGOINHA, QUIXERÊ - CE.
 BANCOS: SEINFRA - 027.1 - CEARÁ - SINAPI - 03/2022 - CEARÁ
 COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20220613012 E PESQUISA DE PREÇO Nº 202206280001.

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

C3681 - GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO					
Preço Adotado: 364,02					Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	3	15,55	46,65
12391	PEDREIRO	H	3	20,77	62,31
TOTAL MAO DE OBRA					108,96
MATERIAIS					
16748	GRADE DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=15MM E MOLDURA C/BARRA CHATA DE FERRO 2"X3/8"	M2	1	249,96	249,96
TOTAL MATERIAIS					249,96
SERVIÇOS					
<u>C0170</u>	<u>ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3</u>	M3	0,01	509,74	5,10
TOTAL SERVIÇOS					5,10
Total Simples					364,02
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					364,02
C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA					
Preço Adotado: 11,85					Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4	0,55	0,22
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7	2,92	2,04
TOTAL MATERIAIS					2,26
MAO DE OBRA					
12395	PINTOR	H	0,3	20,77	6,23
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2	16,77	3,35
TOTAL MAO DE OBRA					9,59
Total Simples					11,85
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					11,85
C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA					
Preço Adotado: 19,38					Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25	0,55	0,14
12096	TINTA LATEX	L	0,17	21,25	3,61
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12	12,08	1,45
TOTAL MATERIAIS					5,20
MAO DE OBRA					
12395	PINTOR	H	0,4	20,77	8,31
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35	16,77	5,87
TOTAL MAO DE OBRA					14,18
Total Simples					19,38
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					19,38

José Rogério de Araújo Lima
 Engenheiro Civil / Técnico em Eletromecânica
 CREA CE 359296

60
 RIB
 1-5



OBRA: REFORMA DA E.E.B. MENINO JESUS DE PRAGA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOINHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ-CE.
 LOCAL: E.E.B. MENINO JESUS DE PRAGA, DISTRITO LAGOINHA, QUIXERÊ - CE.

BANCOS: SEINFRA - 027.1 - CEARÁ - SINAPI - 03/2022 - CEARÁ

COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20220613012 E PESQUISA DE PREÇO Nº 202206280001.

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA					
Preço Adotado: 20,78					Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25	0,55	0,14
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,12	11,91	1,43
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,05	17,19	0,86
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,17	24,59	4,18
TOTAL MATERIAIS					6,61
MAO DE OBRA					
12395	PINTOR	H	0,4	20,77	8,31
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35	16,77	5,87
TOTAL MAO DE OBRA					14,1775
Total Simples					20,78
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					20,78
C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS					
Preço Adotado: 14,48					Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12395	PINTOR	H	0,3	20,77	6,23
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2	16,77	3,35
TOTAL MAO DE OBRA					9,59
MATERIAIS					
12079	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,31	7,63	2,37
11856	SELADOR ACRÍLICO	L	0,19	13,32	2,53
TOTAL MATERIAIS					4,90
Total Simples					14,48
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					14,48
C3551 - MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA					
Preço Adotado: 14,86					Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4	0,55	0,22
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,16	24,99	4,00
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13	12,68	1,65
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,04	17,19	0,69
TOTAL MATERIAIS					6,55
MAO DE OBRA					
12395	PINTOR	H	0,4	20,77	8,31
TOTAL MAO DE OBRA					8,31
Total Simples					14,86
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					14,86

José Rogério de Araújo Lima
 Engenheiro Civil / Tecnólogo em Eletromecânica
 CREA CE 359296

OBRA: REFORMA DA E.E.B. MENINO JESUS DE PRAGA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOINHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE
 LOCAL: E.E.B. MENINO JESUS DE PRAGA, DISTRITO LAGOINHA, QUIXERÉ - CE.
 BANCOS: SEINFRA - 027.1 - CEARÁ - SINAPI - 03/2022 - CEARÁ
 COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20220613012 E PESQUISA DE PREÇO Nº 202206280001.



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO					
Preço Adotado: 37,76					Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I2293	ZARCÃO	L	0,12	22,58	2,71
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16	24,99	4,00
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,03	17,19	0,52
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3	1,69	0,51
TOTAL MATERIAIS					7,73
MAO DE OBRA					
I2395	PINTOR	H	0,8	20,77	16,62
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8	16,77	13,42
TOTAL MAO DE OBRA					30,03
Total Simples					37,76
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					37,76
C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO. 2 DEMÃOS					
Preço Adotado: 19,66					Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,4	15,55	6,22
I2395	PINTOR	H	0,5	20,77	10,39
TOTAL MAO DE OBRA					16,61
MATERIAIS					
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,05	5,44	0,27
I2085	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	L	0,21	13,23	2,78
TOTAL MATERIAIS					3,05
Total Simples					19,66
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					19,66
C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm					
Preço Adotado: 78,83					Unid: M
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,25	15,55	3,89
I2391	PEDREIRO	H	0,5	20,77	10,39
TOTAL MAO DE OBRA					14,27
MATERIAIS					
I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1	62,15	62,15
TOTAL MATERIAIS					62,15
SERVIÇOS					
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA	M3	0,0038	642,18	2,41
TOTAL SERVIÇOS					2,41
Total Simples					78,83
Encargos					INCLUSOS

J. de Rogério de Araújo Lima
 Engenheiro Civil / Tecnologia em Eletromecânica
 CREA CE 359296

Gestor de Obras
 [Signature]

	BDI	0
	TOTAL GERAL	78,83

[Handwritten Signature]
José Rogério de Araújo Lima
Engenheiro Civil / Tecnólogo em Eletromecânica
CREA CE 359296



OBRA: REFORMA DA E.E.B. MENINO JESUS DE PRAGA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOINHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE.
 LOCAL: E.E.B. MENINO JESUS DE PRAGA, DISTRITO LAGOINHA, QUIXERÉ - CE.
 BANCOS: SEINFRA - 027.1 - CEARÁ - SINAPI - 03/2022 - CEARÁ
 COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20220613012 E PESQUISA DE PREÇO Nº 202206280001.



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m²					
Preço Adotado: 31,41					Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11090	EMULSÃO ASFALTICA	KG	2	14,03	28,06
TOTAL MATERIAIS					28,06
MAO DE OBRA					
10037	AJUDANTE	H	0,2	16,77	3,35
TOTAL MAO DE OBRA					3,35
Total Simples					31,41
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					31,41
C2250 - RUFO DE FIBROCIMENTO					
Preço Adotado: 85,78					Unid: M
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12070	TELHADISTA	H	0,07	20,77	1,45
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0,07	16,77	1,17
TOTAL MAO DE OBRA					2,63
MATERIAIS					
11574	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X180MM	UN	0,112	1,74	0,19
11837	RUFO FIBROCIMENTO (MODULADA)	UN	1,976	41,98	82,95
TOTAL MATERIAIS					83,15
Total Simples					85,78
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					85,78
C0220 - ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO CA-60B					
Preço Adotado: 23,30					Unid: KG
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,03	20,77	0,62
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,03	16,77	0,50
TOTAL MAO DE OBRA					1,13
MATERIAIS					
12040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	M2	1,03	21,53	22,18
TOTAL MATERIAIS					22,18
Total Simples					23,30
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					23,30

José Rogério de Araújo Lima
 Engenheiro Civil / Tecnólogo em Eletromecânica
 CREA CE 359296

Gabinete
 [Handwritten signature and stamp]

OBRA: REFORMA DA E.E.B. MENINO JESUS DE PRAGA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOINHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE.
 LOCAL: E.E.B. MENINO JESUS DE PRAGA, DISTRITO LAGOINHA, QUIXERÉ - CE.
 BANCOS: SEINFRA - 027.1 - CEARÁ - SINAPI - 03/2022 - CEARÁ
 COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20220613012 E PESQUISA DE PREÇO Nº 202206280001.



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

C5022 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIÉSTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM					
Preço Adotado: 74,94					Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,8	16,77	13,42
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,4	20,77	8,31
TOTAL MAO DE OBRA					21,72
MATERIAIS					
19508	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÓMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIÉSTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM (NBR 9952:2014)	M2	1,15	42,13	48,45
11218	GAS	KG	0,26	6,38	1,66
19509	PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	L	0,4	7,77	3,11
TOTAL MATERIAIS					53,22
Total Simples					74,94
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					74,94
COMP12 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL, MAT. AREIA GROSSA C/AQUISIÇÃO					
Preço Adotado: 26,98					Unid: M3
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,7	15,55	26,44
TOTAL MAO DE OBRA					26,44
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0072	74,72	0,54
TOTAL MATERIAIS					0,54
Total Simples					26,98
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					26,98
C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS					
Preço Adotado: 599,22					Unid: UN
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1	77,33	77,33
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1	129,00	129,00
11091	ENGATE CROMADO	UN	2	17,71	35,42
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,12	0,28	0,31
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2	7,50	15,00
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1	219,76	219,76
TOTAL MATERIAIS					476,82
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,3	16,77	55,34
12320	ENCANADOR	H	3,3	20,32	67,06
TOTAL MAO DE OBRA					122,40

José Rogério de Araújo Lima
 Engenheiro Civil / Tecnólogo em Eletromecânica
 CREA CE 259296

Handwritten signature and initials.

Total Simples	599,22
Encargos	INCLUSOS
BDI	0
TOTAL GERAL	599,22


José Rogério de Araújo Lima
 Engenheiro Civil / Tecnologia em Eletromecânica
 CREA CE 359296

G
 R






OBRA: REFORMA DA E.E.B. MENINO JESUS DE PRAGA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ-CE.
 LOCAL: E.E.B. MENINO JESUS DE PRAGA, DISTRITO LAGOINHA, QUIXERÉ - CE.
 BANCOS: SEINFRA - 027.1 - CEARÁ - SINAPI - 03/2022 - CEARÁ
 COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20220613012 E PESQUISA DE PREÇO Nº 202206280001.

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO						Unid: PT
Preço Adotado: 214,28						
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	H	2,5	15,55	38,88	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3	16,77	50,31	
I2320	ENCANADOR	H	3	20,32	60,96	
TOTAL MAO DE OBRA					150,15	
MATERIAIS						
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	5	6,71	33,55	
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1	4,98	4,98	
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	1,2	2,99	3,59	
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1	2,96	2,96	
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1	3,33	3,33	
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2	0,59	1,18	
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2	1,55	3,10	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5	0,56	1,40	
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,5	1,10	2,75	
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4	1,76	7,04	
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0035	74,72	0,26	
TOTAL MATERIAIS					64,14	
Total Simples					214,28	
Encargos					INCLUSOS	
BDI					0	
TOTAL GERAL					214,28	
C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO						Unid: PT
Preço Adotado: 193,21						
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	H	2,5	15,55	38,88	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3	16,77	50,31	
I2320	ENCANADOR	H	3	20,32	60,96	
TOTAL MAO DE OBRA					150,15	
MATERIAIS						
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,5	3,91	5,87	
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,5	6,65	3,33	
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1	6,16	6,16	
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1	2,39	2,39	
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1	1,86	1,86	
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,33	10,84	3,58	
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2	1,39	2,78	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3	0,56	1,68	
I0441	CAL HIDRATADA	KG	3	1,10	3,30	
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1	11,83	11,83	
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,004	74,72	0,30	
TOTAL MATERIAIS					43,07	
Total Simples					193,21	
Encargos					INCLUSOS	


José Rogério de Araújo Lima
 Engenheiro Civil / Técnico em Eletromecânica
 CREA CE 259796

					BDI	0
					TOTAL GERAL	193,21
C0281 - ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 100mm						
Preço Adotado: 3,07					Unid: M	
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	H	0,07	15,55	1,09	
I2320	ENCANADOR	H	0,07	20,32	1,42	
					TOTAL MAO DE OBRA	2,51
SERVIÇOS						
<u>C0718</u>	<u>CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 100mm ATÉ 15km</u>	M	1	0,56	0,56	
					TOTAL SERVIÇOS	0,56
					Total Simples	3,07
					Encargos	INCLUSOS
					BDI	0
					TOTAL GERAL	3,07


José Rogério de Araújo Lima
 Engenheiro Civil/Tecnólogo em Eletromecânica
 CREA CE 359296


 G...
 F...





OBRA: REFORMA DA E.E.B. MENINO JESUS DE PRAGA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOINHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ-CE
 LOCAL: E.E.B. MENINO JESUS DE PRAGA, DISTRITO LAGOINHA, QUIXERÊ - CE.
 BANCOS: SEINFRA - 027.1 - CEARÁ - SINAPI - 03/2022 - CEARÁ
 COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20220613012 E PESQUISA DE PREÇO Nº 202206280001.

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm					
Preço Adotado: 12,35					Unid: KG
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,07	20,77	1,45
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,07	16,77	1,17
TOTAL MAO DE OBRA					2,63
MATERIAIS					
I0169	AÇO CA-60	KG	1,15	8,28	9,52
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02	10,05	0,20
TOTAL MATERIAIS					9,72
Total Simples					12,35
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					12,35
C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm					
Preço Adotado: 14,13					Unid: KG
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,08	20,77	1,66
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,08	16,77	1,34
TOTAL MAO DE OBRA					3,00
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02	10,05	0,20
I0163	AÇO CA-50	KG	1,15	9,50	10,93
TOTAL MATERIAIS					11,13
Total Simples					14,13
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					14,13
C1405 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm ÚTIL. 3 X					
Preço Adotado: 116,39					Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	1,53	4,74	7,25
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	2	12,61	25,22
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,6	10,01	16,02
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,25	13,80	3,45
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,1	7,35	0,74
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,43	30,33	13,04
TOTAL MATERIAIS					65,72
MAO DE OBRA					
I0498	CARPINTEIRO	H	1,35	20,77	28,04
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,35	16,77	22,64
TOTAL MAO DE OBRA					50,68
Total Simples					116,39
Encargos					INCLUSOS
BDI					0

José Rogério de Araújo Lima
 Engenheiro Civil / Tecnólogo em Eletromecânica
 CREA 03/2006

Galvão
 Engenheiro Civil

TOTAL GERAL	116,39
-------------	--------

[Handwritten Signature]
José Rogério de Araújo Lima
Engenheiro Civil / Tecnólogo em Eletromecânica
CREA CE 359296

[Handwritten Signature]





OBRA: REFORMA DA E.E.B. MENINO JESUS DE PRAGA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOINHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE.
 LOCAL: E.E.B. MENINO JESUS DE PRAGA, DISTRITO LAGOINHA, QUIXERÉ - CE.
 BANCOS: SEINFRA - 027.1 - CEARÁ - SINAPI - 03/2022 - CEARÁ
 COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20220613012 E PESQUISA DE PREÇO Nº 202206280001.

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

C3376 - RETIRADA DE COLETOR EM CONCRETO ATÉ 400mm					
Preço Adotado: 36,49					Unid: M
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,65	15,55	10,11
TOTAL MAO DE OBRA					10,11
SERVIÇOS					
C2980	TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FoFo, AÇO OU CONCRETO	T	0,216	36,17	7,81
C0703	CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO	T	0,216	56,73	12,25
TOTAL SERVIÇOS					20,07
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,05	126,29	6,31
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					6,31
Total Simples					36,49
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					36,49
C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")					
Preço Adotado: 18,61					Unid: M
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	1,01	6,65	6,72
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075	45,16	0,34
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,011	39,22	0,43
TOTAL MATERIAIS					7,49
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3	16,77	5,03
12320	ENCANADOR	H	0,3	20,32	6,10
TOTAL MAO DE OBRA					11,13
Total Simples					18,61
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					18,61
C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					
Preço Adotado: 1,17					Unid: M2
Código	Descrição	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,075	15,55	1,17
TOTAL MAO DE OBRA					1,17
Total Simples					1,17
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					1,17

José Rogério de Araújo Lima
 Engenheiro Civil / Tecnólogo em Eletromecânica
 CREA CE 359296

[Handwritten signature and stamp]

Secretaria de Educação
QUIXERÉ - ADM "SOMOS TODOS QUIXERÉ"



OBRA: REFORMA DA E.E.B. MENINO JESUS DE PRAGA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOINHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE

LOCAL: E.E.B. MENINO JESUS DE PRAGA

MUNICÍPIO: QUIXERÉ/CE

DATA BASE: JULHO DE 2022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR ETAPA		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		PLANILHA	
		R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.837,20	1,80%	6.918,60	50,00%	6.918,60	50,00%			13.837,20	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.160,70	0,15%	1.160,70	100,00%	0,00	0,00%			1.160,70	100,00%
3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	153.320,86	19,98%	125.723,11	82,00%	27.597,76	18,00%			153.320,86	100,00%
4	PROTEÇÃO	3.031,47	0,39%	2.425,18	80,00%	606,29	20,00%			3.031,47	100,00%
5	ACESSÓRIOS	131.416,52	17,12%	59.137,43	45,00%	72.279,09	55,00%			131.416,52	100,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	47.753,37	6,22%	31.039,69	65,00%	16.713,68	35,00%			47.753,37	100,00%
7	PISOS	113.150,59	14,74%	80.000,00	70,70%	33.150,59	29,30%			113.150,59	100,00%
8	COBERTURA	72.320,71	9,42%	72.320,71	100,00%	0,00	0,00%			72.320,71	100,00%
9	ACESSIBILIDADE	21.134,12	2,75%	21.134,12	100,00%	0,00	0,00%			21.134,12	100,00%
10	ESQUADRIAS	59.660,08	7,77%	0,00	0,00%	59.660,08	100,00%			59.660,08	100,00%
11	PINTURA	105.959,87	13,81%	0,00	0,00%	105.959,87	100,00%			105.959,87	100,00%
12	OUTROS ELEMENTOS	42.535,62	5,54%	21.267,81	50,00%	21.267,81	50,00%			42.535,62	100,00%
13	SERVIÇOS FINAIS	2.252,19	0,29%	0,00	0,00%	2.252,19	100,00%			2.252,19	100,00%
	TOTAL SIMPLES COM BDI	767.533,31	100,00%	421.127,35	54,87%	346.405,96	45,13%			767.533,31	100,00%
	TOTAL ACUMULADO COM BDI	767.533,31	100,00%	421.127,35	54,87%	767.533,31	100,00%			767.533,31	100,00%
	TOTAL BDI	166.583,33	100,00%	91.400,33	54,87%	75.183,00	45,13%			166.583,33	100,00%
	TOTAL SEM BDI	600.949,98	100,00%	329.727,02	54,87%	271.222,96	45,13%			600.949,98	100,00%

GABINETE I
R. 100

José Rogério de Araújo Lima
Engenheiro Civil/Membrado em Eletromecânica
CREA CE 359296





Secretaria de Educação
QUIXERÉ - ADM "SOMOS TODOS QUIXERÉ"



OBRA: REFORMA DA E.E.B. MENINO JESUS DE PRAGA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ-CE
CLIMATIZAÇÃO NA ESCOLA E.E.B. MENINO JESUS DE PRAGA
LOCAL: DISTRITO LAGOINHA - QUIXERÉ - CE.

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO


1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	5,31%
	5,31%


II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)	
1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - ISS	2,40%
1.4 - INSS	4,50%
	10,55%
2 - LUCRO (L)	8,50%
3 - GARANTIA (G)	0,51%
4 - RISCO (R)	1,27%
5 - SEGUROS (S)	0,51%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,07%
	11,86%

III - CALCULO B.D.I.

BDI USADO PARA CALCULO ORÇAMENTÁRIO INCIDENTE SOBRE OS PREÇOS UNITÁRIOS DA PLANILHA - ART CE2022	BDI -	27,72%
--	-------	---------------


José Rogério de Araújo Lima
Engenheiro Civil / Tecnólogo em Eletromecânica
CREA CE 359296


Gabriel Souza Bessa
Engenheiro Civil
RNP. 0615.044-5

Secretaria de Educação

QUIXERÉ - ADM SOMOS TODOS QUIXERÉ

OBRA: REFORMA DA E.E.B. MENINO JESUS DE PRAGA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ-CE

LOCAL: E.E.B. MENINO JESUS DE PRAGA

MUNICIPIO: QUIXERÉ/CE

DATA BASE: JULHO DE 2022

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

ITEM	COMP.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	H/DIA	DIA/SEM.	SEM./MÊS	MÊS	V. UNIT. (R\$)	V. TOTAL (R\$)
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	3,00	4,00	2,00	120,00	13.838,40
Total (MÊS) S/ BDI = R\$									
13.838,40									



José Rogério de Araújo Lima
Engenheiro Civil / Perito em Eletromecânica
CREA CE 359296

GABINETE DO SECRETÁRIO
RUA...





ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 027.1 (DESONERADA) E 027					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1		TABELA 027	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12	16,82	6,43
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76	112,76	71,07

José Rogério de Araújo Lima
Engenheiro Civil / Técnico em Eletromecânica
CREA CE 359296

Gab. de Pessoal
RNF
Visto



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220613006



Estado do Ceará
 Governo Municipal de Quixeré
 Fundo Municipal de Educação

Pag.: 1



ÓRGÃO : 05 Secretaria Municipal da Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Fundo Municipal de Educação
PROJETO / ATIVIDADE : 2.024 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secre
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 3.3.90.30.00 Material de consumo
SUBELEMENTO : 3.3.90.30.24 Material p/manutenção de bens imóveis
FONTE DE RECURSO : 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE Nº 196/2022, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
539534	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 50X100X3000MM	134,0000	UNIDADE	0,00
539536	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 50X100MM	15,0000	UNIDADE	0,00
539537	TÔ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50X100MM	8,0000	UNIDADE	0,00
539538	TÔ VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50X100MM	8,0000	UNIDADE	0,00
539539	MÇO FRANCESA REFORÇADA PARA ELETROCALHA 50X100MM	362,0000	UNIDADE	0,00
539540	SUPORTE BALANÇO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X100MM	61,0000	UNIDADE	0,00
539541	SAÔDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4"	57,0000	UNIDADE	0,00
539542	SAÔDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1"	1,0000	UNIDADE	0,00
539543	SAÔDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1.1/4"	1,0000	UNIDADE	0,00
539544	JUNÇÃO TELESCÓPIA PARA ELETROCALHA 50X100MM	212,0000	UNIDADE	0,00
539545	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 3/4"	1905,0000	UNIDADE	0,00
539546	PORCA SEXTAVADA PARA PARAFUSO 1/4"	1905,0000	UNIDADE	0,00
539547	ARRUELA LISA PARA PARAFUSO 1/4"	1905,0000	UNIDADE	0,00
539548	PARAFUSO S10	760,0000	UNIDADE	0,00
539549	BUCHA NYLON S10	760,0000	UNIDADE	0,00
539550	VERGALHO ROSCA TOTAL 3/8"	61,0000	UNIDADE	0,00
429133	PORCA SEXTAVADA 3/8	384,0000	UNIDADE	0,00
500469	ARRUELA LISA 3/8"	384,0000	UNIDADE	0,00

Quixeré, 13 de Junho de 2022

José Rogério de Araújo Lima
 Engenheiro Civil / Técnico em Eletromecânica
 CREA CE 359296

MARIA ELENEIDE FERNANDES DE BRITO
 RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO "SOMOS TODOS QUIXERÉ"



Memorando N° 0196/2022

Quixeré, 13 de Junho de 2022

Setor de Compras

Assunto: COTAÇÃO DE PREÇOS

Venho através deste solicitar a cotação de preço dos itens abaixo relacionados para Manutenção e ampliação de carga elétrica para instalação de climatização nas escolas:

E.E.B. Vereador Raimundo Nonato de Sena, localizada no centro do Município;

E.E.B. Padre José de Anchieta, localizada na localidade de Cercado do Meio;

E.E.B. Menino Jesus de Praga, localizada no distrito de Lagoinha;

E.E.B. Francisca Laura de Jesus, localizada na localidade de Itaitinga.



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 50X100X3000mm	UN	134
2	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 50X100mm	UN	15
3	TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50X100mm	UN	8
4	TÊ VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50X100mm	UN	8
5	MÃO FRANCESA REFORÇADA PARA ELETROCALHA 50X100mm	UN	362
6	SUORTE BALANÇO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X100mm	UN	61
7	SAÍDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	57
8	SAÍDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1"	UN	1
9	SAÍDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1.1/4"	UN	1
10	JUNÇÃO TELESCÓPIA PARA ELETROCALHA 50X100mm	UN	212
11	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4"X3/4"	UN	1.905
12	PORCA SEXTAVADA PARA PARAFUSO 1/4"	UN	1.905
13	ARRUELA LISA PARA PARAFUSO 1/4"	UN	1.905
14	PARAFUSO S10	UN	760
15	BUCHA NYLON S10	UN	760
16	VERGALHÃO ROSCA TOTAL 3/8"	UN	61
17	PORCA SEXTAVADA 3/8"	UN	384
18	ARRUELA LISA 3/8"	UN	384

Dotação Orçamentária. 2024

Projeto/Atividade: 12.122.1201.20.24 - Manutenção da Sec. De Educação

Fonte do Recurso: 1500


Maria Eleneide Fernandes de Brito
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


José Rogério de Araújo Lima
Engenheiro Civil / Técnico em Eletromecânica
CREA CE 359296

13.06.22

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – Rua Padre Joaquim de Menezes, 659 Centro, Quixeré
CEP 62.920-000 – CNPJ 31071452/0001-98
E-mail: smequixeré@gmail.com



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220613006



Estado do Ceará
Governo Municipal de Quixeré
Fundo Municipal de Educação

Pag.: 1

ÓRGÃO : 05 Secretaria Municipal da Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Fundo Municipal de Educação

PROJETO / ATIVIDADE : 2.024 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secre

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 3.3.90.30.00 Material de consumo

SUBELEMENTO : 3.3.90.30.24 Material p/manutenção de bens imóveis

FONTE DE RECURSO : 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação



Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE Nº 196/2022, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
539534	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE Aço 50X100X3000MM	134,0000	UNIDADE	0,00
539536	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 50X100MM	15,0000	UNIDADE	0,00
539537	TÔ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50X100MM	8,0000	UNIDADE	0,00
539538	TÔ VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50X100MM	8,0000	UNIDADE	0,00
539539	MÇO FRANCESA REFORÇADA PARA ELETROCALHA 50X100MM	362,0000	UNIDADE	0,00
539540	SUPORTE BALANÇO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X100MM	61,0000	UNIDADE	0,00
539541	SAÔDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4"	57,0000	UNIDADE	0,00
539542	SAÔDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1"	1,0000	UNIDADE	0,00
539543	SAÔDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1.1/4"	1,0000	UNIDADE	0,00
539544	JUNÇÃO TELESCÓPIA PARA ELETROCALHA 50X100MM	212,0000	UNIDADE	0,00
539545	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 3/4"	1905,0000	UNIDADE	0,00
539546	PORCA SEXTAVADA PARA PARAFUSO 1/4"	1905,0000	UNIDADE	0,00
539547	ARRUELA LISA PARA PARAFUSO 1/4"	1905,0000	UNIDADE	0,00
539548	PARAFUSO S10	760,0000	UNIDADE	0,00
539549	BUCHA NYLON S10	760,0000	UNIDADE	0,00
539550	VERGALHO ROSCA TOTAL 3/8"	61,0000	UNIDADE	0,00
429133	PORCA SEXTAVADA 3/8"	384,0000	UNIDADE	0,00
500469	ARRUELA LISA 3/8"	384,0000	UNIDADE	0,00

Quixeré, 13 de Junho de 2022

MARIA ELENEIDE FERNANDES DE BRITO
RESPONSÁVEL

José Rogério de Araújo Lima
Engenheiro Civil / Técnico em Eletromecânica
CREA CE 359296



Ceará
 Governo Municipal de Quixeré

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio



Pag.: 1

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
539534	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 50X100X3000MM			
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 1	134,000	108,000	14.472,00
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 2	134,000	96,200	12.890,80
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 3	134,000	145,990	19.562,66
	Valores médios :		116,730	15.641,82
539536	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 50X100MM			
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 1	15,000	22,560	338,40
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 2	15,000	20,440	306,60
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 3	15,000	18,420	276,30
	Valores médios :		20,473	307,10
539537	TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50X100MM			
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 1	8,000	41,140	329,12
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 2	8,000	48,310	386,48
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 3	8,000	48,390	387,12
	Valores médios :		45,947	367,57
539538	TÊ VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50X100MM			
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 1	8,000	45,500	364,00
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 2	8,000	50,560	404,48
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 3	8,000	50,560	404,48
	Valores médios :		48,873	390,99
539539	MÃO FRANCESA REFORÇADA PARA ELETROCALHA 50X100MM			
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 1	362,000	37,050	13.412,10
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 2	362,000	39,290	14.222,98
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 3	362,000	39,290	14.222,98
	Valores médios :		38,543	13.952,69
539540	SUPORTE BALANÇO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X100MM			
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 1	61,000	5,570	339,77
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 2	61,000	9,500	579,50
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 3	61,000	4,500	274,50
	Valores médios :		6,523	397,92
539541	SAÍDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4"			
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 1	57,000	3,780	215,46
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 2	57,000	3,260	185,82
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 3	57,000	4,050	230,85
	Valores médios :		3,697	210,71
539542	SAÍDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1"			
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 1	1,000	5,400	5,40
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 2	1,000	4,220	4,22
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 3	1,000	3,780	3,78
	Valores médios :		4,467	4,47
539543	SAÍDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1.1/4"			
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 1	1,000	4,660	4,66
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 2	1,000	3,240	3,24
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 3	1,000	3,590	3,59
	Valores médios :		3,830	3,83
539544	JUNÇÃO TELESCÓPIA PARA ELETROCALHA 50X100MM			
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 1	212,000	7,700	1.632,40

rp12

João Roberto de Araújo Lima
 Engenheiro Civil / Tecnólogo em Eletromecânica
 CREA CE 359296

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	Proponente			
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 2	212,000	6,000	1.272,00
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 3	212,000	4,880	1.034,56
	Valores médios :		6,193	1.312,99
539545	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 3/4"			
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 1	1.905,000	1,480	2.781,30
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 2	1.905,000	0,650	1.238,25
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 3	1.905,000	0,300	571,50
	Valores médios :		0,803	1.530,35
539546	PORCA SEXTAVADA PARA PARAFUSO 1/4"			
	F.ADIZIO XAVIER -EPP	1.905,000	0,250	476,25
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 1	1.905,000	0,190	361,95
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 2	1.905,000	0,230	438,15
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 3	1.905,000	0,150	285,75
	L M OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	1.905,000	0,200	381,00
	Valores médios :		0,204	388,62
539547	ARRUELA LISA PARA PARAFUSO 1/4"			
	F.ADIZIO XAVIER -EPP	1.905,000	0,200	381,00
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 1	1.905,000	0,190	361,95
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 2	1.905,000	0,140	266,70
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 3	1.905,000	0,110	209,55
	L M OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	1.905,000	0,150	285,75
	Valores médios :		0,158	300,99
539548	PARAFUSO S10			
	F.ADIZIO XAVIER -EPP	760,000	0,650	494,00
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 1	760,000	0,570	433,20
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 2	760,000	0,610	463,60
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 3	760,000	0,560	425,60
	Valores médios :		0,598	454,10
539549	BUCHA NYLON S10			
	F.ADIZIO XAVIER -EPP	760,000	0,250	190,00
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 1	760,000	0,160	121,60
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 2	760,000	0,140	106,40
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 3	760,000	0,100	76,00
	L M OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	760,000	0,150	114,00
	Valores médios :		0,160	121,60
539550	VERGALHÃO ROSCA TOTAL 3/8"			
	F.ADIZIO XAVIER -EPP	61,000	14,700	896,70
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 1	61,000	17,460	1.065,06
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 2	61,000	17,780	1.084,58
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 3	61,000	22,200	1.354,20
	Valores médios :		18,035	1.100,14
539133	PORCA SEXTAVADA 3/8			
	F.ADIZIO XAVIER -EPP	384,000	0,500	192,00
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 1	384,000	0,250	96,00
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 2	384,000	0,420	161,28
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 3	384,000	0,360	138,24
	L M OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	384,000	0,400	153,60
	Valores médios :		0,388	148,22
500469	ARRUELA LISA 3/8"			
	F.ADIZIO XAVIER -EPP	384,000	0,250	96,00
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 1	384,000	0,490	188,16
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 2	384,000	0,400	153,60
	COTAÇÃO ONLINE - PREÇO 3	384,000	0,540	207,36
	L M OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	384,000	0,350	134,40
	Valores médios :		0,406	155,90

José Rogério de Araújo Lima
 Engenheiro Civil / Tecnólogo em Eletromecânica
 CREA CE 359296


José Rogério de Araújo Lima
 Engenheiro Civil / Tecnólogo em Eletromecânica
 CREA CE 359296





Ceará
Governo Municipal de Quixeré

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor

Pag.: 3

FADIZIO XAVIER -EPP

539550 VERGALHÃO ROSCA TOTAL 3/8"	61,000	14,700	896,70
500469 ARRUELA LISA 3/8"	384,000	0,250	96,00
Total do(s) item(ns) :			992,70

COTAÃ+O ONLINE - PREÃO 1

539537 TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50X100MM	8,000	41,140	329,12
539538 TÊ VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50X100MM	8,000	45,500	364,00
539539 MÃO FRANCESA REFORÇADA PARA ELETROCALHA 50X100MM	362,000	37,050	13.412,10
429133 PORCA SEXTAVADA 3/8	384,000	0,250	96,00
Total do(s) item(ns) :			14.201,22

COTAÃ+O ONLINE - PREÃO 2

539534 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 50X100X3000MM	134,000	96,200	12.890,80
539541 SAÍDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4"	57,000	3,260	185,82
539543 SAÍDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1.1/4"	1,000	3,240	3,24
Total do(s) item(ns) :			13.079,86

COTAÃ+O ONLINE - PREÃO 3

539536 CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 50X100MM	15,000	18,420	276,30
539540 SUPORTE BALANÇO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X100MM	61,000	4,500	274,50
539542 SAÍDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1"	1,000	3,780	3,78
539544 JUNÇÃO TELESCÓPIA PARA ELETROCALHA 50X100MM	212,000	4,880	1.034,56
539545 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 3/4"	1.905,000	0,300	571,50
539546 PORCA SEXTAVADA PARA PARAFUSO 1/4"	1.905,000	0,150	285,75
539547 ARRUELA LISA PARA PARAFUSO 1/4"	1.905,000	0,110	209,55
539548 PARAFUSO S10	760,000	0,560	425,60
539549 BUCHA NYLON S10	760,000	0,100	76,00
Total do(s) item(ns) :			3.157,54
Total geral :			31.431,32


José Rogério de Araújo Lima
Engenheiro Civil / Técnico em Eletromecânica
CREA CE 359296



Ceará
Governo Municipal de Quixeré

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio

Pag.: 4

539534	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 50X100X3000MM	134,0000	116,730	15.641,82
539536	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 50X100MM	15,0000	20,473	307,10
539537	TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50X100MM	8,0000	45,947	367,58
539538	TÊ VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50X100MM	8,0000	48,873	390,98
539539	MÃO FRANCESA REFORÇADA PARA ELETROCALHA 50X100MM	362,0000	38,543	13.952,57
539540	SUORTE BALANÇO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X100MM	61,0000	6,523	397,90
539541	SÁIDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4"	57,0000	3,687	210,73
539542	SÁIDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1"	1,0000	4,467	4,47
539543	SÁIDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1.1/4"	1,0000	3,830	3,83
539544	JUNÇÃO TELESCÓPIA PARA ELETROCALHA 50X100MM	212,0000	6,193	1.312,92
539545	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 3/4"	1.905,0000	0,803	1.529,71
539546	PORCA SEXTAVADA PARA PARAFUSO 1/4"	1.905,0000	0,204	388,62
539547	ARRUELA LISA PARA PARAFUSO 1/4"	1.905,0000	0,158	300,99
539548	PARAFUSO S10	760,0000	0,598	454,48
539549	BUCHA NYLON S10	760,0000	0,160	121,60
539550	VERGALHÃO ROSCA TOTAL 3/8"	61,0000	18,035	1.100,13
429133	PORCA SEXTAVADA 3/8	384,0000	0,386	148,22
500469	ARRUELA LISA 3/8"	384,0000	0,406	155,90
		Total :		36.789,55




José Rogério de Araújo Lima
Engenheiro Civil / Técnico em Eletromecânica
CREA CE 359296



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20220613012

Prefeitura Municipal de Quixerê

RESPONSÁVEL :

NOME: JOSE MARIO RIBEIRO MATOS

PROponente :

NOME: L M OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA

ENDEREÇO : R VEREADOR EFISIO COSTA

BAIRRO : CENTRO CIDADE : Quixerê - CE

CNPJ : 40.183.479/0001-63

O município de Quixerê, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Quixerê.

Quixerê, 13 de Junho de 2022

 JOSE MARIO RIBEIRO MATOS
 Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UNIDADE	VALOR	
					UNITARIO R\$	TOTAL R\$
539534	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 50X100X3000MM		134 000	UNIDADE	0,000	0,00
539535	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 50X100MM		15 000	UNIDADE	0,000	0,00
539537	TÉ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50X100MM		8 000	UNIDADE	0,000	0,00
539538	TÉ VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50X100MM		8 000	UNIDADE	0,000	0,00
539539	MÃO FRANCESA REFORÇADA PARA ELETROCALHA 50X100MM		352 000	UNIDADE	0,000	0,00
539540	SUORTE BALANÇO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X100MM		91 000	UNIDADE	0,000	0,00
539541	SAÍDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4"		57 000	UNIDADE	0,000	0,00
539542	SAÍDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1"		1 000	UNIDADE	0,000	0,00
539543	SAÍDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1 1/4"		1 000	UNIDADE	0,000	0,00
539544	JUNÇÃO TELESCOPIA PARA ELETROCALHA 50X100MM		212 000	UNIDADE	0,000	0,00
539545	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 3/4"		1905 000	UNIDADE	0,000	0,00
539546	PORCA SEXTAVADA PARA PARAFUSO 1/4"	NEWFIX	1905 000	UNIDADE	0,200	381,00
539547	ARRUELA LISA PARA PARAFUSO 1/4"	NEWFIX	1905 000	UNIDADE	0,150	285,75
539548	PARAFUSO S10		760 000	UNIDADE	0,000	0,00
539549	BUCHA NYLON S10	WAVES	760 000	UNIDADE	0,150	114,00
539550	VERGALHÃO ROSCA TOTAL 3/8"		91 000	UNIDADE	0,000	0,00
429139	PORCA SEXTAVADA 3/8"	NEWFIX	384 000	UNIDADE	0,400	153,60
500489	ARRUELA LISA 3/8"	NEWFIX	384 000	UNIDADE	0,350	134,40
					Total	1088,75

Condições de pagamento: **A PRAZO**

Prazo de entrega:

15

Validade da proposta: 8 dias

Valor por extenso: **UM MIL E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS**

Data: 22/06/2022

LM OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 40.183.479/0001-63

carimbo e assinatura

 Rogério de Araújo Lima
 Engenheiro Civil / Tecnólogo em Eletromecânica
 CREA CE 359296

Planilha



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20220613012

Prefeitura Municipal de Quixerê

RESPONSÁVEL :

NOME: JOSE MARIO RIBEIRO MATOS

PROPONENTE :

NOME: F.ADIZIO XAVIER -EPP
 ENDEREÇO : RUA VEREADOR EFISIO COSTA, 934
 BAIRRO : CENTRO CIDADE : Quixerê - CE
 CNPJ : 07.086.818/0001-18
 CGF : 06.699.155-2

O município de Quixerê, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Quixerê.

Quixerê, 13 de Junho de 2022

JOSE MARIO RIBEIRO MATOS
 Responsável


ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
5E+05	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 50X100X3000MM		134,000	UNIDADE	0,000	0,00
5E+05	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 50X100MM		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
5E+05	TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50X100MM		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
5E+05	TÊ VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50X100MM		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
5E+05	MÃO FRANCESA REFORÇADA PARA ELETROCALHA 50X100MM		262,000	UNIDADE	0,000	0,00
5E+05	SUORTE BALANÇO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X100MM		61,000	UNIDADE	0,000	0,00
5E+05	SAÍDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4"		57,000	UNIDADE	0,000	0,00
5E+05	SAÍDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1"		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
5E+05	SAÍDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1.1/4"		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
5E+05	JUNÇÃO TELESCÓPIA PARA ELETROCALHA 50X100MM		212,000	UNIDADE	0,000	0,00
5E+05	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 3/4"		1905,000	UNIDADE	0,000	0,00
5E+05	PORCA SEXTAVADA PARA PARAFUSO 1/4"		1905,000	UNIDADE	0,250	476,25
5E+05	ARRUELA LISA PARA PARAFUSO 1/4"		1905,000	UNIDADE	0,200	381,00
5E+05	PARAFUSO S10		760,000	UNIDADE	0,650	494,00
5E+05	BUCHA NYLON S10		760,000	UNIDADE	0,250	190,00
5E+05	VERGALHÃO ROSCA TOTAL 3/8"		61,000	UNIDADE	14,700	896,70
4E+05	PORCA SEXTAVADA 3/8		284,000	UNIDADE	0,600	170,40
5E+05	ARRUELA LISA 3/8"		284,000	UNIDADE	0,250	71,00
					Total :	2725,95
Condições de pagamento:						
Prazo de entrega :						
Validade da proposta : dias						
Valor por extenso: DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS.						

Data: 24/06/2022

Paulana Almeida
 carimbo e assinatura

João Rogério de Araújo Lima
 Engenheiro Civil / Técnico em Eletromecânica
 CREA CE-959296

Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
07.086.818/0001-18
F ADIZIO XAVIER - EPP
 Rua Ver. Efélio Costa, 934
 Centro - CEP: 62.800-000
QUIXERÊ - CEARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ

PESQUISA DE PREÇO Nº 202206280001 | IP: 187.18.165.194

Objeto: EDUCAÇÃO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

ITEM	FORNECEDORES	CNPJ/CPF	ENDEREÇO	TELEFONE	CONTRATANTE	Nº LICITAÇÃO / DATA	SRP	MODALIDADE	VALOR (R\$)
1	MAGAZINE LUIZA S/A - www.magazineluiza.com.br BZVY COMPANHIA DIGITAL - www.americanas.com.br DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA - www.dimensionalempresas.com.br SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI - www.santil.com.br	47.960.950/0449-27 00.776.574/0006-60 06.913.480/0015-63	ROD DOS BANDEIRANTES - KM 68 E 760 METROS, S/N, BAIRRO DO RIO ABAIXO, Louveira / SP, 13.290-000 R SACADURA CABRAL, 102, SAUDE, Rio de Janeiro / RJ, 20.081-902 AV ARMANDO RAGONHA, 190	(16) 3711-2146 / (16) 3711-5795 (21) 4003-4848 11934467548 11136165041	- - -	28/06/2022 às 08:53 28/06/2022 às 08:52 28/06/2022 às 08:51	NÃO NÃO NÃO	Não se aplica Não se aplica Não se aplica	108,00 96,20 145,99
2	SAVIBIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI - www.santil.com.br ELETROINOR - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - loja.eletronor.com.br SHIPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA - email:shopee.com.br	49.474.398/0001-97 05.047.273/0002-96 38.372.267/0001-82	AV OTAVIANO ALVES DE LIMA - 6800 - 02.901-000 - SAO PAULO - SP R GASTON LUIS BENETTI, 651 AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3732	5432203800 1126261679	- -	28/06/2022 às 08:57 28/06/2022 às 08:56	NÃO NÃO	Não se aplica Não se aplica	22,56 20,44
3	SHIPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA - email:shopee.com.br SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - www.superproatcado.com.br	38.372.267/0001-82 08.858.579/0002-10	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3732 AV RUI BARBOSA, 6226	1126261679 4121098182	- -	28/06/2022 às 09:00 28/06/2022 às 08:59	NÃO NÃO	Não se aplica Não se aplica	41,14 48,31
4	DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA - www.ferramentaskennedy.com.br MAGAZINE LUIZA S/A - www.magazineluiza.com.br COMOVA COMERCIO ELETRONICO S.A - www.extra.com.br	00.915.086/0001-82 47.960.950/0449-27 07.170.938/0001-07	AV PRESIDENTE KENNEDY - 2661 - 80.610-010 - CURITIBA - PR ROD DOS BANDEIRANTES - KM 68 E 760 METROS, S/N, BAIRRO DO RIO ABAIXO, Louveira / SP, 13.290-000 R JOAO PESSOA, 83, CENTRO, São Caetano do Sul / SP, 09.520-010	- (16) 3711-2146 / (16) 3711-5795 (11) 4003-3383	- -	28/06/2022 às 08:59 28/06/2022 às 09:14 28/06/2022 às 09:12	NÃO NÃO NÃO	Não se aplica Não se aplica Não se aplica	48,39 45,50 50,56
5	COMOVA COMERCIO ELETRONICO S.A - www.extra.com.br COMOVA COMERCIO ELETRONICO S.A - www.casasbahia.com.br MAGAZINE LUIZA S/A - www.magazineluiza.com.br BZVY COMPANHIA DIGITAL - www.americanas.com.br	07.170.938/0001-07 07.170.938/0001-07 47.960.950/0449-27 00.776.574/0006-60	R JOAO PESSOA, 83, CENTRO, São Caetano do Sul / SP, 09.520-010 R JOAO PESSOA, 83, CENTRO, São Caetano do Sul / SP, 09.520-010 ROD DOS BANDEIRANTES - KM 68 E 760 METROS, S/N, BAIRRO DO RIO ABAIXO, Louveira / SP, 13.290-000 R SACADURA CABRAL, 102, SAUDE, Rio de Janeiro / RJ, 20.081-902	(11) 4003-3383 (11) 4003-3383 (16) 3711-2146 / (16) 3711-5795 (21) 4003-4848	- -	28/06/2022 às 09:07 28/06/2022 às 10:54 28/06/2022 às 09:26	NÃO NÃO NÃO	Não se aplica Não se aplica Não se aplica	50,56 37,05 39,29



José Rogério de Araújo Lima
Engenheiro Civil / Técnico em Eletromecânica
CREA CE 359296