



F DA ROCHA FORTE JUNIOR CONSULTORIA E SERVIÇOS - ME  
CNPJ nº 19.210.034/0001-39



# PROPOSTA DE PREÇOS

CNPJ: 19.210.034/0001-39  
F DA ROCHA FORTE JUNIOR  
CONSULTORIA E SERVIÇOS - ME  
Rua José Jucá Bezerra, 53 - Centro  
Senador Pompeu-CE

*Thiago de Oliveira Teixeira*  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA CE Nº 43664

Rua José Jucá Bezerra, 53 – Centro - Senador Pompeu/CE  
CEP.: 63600-000 / e-mail: fernandojr\_@hotmail.com



Faint, illegible text or markings on the right side of the page.



Impressão de Oliveira Teixeira  
LITHOGRAPHER  
1912



## CARTA-PROPOSTA

SENADOR POMPEU-CE, 24 DE MARÇO DE 2023.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ  
Comissão Permanente de Licitação.

**REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2023**


Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2023**, cujo objeto é a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E ACESSIBILIDADE DA E.E.B. ESCOLA VEREADOR RAIMUNDO NONATO DE SENA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ**, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ **150.819,05** (Cento e Cinquenta Mil, Oitocentos e Dezenove Reais e Cinco Centavos), com prazo de execução de 01 (Um) mês.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr (a). **FERNANDO DA ROCHA FORTE JÚNIOR**, portador da Carteira de Identidade nº 2000010460030 e CPF nº 967.957.603-59, como representante legal desta empresa. Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de **até 10 (dez) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

  
FERNANDO DA ROCHA FORTE JÚNIOR  
CPF Nº 967.957.603-59  
EMPRESÁRIO

CNPJ: 19.210.034/0001-39  
F DA ROCHA FORTE JUNIOR  
CONSULTORIA E SERVIÇOS - ME  
Rua José Jucá Bezerra, 53 - Centro  
Senador Pompeu-CE

  
THIAGO DE OLIVEIRA TEIXEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 0608462012

**Thiago de Oliveira Teixeira**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA CE Nº 43664

**Rua José Jucá Bezerra, 53 – Centro - Senador Pompeu/CE**  
**CEP.: 63600-000 / e-mail: fernandojr\_@hotmail.com**



# PLANILHA ORÇAMENTAL

**OBRA:** PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA - E.B VER./MUNICÍPIO DE QUIXERÉ -CE.  
**DESCRIÇÃO:** PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA - E.B VER./MUNICÍPIO DE QUIXERÉ -CE.  
**LOCAL:** AV. MONS.FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA, 1154, CENTRO.  
**CLIENTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE.

**DATA:** 24/03/2023 **BDI:** 27,72%  
**FONTES:** SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021  
 Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
<b>1</b>		<b>PAREDES E PAINES</b>							<b>7.798,44</b>
1.1	C1247	ENTELAMENTO PREVENTIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCAS P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.= 25cm	SEINFRA	M	40,00	6,76	1,87	8,63	345,20
1.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	0,95	219,15	60,75	279,90	265,91
1.3	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	110,00	22,23	6,16	28,39	3.122,90
1.4	C0075	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	SEINFRA	M2	10,88	63,30	17,55	80,85	879,65
1.5	C0842	CONCRETO P/MBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	6,05	412,16	114,25	526,41	3.184,78
<b>2</b>		<b>PINTURA</b>							<b>143.020,61</b>
2.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2.906,70	11,82	3,28	15,10	43.891,17
2.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	2.906,70	19,32	5,36	24,68	71.737,36
2.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	635,56	14,43	4,00	18,43	11.713,37
2.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	302,24	20,66	5,73	26,39	7.976,11
2.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	142,31	37,68	10,44	48,12	6.847,96
2.6	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	34,09	19,63	5,44	25,07	854,64

**VALOR BDI TOTAL:** 32.751,42  
**VALOR ORÇAMENTO:** 118.067,63  
**VALOR TOTAL:** 150.819,05



**Thiago de Oliveira Teixeira**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA CE Nº 43664

**CNPJ: 19.210.034/0001-39**  
**F DA ROCHA FORTE JUNIOR**  
**CONSULTORIA E SERVIÇOS - ME**  
 Rua José Jucá Bezerra, 53 - Centro  
 Senador Pompeu-CE

1978-79

1979-80

1980-81

1981-82

1982-83

1983-84

1984-85

1985-86

1986-87

1987-88

1988-89

1989-90

1990-91

1991-92

1992-93

1993-94

1994-95

1995-96

1996-97

1997-98

1998-99

1999-00

2000-01

2001-02

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA . E.E.B VER. MUNICIPIO DE QUIXERÉ -CE.
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA . E.E.B VER. MUNICIPIO DE QUIXERÉ -CE.
<b>LOCAL:</b>	AV. MONS.FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA, 1154, CENTRO.
<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ - CE.

<b>DATA:</b>	24/03/2023	<b>BDI:</b>	27,72%
<b>FONTE:</b>	VERSÃO	<b>REF.:</b>	06/2021
<b>SEINFRA:</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
<b>Composição:</b>	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



### 1.1. C1247 - ENTELAMENTO PREVENTIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCAS P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LANA DE VIDRO 25cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2033	SEINFRA	M	1,05000000	5,4500	5,7225
<b>TOTAL Material:</b>					<b>5,7225</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	SEINFRA	H	0,05000000	20,7700	1,0385
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>1,0385</b>

<b>VALOR:</b>	<b>6,76</b>
---------------	-------------

### 1.2. C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	SEINFRA	H	1,24326860	20,7700	25,8227
I2543	SEINFRA	H	12,43268598	15,5500	193,3283
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>219,1510</b>

<b>VALOR:</b>	<b>219,15</b>
---------------	---------------

### 1.3. C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	SEINFRA	M3	0,00610000	66,8300	0,4077
I0441	SEINFRA	KG	1,22000000	1,0900	1,3298
<b>TOTAL Material:</b>					<b>1,7375</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SEINFRA	H	0,65000000	15,5500	10,1075
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>20,4925</b>

<b>VALOR:</b>	<b>22,23</b>
---------------	--------------

### 1.4. C0075 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	SEINFRA	M3	0,01010000	66,8300	0,6750
I0441	SEINFRA	KG	1,51000000	1,0900	1,6459
I0805	SEINFRA	KG	1,51000000	0,5500	0,8305
I2082	SEINFRA	UN	46,00000000	0,5700	26,2200
<b>TOTAL Material:</b>					<b>29,3714</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	SEINFRA	H	0,90000000	20,7700	18,6930
I2543	SEINFRA	H	0,98000000	15,5500	15,2390
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>33,9320</b>

<b>VALOR:</b>	<b>63,30</b>
---------------	--------------





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA . E.E.B VER./MUNICIPIO DE QUIXERÉ -CE.
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA . E.E.B VER./MUNICIPIO DE QUIXERÉ -CE.
<b>LOCAL:</b>	AV. MONS.FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA, 1154, CENTRO.
<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ - CE.

<b>DATA :</b> 24/03/2023		<b>BDI :</b> 27,72%		
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	89,85%	27,75%	05/2021
Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%



### 1.5. C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,2800	15,9079
TOTAL Equipamento Custo Horário:						15,9079

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	66,8300	56,9859
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,5500	184,8000
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	73,1600	61,1618
TOTAL Material:						302,9477

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL Mão de Obra:						93,3000
<b>VALOR:</b>						<b>412,16</b>

### 2.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,8900	2,0230
TOTAL Material:						2,2390

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,7700	3,3540
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:						9,5850
<b>VALOR:</b>						<b>11,82</b>

### 2.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,9600	1,4352
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	21,0400	3,5768
TOTAL Material:						5,1470

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:						14,1775
<b>VALOR:</b>						<b>19,32</b>

### 2.3. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	13,1900	2,5061



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA . E.E.B VER./MUNICÍPIO DE QUIXERÉ -CE.	DATA : 24/03/2023	BDI : 27,72%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA . E.E.B VER./MUNICÍPIO DE QUIXERÉ -CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	AV. MONS.FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA, 1154, CENTRO.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE.	Composição	PRÓPRIA



I2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	7,8500	2,3405
					TOTAL Material:	4,8466

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,7700	3,3540
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
					TOTAL Mão de Obra:	9,5850
					<b>VALOR:</b>	<b>14,43</b>

### 2.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,0200	0,6808
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,7400	3,9584
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,5500	1,6315
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
					TOTAL Material:	6,4867

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
					TOTAL Mão de Obra:	14,1775
					<b>VALOR:</b>	<b>20,66</b>

### 2.5. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	17,0200	0,5106
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,7400	3,9584
I0346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,6700	0,5010
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,3500	2,6820
					TOTAL Material:	7,6520

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700	13,4160
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
					TOTAL Mão de Obra:	30,0320
					<b>VALOR:</b>	<b>37,68</b>

### 2.6. C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,05000000	5,3900	0,2695
I2085	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	SEINFRA	L	0,21000000	13,1000	2,7510
					TOTAL Material:	3,0205

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA . E.E.B VER./MUNICIPIO DE QUIXERÉ -CE.	<b>DATA :</b> 24/03/2023	<b>BDI :</b> 27,72%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA . E.E.B VER./MUNICIPIO DE QUIXERÉ -CE.	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	AV. MONS.FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA, 1154. CENTRO.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ - CE.	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
					TOTAL Mão de Obra:	16,6050

	VALOR MUNICIPAL 19,63
--	-----------------------

**CNPJ: 19.210.034/0001-39**  
**F DA ROCHA FORTE JUNIOR**  
**CONSULTORIA E SERVIÇOS - ME**  
 Rua José Jucá Bezerra, 53 - Centro  
 Senador Pompeu-CE



**Thiago de Oliveira Teixeira**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA CE Nº 43664



1917  
JULY 10  
1917



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



<b>OBRA:</b>	PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA . E.E.B VER./MUNICÍPIO DE QUIXERÉ -CE.
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA . E.E.B VER./MUNICÍPIO DE QUIXERÉ -CE.
<b>LOCAL:</b>	AV. MONS.FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA, 1154, CENTRO.
<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE.

<b>DATA :</b> 24/03/2023		<b>BDI :</b> 27,72%		
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>Composição</b>	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	PAREDES E PAINÉIS	7.798,44	100,00 % 7.798,44	100,00 % 7.798,44
2	PINTURA	143.020,61	100,00 % 143.020,61	100,00 % 143.020,61
		150.819,05	150.819,05 150.819,05	150.819,05



**CNPJ: 19.210.034/0001-39**  
**F DA ROCHA FORTE JUNIOR**  
**CONSULTORIA E SERVIÇOS - ME**  
 Rua José Jucá Bezerra, 53 - Centro  
 Senador Pompeu-CE

**Thiago de Oliveira Teixeira**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA CE Nº 49664



Grupo de Divisão Teixeira  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO DE QUÍMICA





## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



<b>OBRA:</b>	PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA . E.E.B VER./MUNICÍPIO DE QUIXERÉ -CE.	<b>DATA :</b> 24/03/2023	<b>BDI :</b> 27,72%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PINTURA E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SENA . E.E.B VER./MUNICÍPIO DE QUIXERÉ -CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	AV. MONS.FCO. JOSÉ DE OLIVEIRA, 1154, CENTRO.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE.	Composição	PRÓPRIA
		<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		83,85%	47,76%
		<b>REF.</b>	05/2021



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**

**CNPJ: 19.210.034/0001-39**

**F DA ROCHA FORTE JUNIOR**  
**CONSULTORIA E SERVIÇOS - ME**  
Rua José Jucá Bezerra, 53 - Centro

**Thiago de Oliveira Teixeira**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA CE Nº 45664

