

PROPOSTA DE PREÇOS

Morada Nova - CE, 24 de MARÇO de 2023.

À
Prefeitura Municipal de **Quixeré-CE**
Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇO N° 0803.01/2023

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇO N° 0803.01/2023**, cujo objeto é a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E ACESSIBILIDADE DA E.E.B. ESCOLA VEREADOR RAIMUNDO NONATO DE SENA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ**, pelo preço global de **R\$ 143.569,19 (cento e quarenta e três mil e quinhentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos)**, com prazo de execução de **90 (NOVENTA) dias**.

Razão Social: ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Endereço: Avenida Manoel de Castro Filho, N° 1130 – Centro, Morada Nova – CE

CNPJ: 63.551.378/0001-01

Fone e E-mail: (88) 3422.1297 / (88) 3422.1722,

E-mail: eletcamp@gmail.com

N° da Conta Corrente: Banco do Brasil; Agência bancária: 0863-X; Conta Corrente: 16.508-5

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Estenio Saraiva Maia, portador da carteira de Identidade n° 2007465605-2 e CPF n° 740.940.508-25, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos ainda que os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de Orçamento estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, custo horário de utilização de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, insumos impostos/taxas, despesas administrativas, transportes, seguros e lucro e Composição de Preços Unitários, incluindo taxas sociais e BD, e quaisquer outros necessários para a execução dos serviços.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E ACESSIBILIDADE DA E.E.B. ESCOLA VEREADOR RAIMUNDO NONATO DE SENA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 0803.01/2023

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HOAR) | 47,76% (MÊS); BDI: 27,72%

ORÇAMENTO									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT.	V. TOTAL	
						(\$/ BDI)	(C/ BDI)		
1			PAREDES E PAINÉIS					5.910,54	
			ENTELETAMENTO PREVENTIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCAS						
1.1	C1247	SEINFRA	P/RETRACAO OU DILATAÇÃO TELA LARG.= 25cm	M	40,00	6,56	8,38	262,40	
1.2	C1049	SEINFRA	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,95	210,60	268,98	200,07	
1.3	C2123	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA	M2	110,00	21,39	27,32	2.352,90	
1.4	C0075	SEINFRA	TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	10,88	61,45	78,48	668,58	
1.5	C0842	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	M3	6,05	401,09	512,27	2.426,59	
			CONCRETO P/IBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	6,05	401,09	512,27	2.426,59	
2			PINTURA					107.891,17	
			EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE						
2.1	C1208	SEINFRA	PVA	M2	2.906,70	11,40	14,56	33.136,38	
2.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	2.906,70	18,61	23,77	54.093,69	
2.3	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRILICA 1 DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	635,56	13,91	17,77	8.840,64	
2.4	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	302,24	19,90	25,42	6.014,58	
2.5	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	142,31	36,27	46,32	5.161,58	
2.6	C1907	SEINFRA	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO.2 DEMAOS (ASSESSIBILIDADE)	M2	34,09	18,90	24,14	644,30	
							VALOR TOTAL=	113.801,71	
							BDI=	29.767,48	
							Valor TOTAL com BDI (R\$) =	143.569,19	

ELETROCAMPO SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA

Francisco Estênio Saraiva Maia
Responsável

CLARISSA SOUZA PV
Engenheira Civil
Rnp: 061927395-0
CREA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E ACESSIBILIDADE DA E.E.B. ESCOLA VEREADOR RAIMUNDO NONATO DE SENA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 0803.01/2023

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HOAR) | 47,76% (MÊS); BDI: 27,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1	ENTELAMENTO PREVENTIVO DE SUPERFICIE SUJEITA A TRINCAS P/RETRACAO OU DILATAC		M	30/03/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0475695	20,77	0,99
		Sub-Total de Mão de Obra				0,99
	2 0212033	TELA ADESIVA DE POLIESTER 15CM	M	1,0500000	5,30	5,57
		Sub-Total de Material				5,57
		Custo Direto Total				6,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,56
		Preço Unitário Adotado				6,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES		M3	30/03/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,2493000	20,77	25,95
	1 0112543	SERVENTE	H	11,7166052	15,76	184,65
		Sub-Total de Mão de Obra				210,60
		Custo Direto Total				210,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				210,60
		Preço Unitário Adotado				210,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/P		M2	30/03/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4805000	20,77	9,98
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6164815	15,76	9,72
		Sub-Total de Mão de Obra				19,70
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	64,87	0,40
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,2200000	1,06	1,29
		Sub-Total de Material				1,69
		Custo Direto Total				21,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,39
		Preço Unitário Adotado				21,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm		M2	30/03/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,8649000	20,77	17,96
	1 0112543	SERVENTE	H	0,9292870	15,76	14,65
		Sub-Total de Mão de Obra				32,61
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0101000	64,87	0,66
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,5100000	1,06	1,60
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,5100000	0,54	0,82
	2 0212082	TIJOLO MACICO COMUM	UN	46,0000000	0,56	25,76
		Sub-Total de Material				28,84
		Custo Direto Total				61,45
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				61,45
		Preço Unitário Adotado				61,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.5	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		M3	30/03/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	5,6888975	15,76	89,66
		Sub-Total de Mão de Obra				89,66
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8527000	64,87	55,31
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	336,0000000	0,54	181,44
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	71,02	59,37

ELETROCAMPO SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA

Francisco Estênio Saraiva Maia
Responsável

CLARISSA SOUZA PV
Engenheira Civil
Rnp: 061927395-0
CREA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E ACESSIBILIDADE DA E.E.B. ESCOLA VEREADOR RAIMUNDO NONATO DE SENA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 0803.01/2023

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HOAR) | 47,76% (MÊS); BDI: 27,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Material				296,12
3	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	21,44	15,31
		Sub-Total de Equipamento				15,31
		Custo Direto Total				401,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				401,09
		Preço Unitário Adotado				401,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1		EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	30/03/2022		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1922000	16,77	3,22
1	0112395	PINTOR	H	0,2887805	20,77	6,00
		Sub-Total de Mão de Obra				9,22
2	0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,53	0,21
2	0211513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000000	2,81	1,97
		Sub-Total de Material				2,18
		Custo Direto Total				11,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,40
		Preço Unitário Adotado				11,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2		LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	30/03/2022		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3363500	16,77	5,64
1	0112395	PINTOR	H	0,3844000	20,77	7,98
		Sub-Total de Mão de Obra				13,62
2	0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,53	0,13
2	0211490	LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200000	11,61	1,39
2	0212096	TINTA LATEX	L	0,1700000	20,42	3,47
		Sub-Total de Material				4,99
		Custo Direto Total				18,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,61
		Preço Unitário Adotado				18,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3		TEXTURA ACRILICA 1 DEMA0 EM PAREDES EXTERNAS	M2	30/03/2022		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1922000	16,77	3,22
1	0112395	PINTOR	H	0,2883000	20,77	5,99
		Sub-Total de Mão de Obra				9,21
2	0211856	SELADOR ACRILICO	L	0,1900000	12,80	2,43
2	0212079	TEXTURA ACRILICA	KG	0,3100000	7,33	2,27
		Sub-Total de Material				4,70
		Custo Direto Total				13,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,91
		Preço Unitário Adotado				13,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.4		ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	30/03/2022		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3363500	16,77	5,64
1	0112395	PINTOR	H	0,3839195	20,77	7,97
		Sub-Total de Mão de Obra				13,61
2	0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400000	16,52	0,66
2	0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600000	24,02	3,84

ELETROCAMPO SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA

Francisco Estenio Saraiva Maia
Responsável

CLARISSA SOUZA PV
Engenheira Civil
Rnp: 061927395-0
CREA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E ACESSIBILIDADE DA E.E.B. ESCOLA VEREADOR RAIMUNDO NONATO DE SENA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 0803.01/2023

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HOAR) | 47,76% (MÊS); BDI: 27,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0211199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300000	12,19	1,58
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,53	0,21
		Sub-Total de Material				6,29
		Custo Direto Total				19,90
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,90
		Preço Unitário Adotado				19,90

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.5		ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	30/03/2022		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7683195	16,77	12,88
	1 0112395	PINTOR	H	0,7683195	20,77	15,96
		Sub-Total de Mão de Obra				28,84
	2 0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300000	16,52	0,50
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600000	24,02	3,84
	2 0211346	LIXA PARA FERRO	N	0,3000000	1,62	0,49
	2 0212293	ZARCAO	L	0,1200000	21,70	2,60
		Sub-Total de Material				7,43
		Custo Direto Total				36,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				36,27
		Preço Unitário Adotado				36,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.6		PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO.2 DEMAOS	M2	30/03/2022		
	1 0112395	PINTOR	H	0,4771365	20,77	9,91
	1 0112543	SERVENTE	H	0,3844000	15,76	6,06
		Sub-Total de Mão de Obra				15,97
	2 0210154	ACIDO MURIATICO	L	0,0500000	5,23	0,26
	2 0212085	TINTA ACRILICA C/QUARTZO P/PISO	L	0,2100000	12,71	2,67
		Sub-Total de Material				2,93
		Custo Direto Total				18,90
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,90
		Preço Unitário Adotado				18,90

ELETROCAMPO SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA

Francisco Estênio Saraiva Maia
Responsável

CLARISSA SOUZA PV
Engenheira Civil
Rnp: 061927395-0
CREA/CE



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E ACESSIBILIDADE DA E.E.B. ESCOLA VEREADOR RAIMUNDO NONATO DE SENA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 0803.01/2023

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HOAR) | 47,76% (MÊS); BDI: 27,72%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR POR ETAPA		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		PLANILHA	
		R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)
1	PAREDES E PAINÉIS	5.910,54	100,00%	5.910,54	100,00%					5.910,54	100,00%
2	PINTURA	107.891,17	100,00%	107.891,17	100,00%					107.891,17	100,00%
TOTAL SIMPLES COM BDI		143.569,19		143.569,19						143.569,19	
TOTAL ACUMULADO COM BDI		143.569,19		143.569,19						143.569,19	100,00%
TOTAL BDI		29.767,48		29.767,48						29.767,48	
TOTAL SEM BDI		113.801,71		113.801,71						113.801,71	



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E ACESSIBILIDADE DA E.E.B. ESCOLA
VEREADOR RAIMUNDO NONATO DE SENA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 0803.01/2023

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HOAR) | 47,76% (MÉS); BDI: 27,72%

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO	
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	5,31%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO	
1 - IMPOSTOS (I)	
1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - ISS	2,40%
1.4 - INSS	4,50%
	10,55%
2 - LUCRO (L)	8,50%
3 - GARANTIA (G)	0,51%
4 - RISCO (R)	1,27%
5 - SEGUROS (S)	0,51%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,07%
	11,86%
III - CÁLCULO DO B.D.I.	
BDI USADO PARA CÁLCULO ORÇAMENTÁRIO INCIDENTE SOBRE OS PREÇOS UNITÁRIOS DA PLANILHA - ART CE2022	
	BDI - 27,72%




CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E ACESSIBILIDADE DA E.E.B. ESCOLA VEREADOR RAIMUNDO NONATO DE SENA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 0803.01/2023

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HOAR) | 47,76% (MÉS); BDI: 27,72%

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 027.1 (DESONERADA) E 027					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1		TABELA 027	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-	17,84	-
	FERIADOS	3,71	-	3,71	-
	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46	44,41	16,46
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38	14,73	11,38
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E				
D2	REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	7,91	3,12	16,82	6,43
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76	112,76	71,07



ELETROCAMPO SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA

Francisco Esênio Saraiva Maia
Responsável

CLARISSA SOUZA P.V.
Engenheira Civil
Rnp: 061927395-0
CREA/CE