

REMC
CONSTRUTORA



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ – CEARÁ
SECRETARIA DE SAÚDE**

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 1303.01/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

01. A EMPRESA RemC Construtora & Empreendimento Imobiliários LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 25.078.864/0001-57 - Sediada à Avenida Dom Aureliano Matos, n.º 1452 – Bairro – Centro na Cidade de LIMOEIRO DO NORTE no Estado do Ceará, por intermédio de seu Procurador Público, Sr. José Gualberto de Andrade Neto, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identificação Civil n.º 529.800 da SSP/RN, e do CPF n.º 414.732.644-72, apresenta, abaixo, sua proposta para o Processo Licitatório, Modalidade Tomada de Preços N.º 1303.01/2023, previsto para o dia 29/03/2023 às 09h00min, junto ao Município de QUIXERÉ, Estado do Ceará:

Objeto:

CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE NA COMUNIDADE DE LAGOA DA CASCA NO MUNICIPIO DE QUIXERE, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 130.520,04 (Cento e Trinta Mil, Quinhentos e Vinte Reais e Quatro Centavos)

Declarando que estar de acordo com as condições estabelecidas no edital da Tomada de Preços acima indicada, bem como com as Normas Gerais da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO; BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2253-5 / CONTA CORRENTE: 48755-4

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210465/2000 - 40/34/CE

02. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Gualberto de Andrade Neto, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identificação Civil n.º 529.800 da SSP/RN, e do CPF n.º 414.732.644-72, como Representante Legal desta empresa.

CNPJ: 25.078.864/0001-57 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 | INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 | CENTRO

E-mail: remconstrutora@gmail.com | (88) 99806.3333 / (88) 2142-0719

CEP - 62.930-000 | LIMOEIRO DO NORTE - CE

RemC Construtora
Folha N.º 02/10
VISTO/OIC



03. Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

04. Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

LIMOEIRO DO NORTE - CE, 22 de Março de 2023.

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21046894-0 - 40134/CE

CNPJ: 25.078.864/0001-57 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 | INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 | CENTRO
E-mail: remcconstrutora@gmail.com | (88) 99806.3333 / (88) 2142-0719
CEP - 62.930-000 | LIMOEIRO DO NORTE - CE

RemC Construtora
Folha Nº 03
VISTO



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	DATA : 29/03/2023	BDI : 26,67%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA DA CASCA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
LICITAÇÃO:	1303.01/2023/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	375,86	0,29	
2	MOVIMENTO DE TERRA	526,86	0,40	
3	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	1.147,04	0,88	
4	EMBASAMENTOS E BALDRAMES	2.683,59	2,06	
5	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	10.186,58	7,80	
6	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	13.755,86	10,54	
7	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	7.404,25	5,67	
8	PISOS INTERNOS E EXTERNO	7.568,80	5,80	
9	ARMADURA	8.757,35	6,71	
10	CONCRETO	3.114,81	2,39	
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	11.793,62	9,04	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.764,25	12,08	
13	CONJUNTO FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO	3.213,83	2,46	
14	ESQUADRIAS DE MADEIRA	7.988,74	6,12	
15	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO	4.570,34	3,50	
16	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E FERRO	3.257,29	2,50	
17	PINTURAS	9.163,52	7,02	
18	COBERTA	11.301,67	8,66	
19	LAJE	7.248,50	5,55	
20	LIMPEZA FINAL	697,28	0,53	
		VALOR SEM ENCARGOS:	75.045,45	100,00
		VALOR ENCARGOS:	27.994,06	
		VALOR COM ENCARGOS:	103.039,51	
		VALOR BDI:	27.480,53	
		VALOR TOTAL:	130.520,04	



Cento e Trinta Mil Quinhentos e Vinte reais e Quatro centavos

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.732.644-72


RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21048864-1 / 40134/CE

RemC Construtora
Folha Nº 04 / 43
VISTO OK

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	DATA : 29/03/2023	BDI : 26,67%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA DA CASCA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
LICITAÇÃO:	1303.01/2023/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %	VISTO
A	GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00	
A2	SESI	1,50	1,50	
A3	SENAI	1,00	1,00	
A4	INCRA	0,20	0,20	
A5	SEBRAE	0,60	0,60	
A6	Salário Educação	2,50	2,50	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	
A8	FGTS	8,00	8,00	
A9	SECONCI	0,00	0,00	
	TOTAL	16,80	16,80	

B	GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00	
B2	Feridos	3,71	0,00	
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67	
B4	13º Salário	10,80	8,33	
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06	
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56	
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08	
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73	
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03	
	TOTAL	44,41	16,46	

C	GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10	
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01	
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35	
	TOTAL	14,73	11,38	

D	GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77	
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35	
	TOTAL	7,91	3,12	

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%


A + B + C + D

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.132.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ARQUITETO CIVIL
CREA Nac. 01043861-5 / 40134/CE

RemC Construtora
Folha Nº 05/193
VISTO OK

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	DATA : 29/03/2023		BDI : 26,67%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA DA CASCA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
	LICITAÇÃO:	1303.01/2023/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,50
	TOTAL	7,30

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	5,56

I	Impostos	%
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,40
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,55



BDI = 26,67%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468844-0 / 40134/CE

RemC Construtora
Folha Nº 06/43
VISTO 010

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADE DE LAGOA DA CASCA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE

LICITAÇÃO: 1303.01/2023/2023

DATA: 29/03/2023

BDI: 26,67%

VERSÃO **HORA** **MES** **DATA REF.**

FONTE **SEINFRA** **027.1 COM DESONERAÇÃO** **83,85%** **47,76%** **05/2021**

SINAPI **2023/02 COM DESONERAÇÃO** **84,44%** **47,48%** **03/2023**

Composições **PROPRIA** **0,00%** **0,00%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10	CONCRETO								
10.1	C0843	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	5,88	418,20	529,73	2.459,02	3.114,81
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
11.1	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	443,89	562,28	1.331,67	1.686,84
11.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	726,25	919,94	726,25	919,94
11.3	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	1.004,38	1.272,25	2.008,76	2.544,50
11.4	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MC'S	SEINFRA	M	3,20	220,94	279,86	707,01	895,55
11.5	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	566,78	717,94	566,78	717,94
11.6	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	3,00	30,79	39,00	92,37	117,00
11.7	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	3,00	41,38	52,42	124,14	157,26
11.8	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	3,00	30,26	38,33	90,78	114,99
11.9	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	7,80	13,10	16,59	102,18	129,40
11.10	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	8,10	18,23	23,09	147,66	187,03
11.11	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	14,79	32,26	40,86	477,13	604,32
11.12	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	3,00	38,44	48,69	115,32	146,07
11.13	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	8,00	14,54	18,42	116,32	147,36
11.14	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	4,00	16,30	20,65	65,20	82,60
11.15	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	3,00	27,67	35,05	83,01	105,15
11.16	C2359	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	2,00	17,95	22,74	35,90	45,48
11.17	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	268,47	340,07	1.073,88	1.360,28
11.18	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	20,00	19,27	24,41	385,40	488,20
11.19	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M	14,00	26,27	33,28	367,78	465,92
11.20	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	2,00	79,83	101,12	159,66	199,02
11.21	C2498	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	46,13	58,43	46,13	58,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE
1618
PÁGINA 08

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários LTDA - EPP
CNPJ 25.078.568/0001-57
José Guedes de Albuquerque, CNPJ
Responsável Técnico: JOSÉ GUEDES DE ALBUQUERQUE
CREA N.º 210-66667-7 - 49134/CE

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários LTDA - EPP
CNPJ 25.078.568/0001-57
José Guedes de Albuquerque Neto
Responsável Técnico: JOSÉ GUEDES DE ALBUQUERQUE NETO
CPF: 412.132.644-72

CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7
RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
remcconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333 (88) 2142-0719 CEP - 62.930-000 LN - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADE DE LAGOA DA CASCA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE

LICITAÇÃO: 1303.01/2023/2023

DATA: 29/03/2023 BDI: 26,67%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
Composições				
	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.22	C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")	SEINFRA	UN	3,00	19,02	24,09	57,06	72,27
11.23	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	1,00	430,13	544,85	430,13	544,85
12		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						12.445,91	15.764,25
12.1	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	85,15	107,86	85,15	107,86
12.2	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	304,12	385,23	304,12	385,23
12.3	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	4,00	20,34	25,76	81,36	103,04
12.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	4,00	20,34	25,76	81,36	103,04
12.5	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	26,63	33,73	53,26	67,46
12.6	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	3,00	134,65	170,56	403,95	511,68
12.7	C4582	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	2,00	116,66	147,77	233,32	295,54
12.8	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (3/4")	SEINFRA	M	93,48	14,82	18,77	1.385,37	1.754,62
12.9	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (1")	SEINFRA	M	4,44	14,82	18,77	65,80	83,34
12.10	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 AZUL	SEINFRA	M	130,46	6,00	7,60	782,76	991,50
12.11	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 PRETO	SEINFRA	M	125,96	6,00	7,60	755,76	957,30
12.12	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 AMARELO	SEINFRA	M	47,79	6,00	7,60	286,74	363,20
12.13	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 VERDE	SEINFRA	M	30,55	6,00	7,60	183,30	232,18
12.14	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 AZUL	SEINFRA	M	51,54	7,29	9,23	375,73	475,71
12.15	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 PRETO	SEINFRA	M	51,54	7,29	9,23	375,73	475,71
12.16	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 VERDE	SEINFRA	M	51,54	7,29	9,23	375,73	475,71
12.17	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 AZUL	SEINFRA	M	5,00	8,03	10,17	40,15	50,85
12.18	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 PRETO	SEINFRA	M	5,00	8,03	10,17	40,15	50,85
12.19	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 VERDE	SEINFRA	M	5,00	8,03	10,17	40,15	50,85
12.20	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	9,00	15,16	19,20	136,44	172,80
12.21	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	37,76	47,83	37,76	47,83
12.22	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	25,00	23,32	29,54	583,00	738,50



RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários LTDA - EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Guiberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nasc. 210469844-0 - 40134CE

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários LTDA - EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Guiberto de Andrade Neto
Professorador
CPF: 418.752.644-72

CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7
REMC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
remcconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333/ (88) 2142-0719 CEP - 62.930-000 LN - CE


PLANILHA ORÇAMENTAR

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE
LOCAL: LOCALIDADE DE LAGOA DA CASCA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE
LICITAÇÃO: 1303.01/2023/2023

DATA: 29/03/2023 **BDI:** 26,67%
VERSÃO **HORA** **MES** **DATA REF.**
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2021
SINAPI 2023/02 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 03/2023
 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.23	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	4,00	18,91	23,95	75,64	95,80
12.24	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	41,00	7,23	9,16	296,43	375,56
12.25	C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	2,00	4,40	5,57	8,80	11,14
12.26	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	13,00	7,24	9,17	94,12	119,21
12.27	C4809	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	11,00	415,62	526,47	4.571,82	5.791,17
12.28	C4834	ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	90,54	114,69	181,08	229,38
12.29	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00	252,58	319,94	252,58	319,94
12.30	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	1,00	258,35	327,25	258,35	327,25
13		CONJUNTO FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO							
13.1	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	SEINFRA	UN	1,00	2.537,17	3.213,83	2.537,17	3.213,83
14		ESQUADRIAS DE MADEIRA							
14.1	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	748,60	948,25	748,60	948,25
14.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	5,00	774,73	981,35	3.873,65	4.906,75
14.3	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	842,24	1.066,87	1.684,48	2.133,74
15		ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO							
15.1	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	3.608,07	4.570,34	3.608,07	4.570,34
16		ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E FERRO							
16.1	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	3,00	411,95	521,82	1.235,85	1.565,46
16.2	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2	3,96	181,19	229,51	717,51	908,86
16.3	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	3,00	206,04	260,99	618,12	782,97
17		PINTURAS							
17.1		PINTURA PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E FORROS							
17.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	138,53	11,61	14,71	1.608,33	2.037,78



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE			
LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA DA CASCA			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE			
LICITAÇÃO:	1303.01/2023/2023			
DATA:	29/03/2023	VERSÃO		BDI: 26,67%
FONTE	SEINFRA	COM DESONERAÇÃO	HORA	MES
SINAPI	027.1	83,85%	47,76%	05/2021
Composições	2023002	84,44%	47,48%	03/2023
		0,00%	0,00%	
		0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
17.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	138,53	18,98	24,04	2.629,30	3.330,26
17.1.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	72,02	20,36	25,79	1.466,33	1.857,40
17.1.4	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	43,75	4,41	5,59	192,94	244,56
17.2		PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA						693,18	878,16
17.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	34,13	20,31	25,73	693,18	878,16
17.3		PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS						643,63	815,36
17.3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	17,40	36,99	46,86	643,63	815,36
18		COBERTA						8.922,27	11.301,67
18.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	57,80	86,48	109,54	4.998,54	6.331,41
18.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	57,80	62,24	78,84	3.597,47	4.556,95
18.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	13,60	11,69	14,81	158,98	201,42
18.4	C0989	CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA CANAL "TIMOM"	SEINFRA	M	6,80	24,60	31,16	167,28	211,89
19		LAJE						5.722,36	7.248,50
19.1	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	52,14	100,15	126,86	5.221,82	6.614,48
19.2	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	52,14	9,60	12,16	500,54	634,02
20		LIMPEZA FINAL						550,59	697,28
20.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	51,65	10,66	13,50	550,59	697,28


VALOR SEM ENCARGOS:	75.045,45
VALOR ENCARGOS:	27.994,06
VALOR COM ENCARGOS:	103.039,51
VALOR BDI:	27.480,53
VALOR TOTAL:	130.520,04

RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliários (LDA) EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gabriel Machado Neto
 Proprietário
 CPF: 414.701.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliários (LDA) EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gabriel Machado Neto
 Proprietário
 CPF: 414.701.844-72



Cento e Trinta Mil Quinhentos e Vinte reais e Quatro centavos



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADE DE LAGOA DA CASCA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE

LICITAÇÃO: 1303.01/2023/2023

DATA: 29/03/2023

BDI: 26,67%


FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
Composições				
PRÓPRIA				
0,00% 0,00%				

RemC Construtora e Empreendimentos
 Imobiliária LTDA - EPP
 CNPJ 20.019.341/0001-57
 José Guilherme de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 210/08647-9 - 40134/C-E
 CPF: 414.724.644-72

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL COM BDI R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					375,86
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	187,93 Cento e Oitenta e Sete reais e Noventa e Três centavos	375,86 Trezentos e Setenta e Cinco reais e Oitenta e Seis centavos
2		MOVIMENTO DE TERRA					526,86
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	9,32	56,53 Cinquenta e Seis reais e Cinquenta e Três centavos	526,86 Quinhentos e Vinte e Seis reais e Oitenta e Seis centavos
3		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					1.147,04
3.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	10,33	111,04 Cento e Onze reais e Quatro centavos	1.147,04 Um Mil Cento e Quarenta e Sete reais e Quatro centavos
4		EMBASAMENTOS E BALDRAMES					2.683,59
4.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	3,95	679,39 Seiscentos e Setenta e Nove reais e Trinta e Nove centavos	2.683,59 Dois Mil Seiscentos e Oitenta e Três reais e Cinquenta e Nove centavos
5		ALVENARIA DE ELEVAÇÃO					10.186,58
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	136,99	74,36 Setenta e Quatro reais e Trinta e Seis centavos	10.186,58 Dez Mil Cento e Oitenta e Seis reais e Cinquenta e Oito centavos
6		ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS					13.755,86
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	288,00	7,68 Sete reais e Sessenta e Oito centavos	2.288,64 Dois Mil Duzentos e Oitenta e Oito reais e Sessenta e Quatro centavos
6.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	77,71	38,03 Trinta e Oito reais e Três centavos	2.995,31 Dois Mil Novocentos e Cinquenta e Cinco reais e Trinta e Um centavos
6.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	208,83	40,76 Quarenta reais e Setenta e Seis centavos	8.511,91 Oito Mil Quinhentos e Onze reais e Noventa e Um centavos
7		ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS					7.482,25
7.1	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	SEINFRA	M2	77,71	94,22 Noventa e Quatro reais e Vinte e Dois centavos	7.321,84 Sete Mil Trezentos e Vinte e Um reais e Oitenta e Quatro centavos
7.2	C1936	PLACAS DE MARMORE PADRONIZADO C/CEMENTO COLANTE	SEINFRA	M2	0,30	274,71 Duzentos e Setenta e Quatro reais e Setenta e Dois centavos	82,41 Oitenta e Dois reais e Quarenta e Um centavos



RemC Construtora
 Folha Nº 1022 / 1023
 VISTO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADE DE LAGOA DA CASCA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE


LICITAÇÃO: 1303.01/2023/2023


DATA:	29/03/2023	VERSÃO	BDI:	26,67%	
FONTE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES	DATA REF.
	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,76%	09/2021
	Composições	PROPRIA	0,00%	47,48%	03/2023

RemC Construtora Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.117/0001-57
 Responsável Técnico: Engenheiro Civil José Gustavo de Azevedo Neto
 CREA Nac. 21046896-10 - 40134CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL COM BDI R\$
8	PISOS INTERNOS E EXTERNO						7.568,80
8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	2,58	Seiscentos e Cinquenta e Um reais e Doze centavos	Sete Mil Quinhentos e Sessenta e Oito reais e Oitenta centavos
8.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEL4 - P/PISO	SEINFRA	M2	51,65	Oitenta e Oito reais e Oitenta e Dois centavos	Um Mil Seiscentos e Setenta e Nove reais e Oitenta centavos
8.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	129,36	Dez reais e Seis centavos	Quatro Mil Quinhentos e Oitenta e Sete reais e Sete centavos
9	ARMADURA						8.757,35
9.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	419,36	Dezesseite reais e Cinquenta e Quatro centavos	Oito Mil Setecentos e Trinta e Cinco centavos
9.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	91,44	Quinze reais e Trinta e Três centavos	Sete Mil Trezentos e Cinquenta e Cinco reais e Cinquenta e Sete centavos
10	CONCRETO						3.114,81
10.1	C0843	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	5,88	Quinhentos e Vinte e Nove reais e Setenta e Três centavos	Três Mil Cento e Quatorze reais e Oitenta e Um centavos
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						11.793,62
11.1	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	Quinhentos e Sessenta e Dois reais e Vinte e Oito centavos	Um Mil Seiscentos e Oitenta e Seis reais e Oitenta e Quatro centavos
11.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	Novocentos e Dezenove reais e Noventa e Quatro centavos	Novocentos e Dezenove reais e Noventa e Quatro centavos
11.3	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	Um Mil Duzentos e Setenta e Dois reais e Vinte e Cinco centavos	Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Quatro reais e Cinquenta centavos
11.4	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MCS	SEINFRA	M	3,20	Duzentos e Setenta e Nove reais e Oitenta e Seis centavos	Oitocentos e Noventa e Cinco reais e Cinquenta e Cinco centavos
11.5	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0,60m) C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	Setecentos e Dezesete reais e Noventa e Quatro centavos	Setecentos e Dezesete reais e Noventa e Quatro centavos
11.6	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	3,00	Trinta e Nove reais	Cento e Dezesete reais
11.7	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	3,00	Cinquenta e Dois reais e Quarenta e Dois centavos	Cento e Cinquenta e Sete reais e Vinte e Seis centavos
11.8	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	3,00	Trinta e Oito reais e Trinta e Três centavos	Centos e Quatorze reais e Noventa e Nove centavos
11.9	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	7,80	Dezesseis reais e Cinquenta e Nove centavos	Doiscentos e Trinta e Quatro reais e Quarenta centavos

RemC Construtora
 Folha Nº 13/123
 VISTO





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADE DE LAGOA DA CASCA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE

LICITAÇÃO: 1303.01/2023/2023

DATA: 29/03/2023

VERSÃO

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2023/02 COM DESONERAÇÃO

Composições PROPRIA

BDI: 26.67%

HORA

MIES

DATA REF.

83,85%

47,76%

05/2021

84,44%

47,48%

03/2023

0,00%


0,00%

REMC Construtora Empreendimentos
Imobiliária LTDA EPP
CNPJ 23.078.813/0001-57
Rua José Gualberto, 100 - Centro - Fortaleza - CE
Responsável Técnico: ENG. GENEIRO CIVIL
CREA Rec. 21046659-4-3 - 401134/C3E
CPF: 414.733.844-72

REMC Construtora Empreendimentos
Imobiliária LTDA EPP
CNPJ 23.078.813/0001-57
Rua José Gualberto, 100 - Centro - Fortaleza - CE
Responsável Técnico: ENG. GENEIRO CIVIL
CREA Rec. 21046659-4-3 - 401134/C3E
CPF: 414.733.844-72

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO		TOTAL COM BDI R\$
						UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO	
11.10	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	8,10	Vinte e Três reais e Nove centavos	187,03	Cento e Oitenta e Sete reais e Três centavos
11.11	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	14,79	Quarenta reais e Oitenta e Seis centavos	604,32	Seiscentos e Quatro reais e Trinta e Dois centavos
11.12	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-CI/ANÉIS	SEINFRA	UN	3,00	Quarenta e Oito reais e Sessenta e Nove centavos	146,07	Cento e Quarenta e Seis reais e Sete centavos
11.13	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	8,00	Dezoito reais e Quarenta e Dois centavos	147,36	Cento e Quarenta e Sete reais e Trinta e Seis centavos
11.14	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	4,00	Vinte reais e Sessenta e Cinco centavos	82,60	Oitenta e Dois reais e Sessenta centavos
11.15	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	3,00	Trinta e Cinco reais e Cinco centavos	105,15	Cento e Cinco reais e Quinze centavos
11.16	C2359	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	2,00	Vinte e Dois reais e Setenta e Quatro centavos	45,48	Quarenta e Cinco reais e Oito centavos
11.17	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	Trezentos e Quarenta reais e Sete centavos	1.360,28	Um Mil Trezentos e Sessenta reais e Vinte e Oito centavos
11.18	C2625	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	20,00	Vinte e Quatro reais e Quarenta e Um centavos	488,20	Quatrocentos e Oitenta e Oito reais e Vinte centavos
11.19	C2626	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M	14,00	Trinta e Três reais e Vinte e Oito centavos	465,92	Quatrocentos e Sessenta e Cinco reais e Noventa e Dois centavos
11.20	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	2,00	Cento e Um reais e Doze centavos	202,24	Duzentos e Dois reais e Vinte e Quatro centavos
11.21	C2498	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	Cinquenta e Oito reais e Quarenta e Três centavos	58,43	Cinquenta e Oito reais e Trés centavos
11.22	C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")	SEINFRA	UN	3,00	Vinte e Quatro reais e Nove centavos	72,27	Setenta e Dois reais e Vinte e Sete centavos
11.23	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	1,00	Quinhentos e Quarenta e Quatro reais e Oitenta e Cinco centavos	544,85	Quinhentos e Quarenta e Quatro reais e Oitenta e Cinco centavos
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
12.1	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	Cento e Sete reais e Oitenta e Seis centavos	107,86	Cento e Sete reais e Oitenta e Seis centavos
12.2	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	Trezentos e Oitenta e Cinco reais e Vinte e Três centavos	385,23	Trezentos e Oitenta e Cinco reais e Vinte e Três centavos
12.3	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	4,00	Vinte e Cinco reais e Setenta e Seis centavos	103,04	Cento e Trés reais e Quatro centavos
12.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	4,00	Vinte e Cinco reais e Setenta e Seis centavos	103,04	Cento e Trés reais e Quatro centavos
12.5	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	Trinta e Trés reais e Setenta e Trés centavos	67,36	Sessenta e Sete reais e Quarenta e Seis centavos

RemC Construtora
Folha Nº 44/17
VISTO





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADE DE LAGOA DA CASCA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE

LICITAÇÃO: 1303.01/2023/2023


DATA :	29/03/2023	BDI :	26,67%
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

RemC Construtora Empreendimentos Imobiliários LTDA EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 Responsável Técnico: JOSÉ GUILHERME DE SOUZA AGUIAR
 CREA N.º: 414.763-8/44-72

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	TOTAL COM BDI R\$	PREÇO
12.6	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	3,00	170,56	511,68	Quinhentos e Onze reais e Sessenta e Oito centavos
12.7	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	2,00	147,77	295,54	Duzentos e Noventa e Cinco reais e Cinquenta e Quatro centavos
12.8	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (3/4")	SEINFRA	M	93,48	18,77	1.754,62	Um Mil Setecentos e Cinquenta e Quatro reais e Sessenta e Dois centavos
12.9	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (1")	SEINFRA	M	4,44	18,77	83,34	Oitenta e Três reais e Trinta e Quatro centavos
12.10	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 AZUL	SEINFRA	M	130,46	7,60	991,50	Novocentos e Noventa e Um reais e Cinquenta centavos
12.11	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 PRETO	SEINFRA	M	125,96	7,60	957,30	Novocentos e Cinquenta e Sete reais e Trinta centavos
12.12	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 AMARELO	SEINFRA	M	47,79	7,60	363,20	Trezentos e Sessenta e Três reais e Vinte centavos
12.13	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 VERDE	SEINFRA	M	30,55	7,60	232,18	Duzentos e Trinta e Dois reais e Dezoito centavos
12.14	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 AZUL	SEINFRA	M	51,54	9,23	475,71	Quatrocentos e Setenta e Cinco reais e Setenta e Um centavos
12.15	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 PRETO	SEINFRA	M	51,54	9,23	475,71	Quatrocentos e Setenta e Cinco reais e Setenta e Um centavos
12.16	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 VERDE	SEINFRA	M	51,54	9,23	475,71	Quatrocentos e Setenta e Cinco reais e Setenta e Um centavos
12.17	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 AZUL	SEINFRA	M	5,00	10,17	50,85	Cinquenta reais e Oitenta e Cinco centavos
12.18	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 PRETO	SEINFRA	M	5,00	10,17	50,85	Cinquenta reais e Oitenta e Cinco centavos
12.19	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 VERDE	SEINFRA	M	5,00	10,17	50,85	Cinquenta reais e Oitenta e Cinco centavos
12.20	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	9,00	19,20	172,80	Cento e Setenta e Dois reais e Oitenta centavos
12.21	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	47,83	47,83	Quarenta e Sete reais e Oitenta e Três centavos
12.22	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	25,00	29,54	738,50	Setecentos e Trinta e Oito reais e Cinquenta centavos
12.23	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	4,00	23,95	95,80	Noventa e Cinco reais e Oitenta centavos
12.24	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	41,00	9,16	375,56	Trêscentos e Setenta e Cinco reais e Seis centavos
12.25	C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	2,00	5,57	11,14	Doze reais e Quatorze centavos
12.26	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	13,00	9,17	119,21	Centos e Dezenove reais e Vinte e Um centavos



RemC Construtora
 Folha Nº 15/133
 VISTO OIC



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADE DE LAGOA DA CASCA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE

LICITAÇÃO: 1303.01/2023/2023

DATA: 29/03/2023


BDI: 26,67%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
Composições PROPRIA 0,00% 0,00%				

REMC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 Responsável Técnico: Eng.º Arquiteto CIVIL
 CRÉA Nac. 21046868-4 D - 40134JCE

REMC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 Responsável Técnico: Eng.º Arquiteto CIVIL
 CPF: 414.732.844-72

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL COM BDI R\$
12.27	C4809	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	11,00	526,47	5.791,17
12.28	C4834	ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	114,69	229,38
12.29	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00	319,94	319,94
12.30	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	1,00	327,25	327,25
13	CONJUNTO FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO						
13.1	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	SEINFRA	UN	1,00	3.213,83	3.213,83
14	ESQUADRIAS DE MADEIRA						
14.1	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	948,25	948,25
14.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	5,00	981,35	4.906,75
14.3	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	1.066,87	2.133,74
15	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO						
15.1	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	4.570,34	4.570,34
16	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E FERRO						
16.1	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	3,00	521,82	1.565,46
16.2	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TULINHO	SEINFRA	M2	3,96	229,51	906,84
16.3	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	3,00	260,99	782,97
17	PINTURAS						
							3.257,29
							1.565,46
							906,84
							782,97
							1.163,52
							1.163,52




RemC Construtora
 Folha Nº 16
 VISTO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAUDE			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAUDE			
LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA DA CASCA			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE			
LICITAÇÃO:	1303.01/2023/2023			
DATA:	29/03/2023	VERSÃO		BDI: 26,67%
FONTE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	03/2023
	Composições PROPRIA 0,00% 0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL COM BDI R\$	
17.1		PINTURA PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E FORROS						
17.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	138,53	14,71	2.037,78	
17.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	138,53	24,04	3.330,26	
17.1.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	72,02	25,79	1.857,40	
17.1.4	C0588	CAUIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	43,75	5,59	244,56	
17.2		PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA						
17.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	34,13	25,73	878,16	
17.3		PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS						
17.3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	17,40	46,86	815,36	
18		COBERTA						
18.1	C4460	MADREAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	57,80	109,54	6.331,41	
18.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	57,80	78,84	4.556,95	
18.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	13,60	14,81	201,42	
18.4	C0989	CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA CANAL "TIMOM"	SEINFRA	M	6,80	31,16	211,89	
19		LAJE						
19.1	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	52,14	126,86	6.614,48	
19.2	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	52,14	12,16	632,02	
20		LIMPEZA FINAL						
20.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	51,65	13,50	697,28	
							TOTAL	75.045,45
							VALOR SEM ENCARGOS:	27.994,06



RemC Construtora
Folha Nº 17/93
VISTO OK



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE				DATA :	29/03/2023	BDI :	26,67%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE				FONTE	VERSAO	HORA	MES
LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA DA CASCA				SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE				SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LICITAÇÃO:	1303.01/2023/2023				Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PRECÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PRECÇO TOTAL COM BDI R\$
							TOTAL COM ENCARGOS: 103.039,51
							VALOR BDI: 27.480,53
							VALOR TOTAL: 130.520,04

Cento e Trinta Mil Quinhentos e Vinte reais e Quatro centavos

RemC Construtora
 Folha Nº 18 / 33
 VISTO OK

RemC Construtora Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guaberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Rec. 412/2022.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guaberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Rec. 210/2022.844-0 - 40134/CE






CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	DATA : 29/03/2023	BDI : 26,67%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA DA CASCA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
LICITAÇÃO:	1303.01/2023/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	375,86	100,00 % 375,86			100,00 % 375,86
2	MOVIMENTO DE TERRA	526,86	100,00 % 526,86			100,00 % 526,86
3	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	1.147,04	100,00 % 1.147,04			100,00 % 1.147,04
4	EMBASAMENTOS E BALDRAMES	2.683,59	100,00 % 2.683,59			100,00 % 2.683,59
5	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	10.186,58	75,00 % 7.639,94	25,00 % 2.546,64		100,00 % 10.186,58
6	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	13.755,86	75,00 % 10.316,90	25,00 % 3.438,96		100,00 % 13.755,86
7	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	7.404,25		60,00 % 4.442,55	40,00 % 2.961,70	100,00 % 7.404,25
8	PISOS INTERNOS E EXTERNO	7.568,80	50,00 % 3.784,40	50,00 % 3.784,40		100,00 % 7.568,80
9	ARMADURA	8.757,35	75,00 % 6.568,01	25,00 % 2.189,34		100,00 % 8.757,35
10	CONCRETO	3.114,81	65,00 % 2.024,63	35,00 % 1.090,18		100,00 % 3.114,81
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	11.793,62		55,00 % 6.486,49	45,00 % 5.307,13	100,00 % 11.793,62
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.764,25		55,00 % 8.670,34	45,00 % 7.093,91	100,00 % 15.764,25
13	CONJUNTO FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO	3.213,83		75,00 % 2.410,37	25,00 % 803,46	100,00 % 3.213,83
14	ESQUADRIAS DE MADEIRA	7.988,74			100,00 % 7.988,74	100,00 % 7.988,74
15	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO	4.570,34			100,00 % 4.570,34	100,00 % 4.570,34
16	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E FERRO	3.257,29			100,00 % 3.257,29	100,00 % 3.257,29
17	PINTURAS	9.163,52			100,00 % 9.163,52	100,00 % 9.163,52
18	COBERTA	11.301,67		100,00 % 11.301,67		100,00 % 11.301,67
19	LAJE	7.248,50		100,00 % 7.248,50		100,00 % 7.248,50
20	LIMPEZA FINAL	697,28			100,00 % 697,28	100,00 % 697,28
			35.067,23	53.609,44	41.843,37	
			35.067,23	88.676,67	130.520,04	130.520,04

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA N.º. 2104886-0-0 - 40134/CE

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	DATA : 29/03/2023	BDI : 26,67%																			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	<table border="1"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,40%</td> <td>03/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%	03/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																		
SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%	03/2023																			
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA DA CASCA																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE																						
LICITAÇÃO:	1303.01/2023/2023																						



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,8600	35,5572
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,4800	24,4800
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,3500	55,5750
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,2200	2,2830
TOTAL Material:					117,8952

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,95920000	15,5500	30,4656
TOTAL Mão de Obra:					30,4656

VALOR SEM ENCARGOS:	128,65
VALOR ENCARGOS (83.85%):	19,71
VALOR COM ENCARGOS:	148,36
VALOR BDI (26.67%):	39,57
VALOR COM BDI:	187,93

2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,87022800	15,5500	44,6320
TOTAL Mão de Obra:					44,6320

VALOR SEM ENCARGOS:	15,76
VALOR ENCARGOS (83.85%):	28,87
VALOR COM ENCARGOS:	44,63
VALOR BDI (26.67%):	11,90
VALOR COM BDI:	56,53

3.1. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	132,1600	4,6256
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	41,3200	1,4462
TOTAL Equipamento Custo Horário:					6,0718


Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	59,6300	65,5930
TOTAL Material:					65,5930


Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,02858000	15,5500	15,9944
TOTAL Mão de Obra:					15,9944

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto da Andrade Neto
 Proprietário
 CPF: 414.732.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto da Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 210465-1/0 - 40134/CE

VALOR SEM ENCARGOS:	76,48
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,18
VALOR COM ENCARGOS:	87,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	DATA :	29/03/2023	BDI : 26,67%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA DA CASCA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	89,44% 47,48% 03/2023
	LICITAÇÃO:	1303.01/2023/2023	Composição	PRÓPRIA	-0,00% 00000000



VALOR BDI (26,67%):	23,98
VALOR COM BDI:	111,04

4.1. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	73,1900	15,3699
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	1,0800	33,4260
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	0,5500	17,0225
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,6700	157,4500
TOTAL Material:					223,2684

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	8,32660000	20,7700	172,9435
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,01232000	15,5500	140,1416
TOTAL Mão de Obra:					313,0851

VALOR SEM ENCARGOS:	341,61
VALOR ENCARGOS (83,85%):	194,74
VALOR COM ENCARGOS:	536,35
VALOR BDI (26,67%):	143,04
VALOR COM BDI:	679,39

5.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	66,1200	0,9918
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,0800	2,3544
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5500	1,1990
I081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6700	16,7500
TOTAL Material:					21,2952

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,97960000	20,7700	20,3463
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,09715200	15,5500	17,0607
TOTAL Mão de Obra:					37,4070


VALOR SEM ENCARGOS:	35,42
VALOR ENCARGOS (83,85%):	23,28
VALOR COM ENCARGOS:	58,70
VALOR BDI (26,67%):	15,66
VALOR COM BDI:	74,36


RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto José da Andrade Neto
 Procurador
 CPF: 414.752.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto José da Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 21046854-0 - 40134/CE

6.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	66,1200	0,4033
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5500	1,3365

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	DATA : 29/03/2023	BDI : 26.67%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA DA CASCA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO
	LICITAÇÃO:	1303.01/2023/2023	Composição	PRÓPRIA



TOTAL Material: 1.7398

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09796000	20,7700	2,0346
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,14694000	15,5500	2,2849
TOTAL Mão de Obra:					4,3195

VALOR SEM ENCARGOS:	3,36
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,70
VALOR COM ENCARGOS:	6,06
VALOR BDI (26.67%):	1,62
VALOR COM BDI:	7,68

6.2. C1221 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	66,1200	1,6067
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,30000000	0,5500	4,0150
TOTAL Material:					5,6217

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58776000	20,7700	12,2078
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,78368000	15,5500	12,1862
TOTAL Mão de Obra:					24,3940

VALOR SEM ENCARGOS:	14,78
VALOR ENCARGOS (83.85%):	15,24
VALOR COM ENCARGOS:	30,02
VALOR BDI (26.67%):	8,01
VALOR COM BDI:	38,03

6.3. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58776000	20,7700	12,2078
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58776000	15,5500	9,1397
TOTAL Mão de Obra:					21,3475

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	433,4800	10,8370
TOTAL Serviço:					10,8370

VALOR SEM ENCARGOS:	16,46
VALOR ENCARGOS (83.85%):	15,72
VALOR COM ENCARGOS:	32,18
VALOR BDI (26.67%):	8,58
VALOR COM BDI:	40,76

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Proprietário
 CPF: 414.173.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 21846824-0 - 40134/CE