

PREFEITUR 3967
FOLHA
VISTO
QUIXERÉ-CE



REMC
CONSTRUTORA

[Handwritten mark]



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ – CEARÁ**

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 2403.01/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

01. À EMPRESA RemC Construtora & Empreendimento Imobiliários LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 25.078.864/0001-57 - Sediada à Avenida Dom Aureliano Matos, n.º 1452 – Bairro – Centro na Cidade de **LIMOEIRO DO NORTE** no Estado do Ceará, por intermédio de seu Procurador Público, Sr. José Gualberto de Andrade Neto, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identificação Civil n.º 529.800 da SSP/RN, e do CPF n.º 414.732.644-72, apresenta, abaixo, sua proposta para o Processo Licitatório, Modalidade Tomada de Preços N.º 2403.01/2023, previsto para o dia 11/04/2023 às 09h00min, junto ao Município de QUIXERÉ, Estado do Ceará:

Objeto:

REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 1.224.863,20 (Um Milhão, Duzentos e Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Vinte Centavos), com prazo de execução de 90 (Noventa) Dias.

Declarando que estar de acordo com as condições estabelecidas no edital da Tomada de Preços acima indicada, bem como com as Normas Gerais da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO; BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2253-5 / CONTA CORRENTE: 48755-4

02. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Gualberto de Andrade Neto, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identificação Civil n.º 529.800 da SSP/RN, e do CPF n.º 414.732.644-72, como Representante Legal desta empresa.

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468644-0 - 011340-7

RemC C


CNPJ 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP

AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO

E-mail: remcconstrutora@gmail.com (88) 99806.3333 / (88) 2142-0719 FONE/ FAX

CEP - 62.930-000 LIMOEIRO DO NORTE - CE



03. Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

04. Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

LIMOEIRO DO NORTE - CE, 30 de Março de 2023.

José Gualberto de Andrade Neto

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57

José Gualberto de Andrade Neto
Procurador

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários LTDA - EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Proprietário Titular - ENGENHEIRO CIVIL
Cr. EA. N.º 210.86644-0 - 4013402

RemC Construt
Folha Nº 0

CNPJ 25 078 864-0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF) 06 544 819-7

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP

AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 - CENTRO

E-mail: remconstrutora@gmail.com (88) 99806.3333 / (88) 2142-0719 FONE/FAX

CEP - 62.930-000 LIMOEIRO DO NORTE - CE

RESUMO DO ORÇAMENTO						
OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI: 27,06%		
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	41.998,20	3,43
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.885,20	0,15
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	60.369,06	4,93
4	FUNDAÇÕES	97.717,88	7,98
5	SUPERESTRUTURA	70.429,52	5,75
6	ALVENARIAS	41.080,81	3,35
7	COBERTA	198.048,05	16,17
8	REVESTIMENTO DE PAREDES	263.007,37	21,47
9	FORROS	8.161,98	0,67
10	PISOS	113.270,72	9,25
11	DRENAGEM	7.455,19	0,61
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	17.254,36	1,41
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12.342,17	1,01
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	37.141,46	3,03
15	BANCADAS	23.477,19	1,92
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	104.858,23	8,56
17	PREV. COMBATE A INCÊNDIO	936,18	0,08
18	ESQUADRIAS	51.073,67	4,17
19	PINTURA	65.719,89	5,37
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.636,07	0,71



VALOR SEM ENCARGOS:	650.398,21	100,00
VALOR ENCARGOS:	313.592,85	
VALOR COM ENCARGOS:	963.991,06	
VALOR BDI:	260.872,14	
VALOR TOTAL:	1.224.863,20	

Um Milhão Duzentos e Vinte e Quatro Mil Oitocentos e Sessenta e Três reais e Vinte centavos

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guilberto de Aguiar Neto
Proprietário
CPF: 414.787.444-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guilberto de Aguiar Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA No. 21865844-0 - 40134C2

RemC Construtora
Folha N.º 04/115
VISTO _____



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA : 11/04/2023	BDI : 27,06%			
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários LTDA-EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guilherme de Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários LTDA-EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guilherme de Andrade Neto
Responsável Técnico ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 27045/644-0 - 40134/C-E

RemC Construtora
Folha N° 05 / 115
VISTO OK



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	FOLHA	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A			
A1	INSS		6,00	0,00
A2	SESI		1,50	1,50
A3	SENAI		1,00	1,00
A4	INCRA		0,20	0,20
A5	SEBRAE		0,60	0,60
A6	Salário Educação		2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho		3,00	3,00
A8	FGTS		8,00	8,00
A9	SECONCI		0,00	0,00
	TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado		17,84	0,00
B2	Feridos		3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade		0,85	0,66
B4	13º Salário		10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE		0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas		0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas		1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho		0,10	0,08
B9	Férias Gozadas		8,95	6,90
B10	Salário Maternidade		0,03	0,02
	TOTAL		44,64	16,61

C	GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado		5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado		0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas		4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa		3,80	2,93
C5	Indenização Adicional		0,46	0,35
	TOTAL		14,16	10,91

D	GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,45	0,35
	TOTAL		7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
CNPJ 25.078.984/0001-57
José Guilberto de Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.782.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
CNPJ 25.078.984/0001-57
José Guilberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Rec. 2142-0719-0 - 40134CE

RemC Construtora
Folha Nº 06 / 115
VISTO OK



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI: 27,06%		
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,00
	TOTAL	7,80
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,50
DF	Despesas financeiras	0,90
R	Riscos	0,97
	TOTAL	5,37
Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,40
	CPRB (2% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	10,55



BDI = 27,06%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários LTDA - EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Guilberto de Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.731.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários LTDA - EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Guilberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Rec. 2104/864-4-0 - 40734/CE

RemC Construtora
Folha N.º 04 de 110
VISTO OK



PLANILHA ORÇAMENTA

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ- CE	COMPOSIÇÕES:	SINAPI	HORA:	83,85%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023			MES:	47,76%
				DATA REF.:	05/2021
					10/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
1.1	COM-49469584	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	ANEXO	MES	6,00	5.508,97	6.999,70	33.053,82	41.998,20
SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	148,37	188,52	1.483,70	1.885,20
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
3.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	840,59	22,45	28,52	18.871,25	23.973,63
3.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	563,90	8,63	10,97	4.866,46	6.185,98
3.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	139,79	51,81	65,83	7.242,52	9.202,38
3.4	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	231,50	10,36	13,16	2.398,34	3.046,54
3.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	314,49	21,41	27,20	6.733,23	8.554,13
3.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	314,49	23,54	29,91	7.403,09	9.406,40
FUNDAÇÕES									
4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	151,93	40,37	51,29	6.133,41	7.792,49
4.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	85,73	432,83	549,95	37.106,52	47.147,21
4.3	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	9,53	536,39	681,54	5.111,80	6.495,08
4.4	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	3,57	693,85	881,61	2.477,04	3.147,35
4.5	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	95,25	30,79	39,12	2.932,75	3.726,18
4.6	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	4,76	693,85	881,61	3.302,73	4.196,46
4.7	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	15,59	418,22	531,39	6.520,05	8.284,37
4.8	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVADO	SEINFRA	M3	15,59	132,10	167,85	2.059,44	2.616,78
4.9	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	698,94	13,85	17,60	9.680,32	12.301,34
4.10	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 3X	SEINFRA	M2	12,07	131,10	166,58	1.582,38	2.010,62
SUPERESTRUTURA									
5.1	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	211,80	111,28	141,39	23.569,10	29.946,40
5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	13,32	418,22	531,39	5.570,69	7.078,11
5.3	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVADO	SEINFRA	M3	13,32	223,62	284,13	2.978,62	3.784,61
								55.431,32	70.429,52





PLANILHA ORÇAMENTA

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE	SINAPI:	2022/08 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 10/2022	PROPRIA:	0,00% 0,00%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	Composições			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6.3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	730,79	13,85	17,60	10.121,44	12.861,90
5.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3.40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	312,10	12,10	15,37	3.776,41	4.796,98
5.6	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	522,33	14,68	18,65	7.667,80	9.741,45
5.7	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	1,07	1.632,95	2.074,83	1.747,26	2.220,07
6	ALVENARIAS							32.330,50	41.080,81
6.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	548,24	58,71	74,60	32.187,17	40.898,70
6.2	C0805	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	SEINFRA	M2	1,25	114,66	145,69	143,33	182,11
7	COBERTA							155.868,52	198.048,05
7.1	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	17,12	92,30	117,28	1.580,18	2.007,83
7.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	39,29	109,21	138,76	4.290,86	5.451,88
7.3	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	400,46	49,64	63,07	19.878,83	25.257,01
7.4	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	345,62	86,48	109,88	29.889,22	37.976,73
7.5	C2429	TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO "TIMON"	SEINFRA	M2	345,62	93,96	119,39	32.474,46	41.263,57
7.6	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	95,06	11,67	14,83	1.109,35	1.409,74
7.7	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	70,00	11,69	14,85	818,30	1.039,50
7.8	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M	70,00	26,54	33,72	1.857,80	2.360,40
7.9	C2450	TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17,6%	SEINFRA	M2	225,65	127,26	161,70	28.716,22	36.487,61
7.10	C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	225,65	156,23	198,51	35.253,30	44.793,78
8	REVESTIMENTO DE PAREDES							206.989,21	263.007,37
8.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.865,24	6,06	7,70	11.303,35	14.362,35
8.2	C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.153,69	30,22	38,40	34.864,51	44.301,70
8.3	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	661,98	39,06	49,63	25.856,94	32.854,07
8.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	859,57	111,34	141,47	95.704,52	121.603,37
8.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	859,57	7,71	9,80	6.627,28	8.423,79
8.6	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	294,12	100,44	127,62	29.541,41	37.535,59


3475
 FOLHA
 DE
 01
 DE
 01




PLANILHA ORÇAMENTA

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PUBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, SIN. CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.7	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	294,12	10,51	13,35	3.091,20	3.926,50
9	FORROS							6.423,66	8.161,98
9.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	12,50	11,89	15,11	148,63	188,88
9.2	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	12,50	35,50	45,11	443,75	563,88
9.3	C4688	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	109,20	53,40	67,85	5.831,28	7.409,22
10	PISOS							89.147,61	113.270,72
10.1	C1809	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	40,62	517,14	657,08	21.006,23	26.690,59
10.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	479,55	90,53	115,03	43.413,66	55.162,64
10.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	16,53	104,22	132,42	1.722,76	2.188,90
10.4	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	16,53	9,50	12,07	157,04	199,52
10.5	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	236,03	40,07	50,91	9.457,72	12.016,29
10.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	89,77	110,62	140,55	9.930,36	12.617,17
10.7	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	148,30	23,33	29,64	3.459,84	4.395,61
11	DRENAGEM							5.867,56	7.455,19
11.1	C0604	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	4,32	244,45	310,60	1.056,02	1.341,79
11.2	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	SEINFRA	M2	4,32	158,73	201,68	685,71	871,26
11.3	C0602	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	581,30	738,60	1.162,60	1.477,20
11.4	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	42,80	49,24	62,56	2.107,47	2.677,57
11.5	C2601	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	SEINFRA	M	9,50	90,08	114,46	855,76	1.087,37
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							13.579,48	17.254,36
12.1	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	60,00	13,10	16,64	786,00	998,40
12.2	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	82,00	18,24	23,18	1.495,68	1.900,76
12.3	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	90,20	32,26	40,99	2.909,85	3.697,30
12.4	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	15,49	49,24	62,56	758,30	963,42






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ- CE		SINAPI	HORA:	83,85%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023		Composições	MEB:	47,76%
				PROPRIA:	83,55%
					47,46%
					0,00%
					0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.5	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	60,00	12,55	15,95	753,00	957,00
12.6	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	4,00	13,50	17,15	54,00	68,60
12.7	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	4,00	27,67	35,16	110,68	140,64
12.8	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	1,00	25,54	32,45	25,54	32,45
12.9	C1574	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	2,00	40,38	51,31	80,76	102,62
12.10	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	19,00	30,79	39,12	585,01	743,28
12.11	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF. 12/2020	SINAPI	UN	12,00	419,83	533,44	5.037,96	6.401,28
12.12	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	SEINFRA	M2	5,04	194,98	247,74	982,70	1.248,61
13		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						9.714,14	12.342,17
13.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	164,60	19,27	24,48	3.171,84	4.029,41
13.2	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M	66,70	26,27	33,38	1.752,21	2.226,45
13.3	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	8,00	32,60	41,42	260,80	331,36
13.4	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00	79,84	101,44	79,84	101,44
13.5	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	30,00	77,49	98,46	2.324,70	2.953,80
13.6	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	35,76	45,44	35,76	45,44
13.7	I6250	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00	2.088,99	2.654,27	2.088,99	2.654,27
14		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						29.231,58	37.141,46
14.1	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SICOLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	18,00	443,97	564,11	7.991,46	10.153,98
14.2	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	12,00	566,86	720,25	6.802,32	8.643,00
14.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	4,00	726,38	922,94	2.905,52	3.691,76
14.4	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PMCS	SEINFRA	M	1,80	220,99	280,79	397,78	505,42
14.5	C1793	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	M	1,75	762,86	969,29	1.335,01	1.696,26
14.6	C1980	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	41,38	52,58	41,38	52,58
14.7	I1632	PERFIL METÁLICO '1', H=200MM (30,50KG/M)	SEINFRA	M	41,60	234,57	298,04	9.758,11	12.398,46
15		BANCADAS						18.477,30	23.477,19
15.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	14,10	320,30	406,97	4.516,23	5.738,28





PLANILHA ORÇAMENTAR

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE:	VERBAO	HORA:	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
15.2	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	16,56	843,06	1.071,19	13.961,07	17.738,91
16		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						82.520,62	104.858,23
16.1	97361	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	2,00	11.422,24	14.513,10	22.844,48	29.026,20
16.2	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	169,00	214,73	169,00	214,73
16.3	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, SIBARRAMENTO	SEINFRA	UN	29,00	67,96	86,35	1.970,84	2.504,15
16.4	C4842	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x40x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	SEINFRA	UN	29,00	137,84	175,14	3.997,36	5.079,06
16.5	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	12,00	20,34	25,84	244,08	310,08
16.6	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	29,00	20,34	25,84	589,86	749,36
16.7	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	29,00	20,34	25,84	589,86	749,36
16.8	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	2,00	26,64	33,85	53,28	67,70
16.9	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	29,00	134,69	171,14	3.906,01	4.963,06
16.10	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	1.195,90	14,81	18,82	17.711,28	22.506,84
16.11	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	30,00	22,44	28,51	673,20	855,30
16.12	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	1.012,00	6,00	7,62	6.072,00	7.711,44
16.13	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	2.420,70	5,90	7,50	14.282,13	18.155,25
16.14	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	100,00	10,83	13,76	1.083,00	1.376,00
16.15	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	30,00	15,17	19,28	455,10	578,40
16.16	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	37,76	47,98	37,76	47,98
16.17	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	85,00	18,92	24,04	1.608,20	2.043,40
16.18	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16W)	SEINFRA	UN	18,00	79,88	101,50	1.437,84	1.827,00
16.19	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32W)	SEINFRA	UN	33,00	80,83	102,70	2.667,39	3.389,10
16.20	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32W)	SEINFRA	UN	4,00	102,86	130,69	411,44	522,76
16.21	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	SEINFRA	UN	3,00	262,57	333,62	787,71	1.000,86
16.22	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	20,00	46,44	59,01	928,80	1.180,20
17		PREV. COMBATE A INCÊNDIO						736,80	936,18





PLANILHA ORÇAMENTAR

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO

LOCAL: RUA MANOEL GONÇALVES, SIN. CENTRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ- CE

LICITAÇÃO: 2403.01/2023/2023

DATA: 11/04/2023

BDI: 27,06%

FONTE
SEINFRA
SINAPI
Composições

VERSÃO
027.1 COM DESONERAÇÃO
2022/09 COM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA

HORA
83,85%
83,55%
0,00%

MES
47,76%
47,46%
0,00%

DATA REF.
05/2021
10/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
17.1	16217	EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO DE 4KG	SEINFRA	UN	2,00	127,75	162,32	255,50	324,64
17.2	C1357	EXTINTOR DE ÁGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L	SEINFRA	UN	2,00	221,39	281,30	442,78	562,60
17.3	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO, 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,00	19,26	24,47	38,52	48,94
18	ESQUADRIAS							40.196,52	51.073,67
18.1	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	33,60	318,30	404,43	10.694,88	13.588,85
18.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	32,55	514,62	653,88	16.750,88	21.283,79
18.3	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	748,75	951,36	1.497,50	1.902,72
18.4	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	842,41	1.070,37	842,41	1.070,37
18.5	C4638	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	SEINFRA	M	0,40	221,12	280,96	88,45	112,38
18.6	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	27,40	376,73	478,67	10.322,40	13.115,56
19	PINTURA							51.721,94	65.719,89
19.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE P/AFEITURA	SEINFRA	M2	246,62	11,61	14,75	2.863,26	3.637,65
19.2	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	361,12	6,09	7,74	2.199,22	2.795,07
19.3	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA	SEINFRA	M2	776,48	14,78	18,78	11.476,37	14.582,29
19.4	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	246,62	18,98	24,12	4.680,85	5.948,47
19.5	C1614	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	776,48	20,36	25,87	15.809,13	20.087,54
19.6	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	11,16	16,33	20,75	182,24	231,57
19.7	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	11,16	20,31	25,81	226,66	288,04
19.8	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	330,44	37,00	47,01	12.226,28	15.533,98
19.9	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER	SEINFRA	M2	225,65	9,12	11,59	2.057,93	2.615,28
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							6.795,45	8.636,07
20.1	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	872,33	7,79	9,90	6.795,45	8.636,07

VALOR SEM ENCARGOS: 650.396,21
VALOR ENCARGOS: 313.682,85
VALOR COM ENCARGOS: 963.991,06

RemC Construtora
Folha Nº 10
VISTO

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
Rua Manoel Gonçalves, Sin. Centro
Quixerê - Ceará - CEP: 61400-000
CNPJ: 25.078.864/0001-57
CNPJ: 25.078.864/0001-57

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
Rua Manoel Gonçalves, Sin. Centro
Quixerê - Ceará - CEP: 61400-000
CNPJ: 25.078.864/0001-57
CNPJ: 25.078.864/0001-57



PLANILHA ORÇAMENTÁF

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO			
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE			
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023			
DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
VERBAO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SEINFRA	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
Composições	PROPRIA		0,00%	0,00%

VALOR BDI: 260.872,14
 VALOR TOTAL: 1.224.863,20

Um Milhão Duzentos e Vinte e Quatro Mil Oitocentos e Sessenta e Três reais e Vinte centavos

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliária LTDA - EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gabriel de Andrade Neto
 Responsável Técnico: 6613402-0
 CREA Rec. 27018644-0 - 4013402
 CPF: 412.702.642-72

RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliária LTDA - EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gabriel de Andrade Neto
 Responsável Técnico: 6613402-0
 CREA Rec. 27018644-0 - 4013402

RemC Construtora
 Folha N.º JA 116
 VISTO *[Signature]*




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE:	SEINFRA	HORA:	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	83,85% 47,76%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI:	2022/09 COM DESONERAÇÃO		83,55% 47,46%
		Composições:	PROPRIA		0,00% 0,00%

REMC Construtora Empreendimentos Ltda - EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guilberdo de Alencar Neto
 Presidente
 Rua Manoel Gonçalves, s/n - Centro
 QUIXERÉ - CE
 CEP: 414.731-644-72
 CREA Nac. 21049664-0 - 40134/C3

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL COM BDI R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	COM-49469584	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	ANEXO	MES	6,00	6.999,70	41.998,20
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	188,52	1.885,20
3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
3.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	840,59	28,52	23.973,63
3.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	563,90	10,97	6.185,98
3.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	139,79	65,83	9.202,38
3.4	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	231,50	13,16	3.046,54
3.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	314,49	27,20	8.554,13
3.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	314,49	29,91	9.406,40
4		FUNDAÇÕES					
4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ACAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	151,93	51,29	7.792,49
4.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	85,73	549,95	47.147,21
4.3	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	9,53	681,54	6.495,08
4.4	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	3,57	881,61	3.147,35
4.5	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	95,25	39,12	3.726,18
4.6	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	4,76	881,61	4.196,46
4.7	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	15,59	531,39	8.284,37
4.8	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	15,59	167,85	2.616,78
4.9	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	698,94	17,60	12.301,34






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	PONTE	SEINFRA	HORA	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ-CE	COM DESONERAÇÃO	SINAPI	MES	47,76%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	COM DESONERAÇÃO	Composições	PROPRIA	83,55%
		PROPRIA		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL COM BDI R\$
4.10	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PISUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	12,07	166,58	2.010,62
5	SUPERESTRUTURA						
5.1	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	211,80	141,39	70.429,52
5.2	C0843	CONCRETO PVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	13,32	531,39	29.946,40
5.3	C1803	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	13,32	284,13	7.078,11
5.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	730,79	17,60	3.784,61
5.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	312,10	15,37	12.861,90
5.6	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	522,33	18,65	4.796,98
5.7	C2866	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	1,07	2.074,83	9.741,45
6	ALVENARIAS						
6.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	548,24	74,60	2.220,07
6.2	C0805	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	SEINFRA	M2	1,25	145,69	41.080,81
7	COBERTA						
7.1	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	17,12	117,28	2.007,83
7.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	39,29	138,76	5.451,88
7.3	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	400,46	63,07	25.257,01
7.4	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	345,62	109,88	37.976,73
7.5	C2429	TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO "TIMON"	SEINFRA	M2	345,62	119,39	41.263,57
7.6	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	95,06	14,83	1.409,74
7.7	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	70,00	14,85	1.039,50







PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PUBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE:	SEINFRA	HORA:	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE	COMPOSICÕES:	SEINFRA	MES:	47,76%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	PROPRIA:	SEINFRA	0,00%	47,46%
		PROPRIA:	SEINFRA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL COM BDI R\$
7.8	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M	70,00	33,72	2.360,40
7.9	C2450	TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17,6%	SEINFRA	M2	225,65	161,70	36.487,61
7.10	C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	225,65	198,51	44.793,78
8		REVESTIMENTO DE PAREDES					263.007,37
8.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.865,24	7,70	14.362,35
8.2	C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.153,69	38,40	44.301,70
8.3	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	661,98	49,63	32.854,07
8.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	859,57	141,47	121.603,37
8.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	859,57	9,80	8.423,79
8.6	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	294,12	127,62	37.535,59
8.7	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	294,12	13,35	3.926,50
9		FORROS					8.161,98
9.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	12,50	15,11	188,88
9.2	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2-8, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	12,50	45,11	563,88
9.3	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	109,20	67,85	7.409,22






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	SEINFRA	HORA	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	DIAS	47,76%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	COMPOSIÇÕES	2022/09 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA	83,55%
				0,00%	0,00%

Remc Construtora & Empreendimentos
 RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO
 QUIXERÉ - CE
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guilberto de Azevedo Neto
 Proprietário Responsável
 CREA: 120.000.000-00
 CREA Mec: 210.000.000-00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI'S	PREÇO TOTAL COM BDI'S
10							113.270,72
10.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	40,62	657,08	Seiscentos e Cinquenta e Sete reais e Oito centavos
10.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	479,55	115,03	Cento e Quinze reais e Três centavos
10.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/PISO	SEINFRA	M2	16,53	132,42	Cento e Trinta e Dois reais e Quarenta e Dois centavos
10.4	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	16,53	12,07	Doze reais e Sete centavos
10.5	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	236,03	50,91	Cinquenta reais e Noventa e Um centavos
10.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	89,77	140,55	Cento e Quarenta reais e Cinquenta e Cinco centavos
10.7	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	148,30	29,64	Vinte e Nove reais e Sessenta e Quatro centavos
11		DRENAGEM					7.455,19
11.1	C0604	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TJOLO COMUM	SEINFRA	M2	4,32	310,60	Trzentos e Dez reais e Sessenta centavos
11.2	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	SEINFRA	M2	4,32	201,68	Duzentos e Um reais e Sessenta e Oito centavos
11.3	C0602	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	738,60	Setecentos e Trinta e Oito reais e Sessenta centavos
11.4	C2800	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	42,80	62,56	Sessenta e Dois reais e Cinquenta e Seis centavos
11.5	C2801	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	SEINFRA	M	9,50	114,46	Cento e Quatorze reais e Quarenta e Seis centavos
12		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					17.254,36
12.1	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	60,00	16,64	Dezesseis reais e Sessenta e Quatro centavos
12.2	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	82,00	23,18	Vinte e Três reais e Dezoito centavos
12.3	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	90,20	40,99	Quarenta reais e Noventa e Nove centavos
							998,40
							1.900,76
							3.697,30
							17.254,36






PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PUBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	SEINFRA	VERBAÇÃO	83,85% COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE	SINAPI	2022/09	MES	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	Composições	PROPRIA	DATA REF.	10/2022
REMC Construtora e Empreendimentos RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO QUIXERÉ - CE 63000-000 CNPJ: 25.078.864/0001-57 José Gualberto de Sousa Neto Proprietário-Administrador CPF: 414.723.847-72		REMC Construtora e Empreendimentos RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO QUIXERÉ - CE 63000-000 CNPJ: 25.078.864/0001-57 José Gualberto de Sousa Neto Proprietário-Administrador CPF: 414.723.847-72			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL COM BDI R\$
12.4	C2800	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	15,40	62,56	963,42
12.5	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	60,00	15,95	957,00
12.6	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	4,00	17,15	68,60
12.7	C1549	JOELHO PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	4,00	35,16	140,64
12.8	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	1,00	32,45	32,45
12.9	C1574	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	2,00	51,31	102,62
12.10	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	19,00	39,12	743,28
12.11	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF. 12/2020	SINAPI	UN	12,00	533,44	6.401,28
12.12	C0806	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	SEINFRA	M2	5,04	247,74	1.248,61
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
13.1	C2625	TUBO PVC SOLID. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	64,60	24,48	1.581,41
13.2	C2626	TUBO PVC SOLID. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M	66,70	33,38	2.226,45
13.3	C2627	TUBO PVC SOLID. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	8,00	41,42	331,36
13.4	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00	101,44	101,44
13.5	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	30,00	98,46	2.953,80
13.6	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	45,44	45,44
13.7	16250	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00	2.654,27	2.654,27
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						
14.1	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	18,00	564,11	10.153,98
14.2	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	12,00	720,25	8.643,00




REMC Construtora e Empreendimentos
 RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO
 QUIXERÉ - CE 63000-000
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Sousa Neto
 Proprietário-Administrador
 CPF: 414.723.847-72



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO		DATA: 11/04/2023	BDI: 27,06%
LOCAL: RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	REMC Construtora Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP CNPJ: 25.078.864/0001-57 José Guilherme de Azevedo Neto Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL CRLEx: 144.253.044-72 CPF: 444.253.044-72	VERSÃO	HORA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ- CE	2403.01/2023/2023	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
LICITAÇÃO: 2403.01/2023/2023		2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%
		PROPRIA	0,00%
		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO		TOTAL COM BDI RS
						UNITÁRIO COM BDI RS	PRECÇO	
14.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	4,00	922,94	Novocentos e Vinte e Dois reais e Noventa e Quatro centavos	3.691,76
14.4	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	1,80	280,79	Duzentos e Oitenta reais e Setenta e Nove centavos	505,42
14.5	C1793	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	M	1,75	969,29	Novocentos e Sessenta e Nove reais e Vinte e Nove centavos	1.696,26
14.6	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	52,58	Cinquenta e Dois reais e Cinquenta e Oito centavos	52,58
14.7	I1632	PERFIL METÁLICO 'I', H=200MM (30,50KG/M)	SEINFRA	M	41,60	298,04	Duzentos e Noventa e Oito reais e Quatro centavos	12.398,46
15	BANCADAS							23.477,19
15.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	14,10	406,97	Quatrocentos e Seis reais e Noventa e Sete centavos	5.738,28
15.2	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/BANCADAS	SEINFRA	M2	16,56	1.071,19	Um Mil Setenta e Um reais e Dezenove centavos	17.738,91
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							104.858,23
16.1	97361	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	14.513,10	Quatorze Mil Quinhentos e Treze reais e Dez centavos	29.026,20
16.2	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	214,73	Duzentos e Quatorze reais e Setenta e Três centavos	214,73
16.3	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	29,00	86,35	Oitenta e Seis reais e Trinta e Cinco centavos	2.504,15
16.4	C4842	CAIXA EM ALVENARIA TJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	SEINFRA	UN	29,00	175,14	Cento e Setenta e Cinco reais e Quatorze centavos	5.079,06
16.5	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	12,00	25,84	Vinte e Cinco reais e Oitenta e Quatro centavos	310,08
16.6	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	29,00	25,84	Vinte e Cinco reais e Oitenta e Quatro centavos	749,36
16.7	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	29,00	25,84	Vinte e Cinco reais e Oitenta e Quatro centavos	749,36
16.8	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	2,00	33,85	Trinta e Três reais e Oitenta e Cinco centavos	67,70
16.9	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	29,00	171,14	Cento e Setenta e Um reais e Quatorze centavos	4.963,06
16.10	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	1.195,90	18,82	Dzozito reais e Oitenta e Dois centavos	22.506,84
16.11	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	30,00	28,51	Vinte e Oito reais e Cinquenta e Um centavos	855,30






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE:	SEINFRA	HORA:	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,76%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	COMPOSIÇÕES:	2022/09 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.:	05/2021
			PROPRIA		10/2022
			0,00%		0,00%

REMC Construtora Empreendimentos
 RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO
 QUIXERÉ - CE 63000-000
 CNPJ: 12.985.979/0001-57
 Responsável Técnico: JOSÉ GUILHERME DE ANDRADE NETO
 CREA: 12.985/979-0001-57
 CREA Mec. 210488-2/0-4013402E

REMC Construtora Empreendimentos
 RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO
 QUIXERÉ - CE 63000-000
 CNPJ: 12.985.979/0001-57
 Responsável Técnico: JOSÉ GUILHERME DE ANDRADE NETO
 CREA: 12.985/979-0001-57
 CREA Mec. 210488-2/0-4013402E

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL COM BDI R\$
16.12	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	1.012,00	7,62	7.711,44
16.13	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	2.420,70	7,50	18.155,25
16.14	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	100,00	13,76	1.376,00
16.15	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	30,00	19,28	578,40
16.16	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	47,98	47,98
16.17	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	85,00	24,04	2.043,40
16.18	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16W)	SEINFRA	UN	18,00	101,50	1.827,00
16.19	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32W)	SEINFRA	UN	33,00	102,70	3.389,10
16.20	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32W)	SEINFRA	UN	4,00	130,69	522,76
16.21	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	SEINFRA	UN	3,00	333,62	1.000,86
16.22	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	20,00	59,01	1.180,20
17		PREV. COMBATE A INCÊNDIO					
17.1	16217	EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO DE 4KG	SEINFRA	UN	2,00	162,32	324,64
17.2	C1357	EXTINTOR DE ÁGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L	SEINFRA	UN	2,00	281,30	562,60
17.3	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,00	24,47	48,94
18		ESQUADRIAS					
18.1	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	33,60	404,43	13.588,85
18.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	32,55	653,88	21.283,79
18.3	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	951,36	1.902,72
18.4	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	1.070,37	1.070,37
18.5	C4638	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	SEINFRA	M	0,40	280,96	112,38



PLANILHA ORÇAMENTARIA



OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO	DATA: 11/04/2023	BDI: 27,06%
LOCAL: RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ-CE	SINAPI: 2022/09 COM DESONERAÇÃO	MES: 47,76%
LICITAÇÃO: 2403.01/2023/2023	COMPOSIÇÕES: PROPRIA	DATA REF.: 05/2021
		10/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO		TOTAL COM BDI R\$
						UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO	
18.6	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	27,40	478,67		13.115,56 centavos
19		PINTURA						Sessenta e Cinco Mil Setecentos e Dezenove reais e Oitenta e Nove centavos
19.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	246,62	14,75		3.637,65
19.2	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	361,12	7,74		2.795,07
19.3	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA	SEINFRA	M2	776,48	18,78		14.582,29
19.4	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	246,62	24,12		5.948,47
19.5	C1614	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	776,48	25,87		20.087,54
19.6	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	11,16	20,75		231,57
19.7	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	11,16	25,81		288,04
19.8	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	330,44	47,01		15.533,98
19.9	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	225,65	11,59		2.615,28
20		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						Oito Mil Seiscentos e Trinta e Seis reais e Sete centavos
20.1	C1825	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	872,33	9,90		8.636,07

VALOR SEM ENCARGOS: 486.388,51

VALOR ENCARGOS: 313.892,96

VALOR COM ENCARGOS: 800.281,46

VALOR TOTAL: 1.024.183,50

VALOR UNITÁRIO: 1.024.183,50

VALOR TOTAL: 1.024.183,50

VALOR UNITÁRIO: 1.024.183,50

Um Mil e Duzentos e Setenta e Seis reais e Sete centavos

REMC Construtora Empreendimentos Imobiliários LTDA EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guilherme de Almeida Neto
 Responsável Técnico: ENG.º CREA 0157003-0
 CREA Rec. 210488844-0 - 4013406

Um Mil e Duzentos e Setenta e Seis reais e Sete centavos

REMC Construtora Empreendimentos Imobiliários LTDA EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guilherme de Almeida Neto
 Responsável Técnico: ENG.º CREA 0157003-0
 CREA Rec. 210488844-0 - 4013406

RemC Construtora
 Folha Nº 22 / 15
 VISTO _____




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.1. COM-49469584 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MES)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2510	SEINFRA	H	97,97000000	27,42	2.686,34
I2322	SEINFRA	H	34,48544000	81,85	2.822,63
TOTAL Mão de Obra:					5.508,97



VALOR SEM ENCARGOS:	2.656,95
VALOR ENCARGOS (83,85%):	2.852,02
VALOR COM ENCARGOS:	5.508,97
VALOR BDI (27,06%):	1.490,73
VALOR COM BDI:	6.999,70

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	SEINFRA	M2	1,02000000	34,8700	35,5674
I1100	SEINFRA	L	1,00000000	24,4800	24,4800
I1691	SEINFRA	M	4,50000000	12,3500	55,5750
I1725	SEINFRA	KG	0,15000000	15,2200	2,2830
TOTAL Material:					117,9054

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	1,95940000	15,5500	30,4687
TOTAL Mão de Obra:					30,4687

VALOR SEM ENCARGOS:	128,66
VALOR ENCARGOS (83,85%):	19,71
VALOR COM ENCARGOS:	148,37
VALOR BDI (27,06%):	40,15
VALOR COM BDI:	188,52

3.1. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	SEINFRA	H	0,12736100	20,7700	2,6453
I2543	SEINFRA	H	1,27361000	15,5500	19,8046
TOTAL Mão de Obra:					22,4499

VALOR SEM ENCARGOS:	8,05
VALOR ENCARGOS (83,85%):	14,40
VALOR COM ENCARGOS:	22,45
VALOR BDI (27,06%):	6,07
VALOR COM BDI:	28,52


RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA-EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.732.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA-EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA N.º 210458444-0 - 40134CE

RemC Construtora
Folha Nº 23 / 115
VISTO OK

3.2. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	SEINFRA	H	0,04898500	20,7700	1,0174

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA : 11/04/2023		BDI : 27,06%		
	LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERBAO	HORA	MEB	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,48985000	15,5500	7,6172
TOTAL Mão de Obra:						8,6346



VALOR SEM ENCARGOS:	3,09
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,54
VALOR COM ENCARGOS:	8,63
VALOR BDI (27.06%):	2,34
VALOR COM BDI:	10,97

3.3. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29391000	20,7700	6,1045
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93910000	15,5500	45,7030
TOTAL Mão de Obra:						51,8075

VALOR SEM ENCARGOS:	18,57
VALOR ENCARGOS (83.85%):	33,24
VALOR COM ENCARGOS:	51,81
VALOR BDI (27.06%):	14,02
VALOR COM BDI:	65,83

3.4. C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05878200	20,7700	1,2209
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58782000	15,5500	9,1406
TOTAL Mão de Obra:						10,3615

VALOR SEM ENCARGOS:	3,71
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,65
VALOR COM ENCARGOS:	10,36
VALOR BDI (27.06%):	2,80
VALOR COM BDI:	13,16

3.5. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	43,5000	10,4400
TOTAL Equipamento Custo Horário:						10,4400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70538400	15,5500	10,9687
TOTAL Mão de Obra:						10,9687

REMC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guilherme de Andrade Neto
 Proprietador
 CPF: 416.738.644-72

REMC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guilherme de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA N.º: 110488644-0 - 10/10/1992


REMC Construtora
 Folha N.º 24/115
 VISTO OIC

VALOR SEM ENCARGOS:	11,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,15
VALOR COM ENCARGOS:	21,41
VALOR BDI (27.06%):	5,79



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA: 14/04/2023	BDI: 27,06%		
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE:	SEINFRA	HORA:	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ- CE	GRUPO:	0271 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,76%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAFI:	0202/09 COM DESONERAÇÃO	REF.:	05/2021
		Composição:	PROPRIA		10/2022
					0,00%



VALOR COM BDI: 27,20

3.6. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	127,1000	23,5389
TOTAL Equipamento Custo Horário:						23,5389

VALOR SEM ENCARGOS:	21,18
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,36
VALOR COM ENCARGOS:	23,54
VALOR BDI (27.06%):	6,37
VALOR COM BDI:	29,91

4.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,59620500	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					40,3710

VALOR SEM ENCARGOS:	14,25
VALOR ENCARGOS (83.85%):	26,12
VALOR COM ENCARGOS:	40,37
VALOR BDI (27.06%):	10,92
VALOR COM BDI:	51,29

4.2. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	64,7200
TOTAL Material:					74,4280

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,89850000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,85790000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					208,3821

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,30000000	500,0600
TOTAL Serviço:					150,0180

VALOR SEM ENCARGOS:	273,04
VALOR ENCARGOS (83.85%):	159,79
VALOR COM ENCARGOS:	432,83
VALOR BDI (27.06%):	117,12
VALOR COM BDI:	549,95

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária - LTDA - EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Guilherme de Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.732.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária - LTDA - EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Guilherme de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nacional: 1104889-0 - 40134/CE

4.3. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Material	Quantidade	Unidade	Valor	Total
I0108 AREIA GROSSA	73,2000	M3	0,21000000	15,3720
I0441 CAL HIDRATADA	1,0800	KG	30,95000000	33,4260
I0805 CIMENTO PORTLAND	0,5500	KG	30,95000000	17,0225
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	0,6700	UN	235,00000000	157,4500
TOTAL Material:				223,2705

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Valor	Total
I2391 PEDREIRO	20,7700	H	8,32745000	172,9611
I2543 SERVENTE	15,5500	H	9,01324000	140,1559
TOTAL Mão de Obra:				313,1170



VALOR SEM ENCARGOS:	341,62
VALOR ENCARGOS (83.85%):	194,77
VALOR COM ENCARGOS:	536,39
VALOR BDI (27.06%):	145,15
VALOR COM BDI:	681,54

4.4. C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

Material	Quantidade	Unidade	Valor	Total
I0163 AÇO CA-50	18,00000000	KG	9,3100	167,5800
I0108 AREIA GROSSA	73,2000	M3	0,61830000	45,2596
I0280 BRITA	74,6400	M3	0,61500000	45,9036
I0805 CIMENTO PORTLAND	0,5500	KG	368,50000000	202,6750
I1605 PEDRISCO	72,4000	M3	0,26300000	19,0412
TOTAL Material:				480,4594

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Valor	Total
I2391 PEDREIRO	20,7700	H	2,93910000	61,0451
I2543 SERVENTE	15,5500	H	9,79700000	152,3434
TOTAL Mão de Obra:				213,3885

VALOR SEM ENCARGOS:	558,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	135,30
VALOR COM ENCARGOS:	693,85
VALOR BDI (27.06%):	187,76
VALOR COM BDI:	881,61

4.5. C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material	Quantidade	Unidade	Valor	Total
I1090 EMULSÃO ASFÁLTICA	13,7500	KG	2,00000000	27,5000
TOTAL Material:				27,5000

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Valor	Total
I0037 AJUDANTE	16,7700	H	0,19594000	3,2859
TOTAL Mão de Obra:				3,2859

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gusberto de Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.732.644-72


RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gusberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA N.º 21568644-0 - 40134/CE

VALOR SEM ENCARGOS:	28,76
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,03



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		PROPRIA		0,00%	0,00%	



VALOR COM ENCARGOS:	30,79
VALOR BDI (27.06%):	8,33
VALOR COM BDI:	39,12

4.6. C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18,00000000	9,3100	167,5800
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61830000	73,2000	45,2596
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,61500000	74,6400	45,9036
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,50000000	0,5500	202,6750
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26300000	72,4000	19,0412
TOTAL Material:					480,4594

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,93910000	20,7700	61,0451
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,79700000	15,5500	152,3434
TOTAL Mão de Obra:					213,3885

VALOR SEM ENCARGOS:	558,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	135,30
VALOR COM ENCARGOS:	693,85
VALOR BDI (27.06%):	187,76
VALOR COM BDI:	881,61

4.7. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,8600	15,6080
TOTAL Equipamento Custo Horário:					15,6080

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	66,1300	57,3281
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	74,6400	46,7993
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,5500	191,9500
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	72,4000	15,1316
TOTAL Material:					311,2090

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,87820000	15,5500	91,4060
TOTAL Mão de Obra:					91,4060

VALOR SEM ENCARGOS:	351,09
VALOR ENCARGOS (83.85%):	67,13
VALOR COM ENCARGOS:	418,22
VALOR BDI (27.06%):	113,17
VALOR COM BDI:	531,39

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilberdo de Andrade Neto
 Proprietador
 CPF: 424.732.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilberdo de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Rec. 21045821-0 - 40134/CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27.06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

4.8. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,95940000	20,7700	40,6967
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,87820000	15,5500	91,4060
TOTAL Mão de Obra:					132,1027



VALOR SEM ENCARGOS:	48,48
VALOR ENCARGOS (83.85%):	83,62
VALOR COM ENCARGOS:	132,10
VALOR BDI (27.06%):	35,75
VALOR COM BDI:	167,85

4.9. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,3100	10,7065
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,8500	0,1970
TOTAL Material:					10,9035

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07837600	16,7700	1,3144
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07837600	20,7700	1,6279
TOTAL Mão de Obra:					2,9423

VALOR SEM ENCARGOS:	12,05
VALOR ENCARGOS (83.85%):	1,80
VALOR COM ENCARGOS:	13,85
VALOR BDI (27.06%):	3,75
VALOR COM BDI:	17,60

4.10. C1401 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,17000000	7,2000	1,2240
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,00000000	12,3500	37,0500
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20000000	13,5200	2,7040
11846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,6400	7,0992
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	2,84000000	9,8100	27,8604
TOTAL Material:					75,9376

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,46955000	16,7700	24,6444
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,46955000	20,7700	30,5226
TOTAL Mão de Obra:					55,1670

VALOR SEM ENCARGOS:	97,53
VALOR ENCARGOS (83.85%):	33,57
VALOR COM ENCARGOS:	131,10

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guiberto da Silva Neto
Proprietário
CPF: 414.734.644-72


RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guiberto da Silva Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Mec. 21048844-0 - 40134/CB

RemC Construtora
Folha Nº 28
VISTO 010



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	2021 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR BDI (27.06%):	35,48
VALOR COM BDI:	166,58

5.1. C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	23,3300	10,0319
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	12,3500	24,7000
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	16,4100	4,1025
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,6400	7,0992
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	9,8100	15,6960
TOTAL Material:						61,6296

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,32259500	16,7700	22,1799
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,32259500	20,7700	27,4703
TOTAL Mão de Obra:						49,6502

VALOR SEM ENCARGOS:	81,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):	30,22
VALOR COM ENCARGOS:	111,28
VALOR BDI (27.06%):	30,11
VALOR COM BDI:	141,39

5.2. C0843 - CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,8600	15,6080
TOTAL Equipamento Custo Horário:						15,6080

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	66,1300	57,3281
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	74,6400	46,7993
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,5500	191,9500
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	72,4000	15,1316
TOTAL Material:						311,2090

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,87820000	15,5500	91,4060
TOTAL Mão de Obra:						91,4060

VALOR SEM ENCARGOS:	351,09
VALOR ENCARGOS (83.85%):	67,13
VALOR COM ENCARGOS:	418,22
VALOR BDI (27.06%):	113,17
VALOR COM BDI:	531,39

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gusilberto Andrade Neto
 Responsável Técnico
 CPF: 414.132.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA-EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gusilberto Andrade Neto
 Responsável Técnico - RENOVAÇÃO CIVIL
 CREA Rec. 21048/2010 - 40134/CE

5.3. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	VERSIÃO		HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	4,89850000	20,7700	101,7418
I2543 SERVENTE	H	7,83760000	15,5500	121,8747
TOTAL Mão de Obra:				223,6165



VALOR SEM ENCARGOS:	83,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	140,08
VALOR COM ENCARGOS:	223,62
VALOR BDI (27.06%):	60,51
VALOR COM BDI:	284,13

5.4. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	KG	1,15000000	9,3100	10,7065
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02000000	9,8500	0,1970
TOTAL Material:				10,9035

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,07837600	16,7700	1,3144
I0121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,07837600	20,7700	1,6279
TOTAL Mão de Obra:				2,9423

VALOR SEM ENCARGOS:	12,05
VALOR ENCARGOS (83.85%):	1,80
VALOR COM ENCARGOS:	13,85
VALOR BDI (27.06%):	3,75
VALOR COM BDI:	17,60

5.5. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	KG	1,15000000	8,1100	9,3265
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02000000	9,8500	0,1970
TOTAL Material:				9,5235

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,06857900	16,7700	1,1501
I0121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,06857900	20,7700	1,4244
TOTAL Mão de Obra:				2,5745

VALOR SEM ENCARGOS:	10,53
VALOR ENCARGOS (83.85%):	1,57
VALOR COM ENCARGOS:	12,10
VALOR BDI (27.06%):	3,27
VALOR COM BDI:	15,37

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gurilberto de Aguiar Neto
Proprietário
CPF: 414.732.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gurilberto de Aguiar Neto
Responsável Técnico / ENGENHEIRO CIVIL
CREA Rec. 210469641-0 - 40134CE

5.6. C0215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,3100	10,7065
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03000000	9,8500	0,2955
TOTAL Material:					11,0020	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,09797000	16,7700	1,6430
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,09797000	20,7700	2,0348
TOTAL Mão de Obra:					3,6778	



VALOR SEM ENCARGOS:	12,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,24
VALOR COM ENCARGOS:	14,68
VALOR BDI (27.06%):	3,97
VALOR COM BDI:	18,65

5.7. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,8600	15,6080
TOTAL Equipamento Custo Horário:					15,6080	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	9,3200	559,2000
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	9,8500	11,8200
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	66,1300	41,2321
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	74,6400	65,5339
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	0,5500	180,1800
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	12,3500	7,4100
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	13,5200	27,0400
I916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	9,8100	49,0500
TOTAL Material:					941,4660	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,05031000	16,7700	202,0837
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,70256000	20,7700	97,6722
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,34775000	20,7700	152,6128
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,95940000	20,7700	40,6967
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	11,75640000	15,5500	182,8120
TOTAL Mão de Obra:					675,8774	

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ 26.078.864/0001-57
José Guiberberto de Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.733.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guiberberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - CREA Nº 21040/2014-0 - 40134/C2

VALOR SEM ENCARGOS:	1.206,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	426,11
VALOR COM ENCARGOS:	1.632,95
VALOR BDI (27.06%):	441,88
VALOR COM BDI:	2.074,83

6.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	66,1300	0,9920
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,0800	2,3544
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5500	1,1990
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6700	16,7500
TOTAL Material:						21,2954

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,97970000	20,7700	20,3484
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,09726400	15,5500	17,0625
TOTAL Mão de Obra:						37,4109



VALOR SEM ENCARGOS:	35,42
VALOR ENCARGOS (83,85%):	23,29
VALOR COM ENCARGOS:	58,71
VALOR BDI (27,06%):	15,89
VALOR COM BDI:	74,60

6.2. C0805 - COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0811	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	53,7600	53,7600
TOTAL Material:						53,7600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,95940000	20,7700	40,6967
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,97970000	15,5500	15,2343
TOTAL Mão de Obra:						55,9310

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00590000	842,0700	4,9682
TOTAL Serviço:						4,9682

VALOR SEM ENCARGOS:	78,42
VALOR ENCARGOS (83,85%):	36,24
VALOR COM ENCARGOS:	114,66
VALOR BDI (27,06%):	31,03
VALOR COM BDI:	145,69

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guiberba de Amorim Neto
 Responsável Técnico - CREA Nº 2104864-0 - 4013A/CB
 CPF: 414.762.344-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guiberba de Amorim Neto
 Responsável Técnico - CREA Nº 2104864-0 - 4013A/CB
 CPF: 414.762.344-72

7.1. C4449 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	8,1100	6,0014
I8276	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	1,00000000	32,8500	32,8500
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,00000000	12,3500	12,3500
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	13,5200	0,4056
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	4,6400	4,5008
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,55000000	9,8100	5,3955
TOTAL Material:						61,5033



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,34289500	20,7700	7,1219
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,34289500	15,5500	5,3320
TOTAL Mão de Obra:					12,4539

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	387,9100	11,6373
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	223,6200	6,7086
TOTAL Serviço:					18,3459



VALOR SEM ENCARGOS:	78,35
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,95
VALOR COM ENCARGOS:	92,30
VALOR BDI (27.06%):	24,98
VALOR COM BDI:	117,28

7.2. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	21,8600	0,4372
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,4372

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	9,3100	12,5685
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,8500	0,1970
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	73,2000	2,9280
I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	23,3300	23,3300
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,5500	9,5480
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	72,4000	6,5160
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	15,2200	0,3044
TOTAL Material:					55,3919

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,78376000	20,7700	16,2787
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,68579000	20,7700	14,2439
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29391000	20,7700	6,1045
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,07767000	15,5500	16,7578
TOTAL Mão de Obra:					53,3849

VALOR SEM ENCARGOS:	76,11
VALOR ENCARGOS (83.85%):	33,10
VALOR COM ENCARGOS:	109,21
VALOR BDI (27.06%):	29,55
VALOR COM BDI:	138,76

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guiberato de Andrade Neto
 Proprietário
 CPF: 414.713.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guiberato de Andrade Neto
 Responsável Técnico: ENG. CIVIL
 CREA Rec. 210468470-40134/CE

7.3. C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	15,00000000	0,7000	10,5000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material:	10,5000
-----------------	---------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,07767000	20,7700	22,3832
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,07767000	15,5500	16,7578

TOTAL Mão de Obra:	39,1410
--------------------	---------

VALOR SEM ENCARGOS:	25,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,31
VALOR COM ENCARGOS:	49,64
VALOR BDI (27.06%):	13,43
VALOR COM BDI:	63,07



4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405 CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	5,6100	19,6350
I6519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	17,7600	23,6208
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	15,2200	1,8264
I1824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,3200	4,6200

TOTAL Material:	49,7022
-----------------	---------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,97970000	16,7700	16,4296
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,97970000	20,7700	20,3484

TOTAL Mão de Obra:	36,7780
--------------------	---------

VALOR SEM ENCARGOS:	64,09
VALOR ENCARGOS (83.85%):	22,39
VALOR COM ENCARGOS:	86,48
VALOR BDI (27.06%):	23,40
VALOR COM BDI:	109,88

7.5. C2429 - TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO "TIMON" (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2043 TELHA CERÂMICA , TIPO CANAL C/ ESBARRO"TIMON"	SEINFRA	UN	30,00000000	1,5900	47,7000

TOTAL Material:	47,7000
-----------------	---------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,27361000	20,7700	26,4529
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,27361000	15,5500	19,8046

TOTAL Mão de Obra:	46,2575
--------------------	---------

VALOR SEM ENCARGOS:	65,22
VALOR ENCARGOS (83.85%):	28,74
VALOR COM ENCARGOS:	93,96
VALOR BDI (27.06%):	25,43
VALOR COM BDI:	119,39


RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guilherme de Andrade Neto
Proprietor
CPF: 414.732.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guilherme de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Mec. 21045/844-0-4013402



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	CNPJ	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



7.6. C4464 - EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (M)

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29391000	20,7700	6,1045
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,29391000	15,5500	4,5703
TOTAL Mão de Obra:					10,6748

Serviço	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	496,8200	0,9936
TOTAL Serviço:					0,9936



VALOR SEM ENCARGOS:	4,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,83
VALOR COM ENCARGOS:	11,67
VALOR BDI (27.06%):	3,16
VALOR COM BDI:	14,83

7.7. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	73,2000	0,1830
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	1,0800	0,3499
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,5500	0,1782
TOTAL Material:					0,7111

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29391000	20,7700	6,1045
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,31350400	15,5500	4,8750
TOTAL Mão de Obra:					10,9795

VALOR SEM ENCARGOS:	4,86
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,83
VALOR COM ENCARGOS:	11,69
VALOR BDI (27.06%):	3,16
VALOR COM BDI:	14,85

7.8. C3448 - BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm (M)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	15,2200	1,5220
I6232 REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	SEINFRA	M	1,00000000	6,6300	6,6300
TOTAL Material:					8,1520

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,48985000	16,7700	8,2148
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,48985000	20,7700	10,1742
TOTAL Mão de Obra:					18,3890

VALOR SEM ENCARGOS:	15,35
---------------------	-------

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guadalupe Andrade Neto
CPF: 414.834.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guadalupe Andrade Neto
Responsável Técnico: ENGENHEIRO CIVIL
CREA No. 2566444-3-40134/CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,19
VALOR COM ENCARGOS:	26,54
VALOR BDI (27.06%):	7,18
VALOR COM BDI:	33,72

7.9. C2450 - TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17.6% (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11514	MASSA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	KG	0,00400000	28,9700	0,1159
11571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	SEINFRA	UN	0,82000000	1,0800	0,8856
12062	TELHA TERMOACUSTICA	SEINFRA	M2	1,06000000	111,4800	118,1688
TOTAL Material:						119,1703

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,21553400	16,7700	3,6145
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,21553400	20,7700	4,4766
TOTAL Mão de Obra:						8,0911

VALOR SEM ENCARGOS:	122,34
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,92
VALOR COM ENCARGOS:	127,26
VALOR BDI (27.06%):	34,44
VALOR COM BDI:	161,70

7.10. C1332 - ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	12,10000000	7,2400	87,6040
TOTAL Material:						87,6040

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,66549000	16,7700	27,9303
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,95940000	20,7700	40,6967
TOTAL Mão de Obra:						68,6270

VALOR SEM ENCARGOS:	114,50
VALOR ENCARGOS (83.85%):	41,73
VALOR COM ENCARGOS:	156,23
VALOR BDI (27.06%):	42,28
VALOR COM BDI:	198,51

RemC Construtora & Empreendimentos
Imob. LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.752.044-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária LTDA EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - Engenharia Civil
CREA Mec. 210458344-0 - 40134032

8.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	66,1300	0,4034
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material:						1,7399

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09797000	20,7700	2,0348
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14695500	15,5500	2,2852

TOTAL Mão de Obra: 4,3200



VALOR SEM ENCARGOS:	3,36
VALOR ENCARGOS (83,85%):	2,70
VALOR COM ENCARGOS:	6,06
VALOR BDI (27,06%):	1,64
VALOR COM BDI:	7,70

8.2. C1212 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	66,1300	1,6070
10442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	2,24000000	0,6800	1,5232
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,24000000	0,5500	1,7820
TOTAL Material:					4,9122	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58782000	20,7700	12,2090
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,84254200	15,5500	13,1015
TOTAL Mão de Obra:					25,3105	

VALOR SEM ENCARGOS:	14,40
VALOR ENCARGOS (83,85%):	15,82
VALOR COM ENCARGOS:	30,22
VALOR BDI (27,06%):	8,18
VALOR COM BDI:	38,40

8.3. C3121 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58782000	20,7700	12,2090
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58782000	15,5500	9,1406
TOTAL Mão de Obra:					21,3496	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4430	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	708,4200	17,7105
TOTAL Serviço:					17,7105	

VALOR SEM ENCARGOS:	17,80
VALOR ENCARGOS (83,85%):	21,26
VALOR COM ENCARGOS:	39,06
VALOR BDI (27,06%):	10,57
VALOR COM BDI:	49,63

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilherme de Andrade Neto
 CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilherme de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº. 196.69644-8 - 40134CE

8.4. C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	42,5600	46,8160
TOTAL Material:						46,8160

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,37158000	28,4877
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,37158000	21,3281
TOTAL Mão de Obra:					49,8158

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	14,7074
TOTAL Serviço:					14,7074



VALOR SEM ENCARGOS:	74,00
VALOR ENCARGOS (83.85%):	37,34
VALOR COM ENCARGOS:	111,34
VALOR BDI (27.06%):	30,13
VALOR COM BDI:	141,47

8.5. C-1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	0,5949
TOTAL Material:					0,5949

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19594000	4,0697
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19594000	3,0469
TOTAL Mão de Obra:					7,1166

VALOR SEM ENCARGOS:	3,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,42
VALOR COM ENCARGOS:	7,71
VALOR BDI (27.06%):	2,09
VALOR COM BDI:	9,80

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.664/0001-57
 José Guilherme de Andrade Neto
 CPF: 414.752.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.664/0001-57
 José Guilherme de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Mec. 210488/04-0 - 40164/CE

8.6. C4431 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	35,9150
TOTAL Material:					35,9150

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,37158000	28,4877
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,37158000	21,3281
TOTAL Mão de Obra:					49,8158

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	14,7074
TOTAL Serviço:					14,7074



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR SEM ENCARGOS:	63,10
VALOR ENCARGOS (83.85%):	37,34
VALOR COM ENCARGOS:	100,44
VALOR BDI (27.06%):	27,18
VALOR COM BDI:	127,62

8.7. C1102 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	SEINFRA	KG	0,66100000	3,5200	2,3267
					TOTAL Material: 2,3267

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
328	SEINFRA	H	0,22533100	20,7700	4,6801
I2543	SEINFRA	H	0,22533100	15,5500	3,5039
					TOTAL Mão de Obra: 8,1840

VALOR SEM ENCARGOS:	5,43
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,08
VALOR COM ENCARGOS:	10,51
VALOR BDI (27.06%):	2,84
VALOR COM BDI:	13,35

9.1. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	SEINFRA	M3	0,00720000	66,1300	0,4761
I0805	SEINFRA	KG	2,92000000	0,5500	1,6060
					TOTAL Material: 2,0821

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2391	SEINFRA	H	0,24492500	20,7700	5,0871
I2543	SEINFRA	H	0,30370700	15,5500	4,7226
					TOTAL Mão de Obra: 9,8097


VALOR SEM ENCARGOS:	5,78
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,11
VALOR COM ENCARGOS:	11,89
VALOR BDI (27.06%):	3,22
VALOR COM BDI:	15,11

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA-EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guilherme André Neto
Proprietário
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA-EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guilherme André Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Rec. 210468646-0 - 4013405

9.2. C3034 - REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	SEINFRA	M3	0,02430000	66,1300	1,6070
I0441	SEINFRA	KG	3,64000000	1,0800	3,9312
I0805	SEINFRA	KG	3,64000000	0,5500	2,0020
					TOTAL Material: 7,5402

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023 BDI: 27,06%			
	LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
	LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,68579000	20,7700	14,2439
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,88173000	15,5500	13,7109
TOTAL Mão de Obra:					27,9548



VALOR SEM ENCARGOS:	18,05
VALOR ENCARGOS (83.85%):	17,45
VALOR COM ENCARGOS:	35,50
VALOR BDI (27.06%):	9,61
VALOR COM BDI:	45,11

9.3. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8293 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	53,4000	53,4000
TOTAL Material:					53,4000

VALOR SEM ENCARGOS:	53,40
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	53,40
VALOR BDI (27.06%):	14,45
VALOR COM BDI:	67,85

10.1. C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	66,1300	46,1587
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	74,6400	65,5339
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5500	121,0000
TOTAL Material:					232,6926

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,95940000	20,7700	40,6967
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	15,67520000	15,5500	243,7494
TOTAL Mão de Obra:					284,4461

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilherme de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Rec. 210438/44-4 - 40134/CE
 CPF: 414.752.046/22

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilherme de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Rec. 210438/44-4 - 40134/CE

VALOR SEM ENCARGOS:	334,95
VALOR ENCARGOS (83.85%):	182,19
VALOR COM ENCARGOS:	517,14
VALOR BDI (27.06%):	139,94
VALOR COM BDI:	657,08

10.2. C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	0,8500	0,6800
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,6800

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023		
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, 150 - CENTRO	BDI:	27,06%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	0,4700	9,8700
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	73,2000	2,1960
10508	CERA	SEINFRA	KG	0,10000000	15,8300	1,5830
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	0,5500	14,6190
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	36,0600	3,6060
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	34,4600	1,7230
11316	JUNTA PLÁSTICA 1" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	1,3500	3,3750
TOTAL Material:						36,9720

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	0,48985000	20,7700
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,17564000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,17564000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					52,8734

VALOR SEM ENCARGOS:	57,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):	32,65
VALOR COM ENCARGOS:	90,53
VALOR BDI (27.06%):	24,50
VALOR COM BDI:	115,03

10.3. C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	42,5600
TOTAL Material:					46,8160

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,17564000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,17564000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					42,6992

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	735,3700
TOTAL Serviço:					14,7074

VALOR SEM ENCARGOS:	71,30
VALOR ENCARGOS (83.85%):	32,92
VALOR COM ENCARGOS:	104,22
VALOR BDI (27.06%):	28,20
VALOR COM BDI:	132,42

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guiberto de Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.782.844-73

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guiberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21045924-0 - 40134/CE

10.4. C2828 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,67600000	3,5200
TOTAL Material:					2,3795

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19594000	20,7700	4,0697
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19594000	15,5500	3,0469
					TOTAL Mão de Obra:	7,1166

VALOR SEM ENCARGOS:	5,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,42
VALOR COM ENCARGOS:	9,50
VALOR BDI (27.06%):	2,57
VALOR COM BDI:	12,07



10.5. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TÍJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	26,9100	2,0371
0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	41,3200	0,1694
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,2065

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	66,1300	3,7562
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	59,2300	0,3850
19513	TÍJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,5500	28,0500
					TOTAL Material:	32,1912

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15626215	20,7700	3,2456
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15626215	15,5500	2,4299
					TOTAL Mão de Obra:	5,6755

VALOR SEM ENCARGOS:	35,85
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,42
VALOR COM ENCARGOS:	40,07
VALOR BDI (27.06%):	10,84
VALOR COM BDI:	50,91

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA - EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guiberio de Aguiar Neto
 Responsável Técnico
 CPF: 614.712.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA - EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guiberio de Aguiar Neto
 Responsável Técnico
 CREA Rec. 21048804-0 - 40134CE

10.6. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	66,1300	1,2036
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	1,0800	2,9484
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,5500	1,5400
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	48,4800	53,3280
					TOTAL Material:	59,0200


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,56752000	20,7700	32,5574
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,22462500	15,5500	19,0429
					TOTAL Mão de Obra:	51,6003

VALOR SEM ENCARGOS:	78,71
---------------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR ENCARGOS (83.85%):	31,91
VALOR COM ENCARGOS:	110,62
VALOR BDI (27.06%):	29,93
VALOR COM BDI:	140,55

10.7. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	SEINFRA	M	1,00000000	3,3700	3,3700
TOTAL Material:					3,3700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	SEINFRA	H	0,14695500	20,7700	3,0523
I2543	SEINFRA	H	0,24492500	15,5500	3,8086
TOTAL Mão de Obra:					6,8609

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4100	1,1025
C3268	SEINFRA	M3	0,03400000	330,5900	11,2401
C3211	SEINFRA	M3	0,03700000	4,0600	0,1502
C2784	SEINFRA	M3	0,01500000	40,3700	0,6056
TOTAL Serviço:					13,0984

VALOR SEM ENCARGOS:	15,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,12
VALOR COM ENCARGOS:	23,33
VALOR BDI (27.06%):	6,31
VALOR COM BDI:	29,64

11. C0604 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	SEINFRA	M3	0,09900000	66,1300	6,5469
I0441	SEINFRA	KG	10,37000000	1,0800	11,1996
I0805	SEINFRA	KG	17,66000000	0,5500	9,7130
I2082	SEINFRA	UN	159,00000000	0,5700	90,6300
TOTAL Material:					118,0895

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	SEINFRA	H	3,13504000	20,7700	65,1148
I2543	SEINFRA	H	3,93839400	15,5500	61,2420
TOTAL Mão de Obra:					126,3568

VALOR SEM ENCARGOS:	165,64
VALOR ENCARGOS (83.85%):	78,81
VALOR COM ENCARGOS:	244,45
VALOR BDI (27.06%):	66,15
VALOR COM BDI:	310,60

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilherme de Andrade Neto
 Responsável Técnico
 CPF. 419.712.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilherme de Andrade Neto
 Responsável Técnico
 CREA Rec. 218489444-0 - 40134CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE	SINAF	2022/09 COM DESONERAÇÃO	MES	47,76%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	Composição	PRÓPRIA	REF.	05/2021
					10/2022
					0,00%
					0,00%



11.2. C1436 - GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	M3	SEINFRA	0,01000000	73,2000	0,7320
I0441 CAL HIDRATADA	KG	SEINFRA	1,00000000	1,0800	1,0800
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	SEINFRA	3,80000000	0,5500	2,0900
I1223 GRADIL DE FERRO	M2	SEINFRA	1,05000000	96,6200	101,4510
TOTAL Material:					105,3530

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	SEINFRA	1,46955000	20,7700	30,5226
I2543 SERVENTE	H	SEINFRA	1,46955000	15,5500	22,8515
TOTAL Mão de Obra:					53,3741

VALOR SEM ENCARGOS:	125,57
VALOR ENCARGOS (83.85%):	33,16
VALOR COM ENCARGOS:	158,73
VALOR BDI (27.06%):	42,95
VALOR COM BDI:	201,68

11.3. C0602 - CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)


Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	KG	SEINFRA	4,26800000	8,1100	34,6135
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	SEINFRA	0,07200000	9,8500	0,7092
I0109 AREIA MEDIA	M3	SEINFRA	0,23100000	66,1300	15,2760
I0280 BRITA	M3	SEINFRA	0,12000000	74,6400	8,9568
I0441 CAL HIDRATADA	KG	SEINFRA	9,82800000	1,0800	10,6142
I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	SEINFRA	0,32400000	29,7100	9,6260
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	SEINFRA	60,69600000	0,5500	33,3828
I0916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	SEINFRA	0,09700000	9,8100	0,9516
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	SEINFRA	181,44000000	0,5700	103,4208
TOTAL Material:					217,5509

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	SEINFRA	0,40461610	16,7700	6,7854
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	SEINFRA	1,92021200	16,7700	32,2020
I0121 ARMADOR/FERREIRO	H	SEINFRA	0,40461610	20,7700	8,4039
I0498 CARPINTEIRO	H	SEINFRA	1,92021200	20,7700	39,8828
I2391 PEDREIRO	H	SEINFRA	5,30115670	20,7700	110,1050
I2543 SERVENTE	H	SEINFRA	10,69930370	15,5500	166,3742
TOTAL Mão de Obra:					363,7533

VALOR SEM ENCARGOS:	354,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):	227,02
VALOR COM ENCARGOS:	581,30
VALOR BDI (27.06%):	157,30
VALOR COM BDI:	738,60

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilherme de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Rec. 2142-0719-4 - 40134/CE
 CPF: 414.742.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilherme de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Rec. 2142-0719-4 - 40134/CE

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA: 11/04/2023		BDI: 27,06%
	LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 10/2022	
			PRÓPRIA	0,00% 0,00%	



11.4. C2600 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	27,1700	27,4417
TOTAL Material:						27,4417

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,58782000	16,7700	9,8577
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,58782000	20,3200	11,9445
TOTAL Mão de Obra:						21,8022

VALOR SEM ENCARGOS:	36,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,16
VALOR COM ENCARGOS:	49,24
VALOR BDI (27.06%):	13,32
VALOR COM BDI:	62,56

11.5. C2601 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2208	TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=200MM (8") - (NBR 7362)	SEINFRA	M	1,01000000	64,0000	64,6400
TOTAL Material:						64,6400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,68579000	16,7700	11,5007
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,68579000	20,3200	13,9353
TOTAL Mão de Obra:						25,4360

VALOR SEM ENCARGOS:	74,71
VALOR ENCARGOS (83.85%):	15,37
VALOR COM ENCARGOS:	90,08
VALOR BDI (27.06%):	24,38
VALOR COM BDI:	114,46

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guiberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Rec. 210468011-0 - 40134CE

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guiberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Rec. 210468011-0 - 40134CE

12.1. C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	44,2400	0,2212
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	38,4200	0,2882
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	3,8300	3,8683
TOTAL Material:						4,3777

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23512800	16,7700	3,9431
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23512800	20,3200	4,7778

TOTAL Mão de Obra:	8,7209
VALOR SEM ENCARGOS:	7,83
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,27
VALOR COM ENCARGOS:	13,10
VALOR BDI (27.06%):	3,54
VALOR COM BDI:	16,64

Handwritten signature

12.2. C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	SEINFRA	KG	0,00750000	44,2400	0,3318
11888	SEINFRA	L	0,01100000	38,4200	0,4226
12195	SEINFRA	M	1,01000000	6,5200	6,5852
TOTAL Material:					7,3396

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,29391000	16,7700	4,9289
12320	SEINFRA	H	0,29391000	20,3200	5,9723
TOTAL Mão de Obra:					10,9012

VALOR SEM ENCARGOS:	11,66
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,58
VALOR COM ENCARGOS:	18,24
VALOR BDI (27.06%):	4,94
VALOR COM BDI:	23,18

12.3. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	SEINFRA	KG	0,02500000	44,2400	1,1060
11888	SEINFRA	L	0,04000000	38,4200	1,5368
12193	SEINFRA	M	1,01000000	10,6200	10,7262
TOTAL Material:					13,3690

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,50944400	16,7700	8,5434
12320	SEINFRA	H	0,50944400	20,3200	10,3519
TOTAL Mão de Obra:					18,8953

VALOR SEM ENCARGOS:	20,85
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,41
VALOR COM ENCARGOS:	32,26
VALOR BDI (27.06%):	8,73
VALOR COM BDI:	40,99


RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guilherme de Andrade Neto
 Proprietador
 CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guilherme de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Rec. 21046884-0 - 40134CB



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ	SEINFRA:	2022/09 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,76%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI:	PRÓPRIA	REF.:	05/2021
		Composição:			10/2022



12.4. C2600 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2197		TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	27,1700	27,4417
TOTAL Material:					27,4417		

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0043		AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,58782000	16,7700	9,8577
I2320		ENCANADOR	SEINFRA	H	0,58782000	20,3200	11,9445
TOTAL Mão de Obra:					21,8022		

VALOR SEM ENCARGOS:	36,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,16
VALOR COM ENCARGOS:	49,24
VALOR BDI (27.06%):	13,32
VALOR COM BDI:	62,56

[Handwritten signature]

12.5. C1551 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0026		ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01000000	44,2400	0,4424
I1283		JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,3600	1,3600
I1888		SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01500000	38,4200	0,5763
TOTAL Material:					2,3787		

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0043		AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,27431600	16,7700	4,6003
I2320		ENCANADOR	SEINFRA	H	0,27431600	20,3200	5,5741
TOTAL Mão de Obra:					10,1744		

VALOR SEM ENCARGOS:	6,41
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,14
VALOR COM ENCARGOS:	12,55
VALOR BDI (27.06%):	3,40
VALOR COM BDI:	15,95

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guiberto de Aguiar Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 444.732.844-74

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guiberto de Aguiar Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 2108844-0 - 40134CE

12.6. C1552 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0026		ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	44,2400	0,6636
I1284		JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,8200	1,8200
I1888		SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02200000	38,4200	0,8452
TOTAL Material:					3,3288		

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0043		AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,27431600	16,7700	4,6003
I2320		ENCANADOR	SEINFRA	H	0,27431600	20,3200	5,5741
TOTAL Mão de Obra:					10,1744		



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR SEM ENCARGOS:	7,36
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,14
VALOR COM ENCARGOS:	13,50
VALOR BDI (27.06%):	3,65
VALOR COM BDI:	17,15

12.7. C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	44,2400	2,2120
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,0300	6,0300
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	38,4200	3,0736
TOTAL Material:						11,3156

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,44086500	16,7700	7,3933
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,44086500	20,3200	8,9584
TOTAL Mão de Obra:						16,3517

VALOR SEM ENCARGOS:	17,79
VALOR ENCARGOS (83.85%):	9,88
VALOR COM ENCARGOS:	27,67
VALOR BDI (27.06%):	7,49
VALOR COM BDI:	35,16

12.8. C4390 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04200000	44,2400	1,8581
I8242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	SEINFRA	UN	1,00000000	6,0000	6,0000
I388	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,06300000	38,4200	2,4205
TOTAL Material:						10,2786

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,41147400	16,7700	6,9004
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,41147400	20,3200	8,3612
TOTAL Mão de Obra:						15,2616

VALOR SEM ENCARGOS:	16,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	9,22
VALOR COM ENCARGOS:	25,54
VALOR BDI (27.06%):	6,91
VALOR COM BDI:	32,45

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guarnier de Andrade Neto
 Proprietário
 CPF: 414.782.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guarnier de Andrade Neto
 Responsável Técnico | ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 210468644-0 - 40134/CE


12.9. C1574 - JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	2,00000000	2,9300	5,8600
I1326	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	15,9400	15,9400



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMÓDUM	MES:	2022/09 COM DESONERAÇÃO	REF.:	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	PROPRIA:	0,00%		10/2022



11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,04600000	40,4900	1,8625
TOTAL Material:						23,6825

Mão de Obra	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45066200	16,7700	7,5576
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45066200	20,3200	9,1575
TOTAL Mão de Obra:						16,7151

VALOR SEM ENCARGOS:	30,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,10
VALOR COM ENCARGOS:	40,38
VALOR BDI (27.06%):	10,93
VALOR COM BDI:	51,31

12.10. C4923 - CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Material	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19404	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	12,6200	12,6200
TOTAL Material:						12,6200

Mão de Obra	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48985000	16,7700	8,2148
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48985000	20,3200	9,9538
TOTAL Mão de Obra:						18,1686

VALOR SEM ENCARGOS:	19,82
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,97
VALOR COM ENCARGOS:	30,79
VALOR BDI (27.06%):	8,33
VALOR COM BDI:	39,12

12.11. 98110 - CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Material	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MINIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	UN	1,00000000	406,52	406,52
TOTAL Material:						406,52

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28400000	22,04	6,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22310000	16,61	3,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,95

Serviço	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01410000	238,32	3,36
TOTAL Serviço:						3,36

VALOR SEM ENCARGOS:	416,34
VALOR ENCARGOS (83.55%):	3,49


RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA - EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guiberto da Anunciação Neto
 Responsável Técnico
 CPF: 476.732.344-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA - EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guiberto da Anunciação Neto
 Responsável Técnico
 CREA Rec. 210459/4-0 - 40134/CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR COM ENCARGOS:	419,83
VALOR BDI (27.06%):	113,61
VALOR COM BDI:	533,44

12.12. C0606 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	5,27000000	8,1100	42,7397
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,09000000	9,8500	0,8865
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03300000	66,1300	2,1823
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,04000000	74,6400	2,9856
I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,40000000	29,7100	11,8840
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,20000000	0,5500	8,9100
I916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,12000000	9,8100	1,1772
TOTAL Material:					70,7653

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,45066200	16,7700	7,5576
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,37087400	16,7700	39,7596
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,45066200	20,7700	9,3602
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,37087400	20,7700	49,2431
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29391000	20,7700	6,1045
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,78376000	15,5500	12,1875
TOTAL Mão de Obra:					124,2125

VALOR SEM ENCARGOS:	118,95
VALOR ENCARGOS (83.85%):	76,03
VALOR COM ENCARGOS:	194,98
VALOR BDI (27.06%):	52,76
VALOR COM BDI:	247,74

13.1. C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	44,2400	0,0354
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	38,4200	0,0115
I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,60000000	2,9300	4,6880
TOTAL Material:					4,7349

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39188000	16,7700	6,5718
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39188000	20,3200	7,9630
TOTAL Mão de Obra:					14,5348

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilberto de Oliveira Neto
 Responsável Técnico
 CPF: 4.113.325.44-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilberto de Oliveira Neto
 Responsável Técnico
 CREA Rec. 21046864-0 - 69134032

VALOR SEM ENCARGOS:	10,49
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,78
VALOR COM ENCARGOS:	19,27
VALOR BDI (27.06%):	5,21



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SEINFRA	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		SEINFRA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



VALOR COM BDI:	24,48
-----------------------	--------------

13.2. C2626 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00110000	44,2400	0,0487
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	38,4200	0,0192
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,50000000	6,5700	9,8550
TOTAL Material:						9,9229

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,44086500	16,7700	7,3933
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,44086500	20,3200	8,9584
TOTAL Mão de Obra:						16,3517

VALOR SEM ENCARGOS:	16,40
VALOR ENCARGOS (83.85%):	9,87
VALOR COM ENCARGOS:	26,27
VALOR BDI (27.06%):	7,11
VALOR COM BDI:	33,38

13.3. C2627 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00120000	44,2400	0,0531
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	38,4200	0,0192
I2202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	SEINFRA	M	1,50000000	9,5700	14,3550
TOTAL Material:						14,4273

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48985000	16,7700	8,2148
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48985000	20,3200	9,9538
TOTAL Mão de Obra:						18,1686

VALOR SEM ENCARGOS:	21,62
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,98
VALOR COM ENCARGOS:	32,60
VALOR BDI (27.06%):	8,82
VALOR COM BDI:	41,42

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guiberto de Andrade Neto
 Proprietário
 CPF: 414.732.344-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guiberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico | ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Reg. 210.47644-0 - 40134/CE

13.4. C2159 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	0,2700	0,4050
I1800	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	48,5500	48,5500
TOTAL Material:						48,9550

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,83274500	16,7700	13,9651



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I2320	ENCANADOR	H	0,83274500	20,3200	16,9214
TOTAL Mão de Obra:					30,8865
VALOR SEM ENCARGOS:					61,19
VALOR ENCARGOS (83.85%):					18,65
VALOR COM ENCARGOS:					79,84
VALOR BDI (27.06%):					21,60
VALOR COM BDI:					101,44



13.5. C2166 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,2538
806	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	55,0700
TOTAL Material:					55,3238

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,59761700	10,0220
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,59761700	12,1436
TOTAL Mão de Obra:					22,1656

VALOR SEM ENCARGOS:	64,10
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,39
VALOR COM ENCARGOS:	77,49
VALOR BDI (27.06%):	20,97
VALOR COM BDI:	98,46

13.6. C2497 - TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,47000000	0,1269
2127	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)	SEINFRA	UN	1,00000000	25,4600
TOTAL Material:					25,5869

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,27431600	4,6003
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,27431600	5,5741
TOTAL Mão de Obra:					10,1744

VALOR SEM ENCARGOS:	29,62
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,14
VALOR COM ENCARGOS:	35,76
VALOR BDI (27.06%):	9,68
VALOR COM BDI:	45,44

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Guilherme de Andrade Neto
CPF: 416.123.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Guilherme de Andrade Neto
CPF: 416.123.644-72

13.7. I6250 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6250	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	2.088,9900



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



TOTAL Material:	2.088,9900
VALOR SEM ENCARGOS:	2.088,99
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2.088,99
VALOR BDI (27.06%):	565,28
VALOR COM BDI:	2.654,27

14.1. C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,3500	17,3500
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,2700	0,2268
I1344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	94,9400	94,9400
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,3500	14,7000
I1864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	126,3800	126,3800
I2132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	75,7600	75,7600
I2272 VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	14,6900	14,6900
TOTAL Material:					344,0468

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,69417500	16,7700	45,1813
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,69417500	20,3200	54,7456
TOTAL Mão de Obra:					99,9269

VALOR SEM ENCARGOS:	383,62
VALOR ENCARGOS (83.85%):	60,35
VALOR COM ENCARGOS:	443,97
VALOR BDI (27.06%):	120,14
VALOR COM BDI:	564,11


RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guiberto de Aguiar Neto
Responsável Técnico - INSCRIÇÃO Nº 190
PIA 01/2023
CPF: 624.933.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guiberto de Aguiar Neto
Responsável Técnico - INSCRIÇÃO Nº 190
PIA 01/2023
CPF: 624.933.844-72

14.2. C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,60000000	8,1100	4,8660
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	73,2000	1,3908
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	0,5500	5,4065
I2344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,10000000	6,7500	7,4250
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02600000	72,4000	1,8824
I2487 PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	161,6500	161,6500
I1863 SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	160,7800	160,7800
I2503 TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	36,4600	36,4600
I2264 VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	43,1600	43,1600
TOTAL Material:					423,0207

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,95940000	16,7700	32,8591
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,95940000	20,3200	39,8150

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA : 11/04/2023		BDI : 27,06%
	LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 10/2022	
		Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,95940000	20,7700	40,6967
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,95940000	15,5500	30,4687
					TOTAL Mão de Obra:	143,8395



VALOR SEM ENCARGOS:	478,77
VALOR ENCARGOS (83.85%):	88,09
VALOR COM ENCARGOS:	566,86
VALOR BDI (27.06%):	153,39
VALOR COM BDI:	720,25

14.3. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	387,9100	387,9100
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	205,2300	205,2300
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,3500	17,3500
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2700	0,1512
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,3500	14,7000
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	28,3600	28,3600
TOTAL Material:						653,7012

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,95940000	16,7700	32,8591
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,95940000	20,3200	39,8150
TOTAL Mão de Obra:						72,6741

VALOR SEM ENCARGOS:	682,48
VALOR ENCARGOS (83.85%):	43,90
VALOR COM ENCARGOS:	726,38
VALOR BDI (27.06%):	196,56
VALOR COM BDI:	922,94

Handwritten signature

14.4. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	73,2000	0,0366
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,5500	0,0825
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	190,1000	190,1000
TOTAL Material:						190,2191

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,97970000	20,7700	20,3484
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24492500	20,7700	5,0871
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,34289500	15,5500	5,3320
TOTAL Mão de Obra:						30,7675

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guimarães de Andrade Neto
 CPF: 414.702.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guimarães de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 2465844-0 - 40134CE

VALOR SEM ENCARGOS:	202,23
VALOR ENCARGOS (83.85%):	18,76
VALOR COM ENCARGOS:	220,99



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR BDI (27.06%):	59,80
VALOR COM BDI:	280,79

14.5. C1793 - MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1103	SEINFRA	UN	1,20000000	29,4900	35,3880
I1180	SEINFRA	M	0,47000000	0,2700	0,1269
I1523	SEINFRA	M	1,00000000	537,4200	537,4200
I1863	SEINFRA	UN	0,50000000	160,7800	80,3900
I2270	SEINFRA	UN	0,50000000	37,3800	18,6900
TOTAL Material:					672,0149

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	SEINFRA	H	2,44925000	16,7700	41,0739
I2320	SEINFRA	H	2,44925000	20,3200	49,7688
TOTAL Mão de Obra:					90,8427

VALOR SEM ENCARGOS:	707,99
VALOR ENCARGOS (83.85%):	54,87
VALOR COM ENCARGOS:	762,86
VALOR BDI (27.06%):	206,43
VALOR COM BDI:	969,29

14.6. C1990 - PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1712	SEINFRA	UN	1,00000000	31,2100	31,2100
TOTAL Material:					31,2100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I391	SEINFRA	H	0,48985000	20,7700	10,1742
TOTAL Mão de Obra:					10,1742

VALOR SEM ENCARGOS:	35,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,12
VALOR COM ENCARGOS:	41,38
VALOR BDI (27.06%):	11,20
VALOR COM BDI:	52,58

14.7. I1632 - PERFIL METÁLICO 'I', H=200MM (30,50KG/M) (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1632	SEINFRA	M	1,00000000	234,5700	234,5700
TOTAL Material:					234,5700

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilherme de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 434.732.144-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilherme de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Rec. 21618/44-8 - 48134CE

VALOR SEM ENCARGOS:	234,57
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	234,57



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR BDI (27.06%):	63,47
VALOR COM BDI:	298,04

15.1. C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	73,2000	0,5856
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	263,0700	263,0700
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,5500	1,7600
TOTAL Material:						265,4156

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,17564000	20,7700	24,4180
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,95940000	15,5500	30,4687
TOTAL Mão de Obra:						54,8867

VALOR SEM ENCARGOS:	285,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):	34,40
VALOR COM ENCARGOS:	320,30
VALOR BDI (27.06%):	86,67
VALOR COM BDI:	406,97

15.2. C2302 - TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0827	CONCRETO USINADO FCK=10 MPA	SEINFRA	M3	0,08000000	278,4700	22,2776
I1090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	1,05000000	13,7500	14,4375
I1926	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	1,00000000	699,6000	699,6000
TOTAL Material:						736,3151

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,93910000	20,7700	61,0451
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93910000	15,5500	45,7030
TOTAL Mão de Obra:						106,7481

VALOR SEM ENCARGOS:	776,76
VALOR ENCARGOS (83.85%):	66,30
VALOR COM ENCARGOS:	843,06
VALOR BDI (27.06%):	228,13
VALOR COM BDI:	1.071,19

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilberto de Andrade Neto
 CPF: 414.722.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Mec. 21442/44-0 - 49134/CE

16.1. 97361 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043092	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	11.126,35	11.126,35
TOTAL Material:						11.126,35

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF. 05/2021
					10/2022

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,32050000	18,16	132,94
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,32050000	22,26	162,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	295,89



VALOR SEM ENCARGOS:	11.330,36
VALOR ENCARGOS (83.55%):	91,88
VALOR COM ENCARGOS:	11.422,24
VALOR BDI (27.06%):	3.090,86
VALOR COM BDI:	14.513,10

16.2. C2066 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,7300	31,7300
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,2100	31,2100
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,8100	25,8100
I1747	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES	SEINFRA	UN	1,00000000	36,1200	36,1200
					TOTAL Material:	124,8700

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,17564000	16,7700	19,7155
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,17564000	20,7700	24,4180
					TOTAL Mão de Obra:	44,1335

VALOR SEM ENCARGOS:	142,14
VALOR ENCARGOS (83.85%):	26,86
VALOR COM ENCARGOS:	169,00
VALOR BDI (27.06%):	45,73
VALOR COM BDI:	214,73

16.3. C2076 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1753	QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, C/3 DIVISÕES	SEINFRA	UN	1,00000000	23,8300	23,8300
					TOTAL Material:	23,8300

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,17564000	16,7700	19,7155
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,17564000	20,7700	24,4180
					TOTAL Mão de Obra:	44,1335

VALOR SEM ENCARGOS:	41,10
VALOR ENCARGOS (83.85%):	26,86
VALOR COM ENCARGOS:	67,96
VALOR BDI (27.06%):	18,39
VALOR COM BDI:	86,35

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilherme de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Rec. 210459644-0 - 40134CE
 CPF: 414.722.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilherme de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Rec. 210459644-0 - 40134CE

16.4. C4842 - CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	1,30000000	58,7100	76,3230
C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,26000000	6,0600	7,6356
C1605 LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	SEINFRA	M3	0,02000000	127,6500	2,5530
C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	1,26000000	40,7400	51,3324
TOTAL Serviço:					137,8440



VALOR SEM ENCARGOS:	76,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):	60,96
VALOR COM ENCARGOS:	137,84
VALOR BDI (27.06%):	37,30
VALOR COM BDI:	175,14

16.5. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,3100	9,3100
TOTAL Material:					9,3100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29391000	16,7700	4,9289
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29391000	20,7700	6,1045
TOTAL Mão de Obra:					11,0334

VALOR SEM ENCARGOS:	13,63
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,71
VALOR COM ENCARGOS:	20,34
VALOR BDI (27.06%):	5,50
VALOR COM BDI:	25,84

16.6. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,3100	9,3100
TOTAL Material:					9,3100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29391000	16,7700	4,9289
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29391000	20,7700	6,1045
TOTAL Mão de Obra:					11,0334

VALOR SEM ENCARGOS:	13,63
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,71
VALOR COM ENCARGOS:	20,34
VALOR BDI (27.06%):	5,50
VALOR COM BDI:	25,84


RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilherme de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Rec. 2104686/4-0 - 40134/CE
 CPF: 414.012.344-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilherme de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Rec. 2104686/4-0 - 40134/CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SINAP	2022/09 COM DESONERAÇÃO	MES	47,76%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	Composição	PRÓPRIA	REF.	05/2021
					10/2022



16.7. C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1,00000000	9,3100	9,3100
TOTAL Material:					9,3100

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,29391000	16,7700	4,9289
I2312	ELETRICISTA	H	0,29391000	20,7700	6,1045
TOTAL Mão de Obra:					11,0334

VALOR SEM ENCARGOS:	13,63
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,71
VALOR COM ENCARGOS:	20,34
VALOR BDI (27.06%):	5,50
VALOR COM BDI:	25,84

16.8. C1099 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0987	DISJUNTOR MONOPOLAR 40A	UN	1,00000000	15,6100	15,6100
TOTAL Material:					15,6100

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,29391000	16,7700	4,9289
I2312	ELETRICISTA	H	0,29391000	20,7700	6,1045
TOTAL Mão de Obra:					11,0334

VALOR SEM ENCARGOS:	19,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,71
VALOR COM ENCARGOS:	26,64
VALOR BDI (27.06%):	7,21
VALOR COM BDI:	33,85

16.9. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00000000	112,6200	112,6200
TOTAL Material:					112,6200

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	H	0,58782000	16,7700	9,8577
I2312	ELETRICISTA	H	0,58782000	20,7700	12,2090
TOTAL Mão de Obra:					22,0667

VALOR SEM ENCARGOS:	121,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,43
VALOR COM ENCARGOS:	134,69
VALOR BDI (27.06%):	36,45
VALOR COM BDI:	171,14

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA-EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guimarães de Andrade Neto
 Responsável Técnico
 CPF: 474.132.344-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA-EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guimarães de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA No. 21444644-0 - 40134/CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%						
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTES:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%	MES:	47,76%	REF.:	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SINAPI:	2022/09 COM DESONERAÇÃO		83,55%		47,46%		10/2022		
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	Composição:	PRÓPRIA		0,00%		0,00%				



16.10. C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1075	SEINFRA	M	1,10000000	3,4300	3,7730
TOTAL Material:					3,7730

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,29391000	16,7700	4,9289
I2312	SEINFRA	H	0,29391000	20,7700	6,1045
TOTAL Mão de Obra:					11,0334

VALOR SEM ENCARGOS:	8,09
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,72
VALOR COM ENCARGOS:	14,81
VALOR BDI (27.06%):	4,01
VALOR COM BDI:	18,82

16.11. C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1070	SEINFRA	M	1,10000000	5,3500	5,8850
TOTAL Material:					5,8850

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,44086500	16,7700	7,3933
2312	SEINFRA	H	0,44086500	20,7700	9,1568
TOTAL Mão de Obra:					16,5501

VALOR SEM ENCARGOS:	12,36
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,08
VALOR COM ENCARGOS:	22,44
VALOR BDI (27.06%):	6,07
VALOR COM BDI:	28,51

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guilberto de Albuquerque
CPF: 415.732.444-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guilberto de Albuquerque
CPF: 415.732.444-72

16.12. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	SEINFRA	M	1,02000000	1,9200	1,9584
TOTAL Material:					1,9584

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,10776700	16,7700	1,8073
I2312	SEINFRA	H	0,10776700	20,7700	2,2383



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



TOTAL Mão de Obra:	4,0456
VALOR SEM ENCARGOS:	3,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,46
VALOR COM ENCARGOS:	6,00
VALOR BDI (27.06%):	1,62
VALOR COM BDI:	7,62

16.13. C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,8200	1,8564
TOTAL Material:					1,8564

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10776700	16,7700	1,8073
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10776700	20,7700	2,2383
TOTAL Mão de Obra:					4,0456

VALOR SEM ENCARGOS:	3,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,46
VALOR COM ENCARGOS:	5,90
VALOR BDI (27.06%):	1,60
VALOR COM BDI:	7,50

16.14. C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	5,5700	5,6814
TOTAL Material:					5,6814

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13715800	16,7700	2,3001
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13715800	20,7700	2,8488
TOTAL Mão de Obra:					5,1489

VALOR SEM ENCARGOS:	7,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,13
VALOR COM ENCARGOS:	10,83
VALOR BDI (27.06%):	2,93
VALOR COM BDI:	13,76


RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilherme de Andrade Neto
 Responsável Técnico
 CPF: 14.752.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilherme de Andrade Neto
 Responsável Técnico | ENGENHEIRO CIVIL
 CREA No. 210488444-0 - 40134/CE

16.15. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	7,4500	7,4500
TOTAL Material:					7,4500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20573700	16,7700	3,4502

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
	LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20573700	20,7700	4,2732
TOTAL Mão de Obra:						7,7234



VALOR SEM ENCARGOS:	10,47
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,70
VALOR COM ENCARGOS:	15,17
VALOR BDI (27.06%):	4,11
VALOR COM BDI:	19,28

16.16. C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1267	SEINFRA	UN	1,00000000	18,2700	18,2700
TOTAL Material:					18,2700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	0,51924100	16,7700	8,7077
I2312	SEINFRA	H	0,51924100	20,7700	10,7846
TOTAL Mão de Obra:					19,4923

VALOR SEM ENCARGOS:	25,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,88
VALOR COM ENCARGOS:	37,76
VALOR BDI (27.06%):	10,22
VALOR COM BDI:	47,98

16.17. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2107	SEINFRA	UN	1,00000000	8,2500	8,2500
TOTAL Material:					8,2500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	0,28411300	16,7700	4,7646
I2312	SEINFRA	H	0,28411300	20,7700	5,9010
TOTAL Mão de Obra:					10,6656

VALOR SEM ENCARGOS:	12,42
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,50
VALOR COM ENCARGOS:	18,92
VALOR BDI (27.06%):	5,12
VALOR COM BDI:	24,04

REMC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guiberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico
 CPF: 414.702.644-72

REMC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guiberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA No. 21046864-0 - 40134/CE

16.18. C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1368	SEINFRA	UN	1,00000000	39,4200	39,4200
TOTAL Material:					39,4200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,07767000	16,7700	18,0725
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,07767000	20,7700	22,3832
					TOTAL Mão de Obra:	40,4557
					VALOR SEM ENCARGOS:	55,25
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,63
					VALOR COM ENCARGOS:	79,88
					VALOR BDI (27.06%):	21,62
					VALOR COM BDI:	101,50



16.19. C1637 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	40,3700	40,3700
					TOTAL Material:	40,3700
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,07767000	16,7700	18,0725
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,07767000	20,7700	22,3832
					TOTAL Mão de Obra:	40,4557
					VALOR SEM ENCARGOS:	56,20
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,63
					VALOR COM ENCARGOS:	80,83
					VALOR BDI (27.06%):	21,87
					VALOR COM BDI:	102,70

Handwritten signature

16.20. C1638 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	62,4000	62,4000
					TOTAL Material:	62,4000
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,07767000	16,7700	18,0725
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,07767000	20,7700	22,3832
					TOTAL Mão de Obra:	40,4557
					VALOR SEM ENCARGOS:	78,23
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,63
					VALOR COM ENCARGOS:	102,86
					VALOR BDI (27.06%):	27,83
					VALOR COM BDI:	130,69

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guilbertho de Araújo da Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 414.732.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guilbertho de Araújo da Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 21046864-9 - 40134CE

16.21. C0325 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	17,8500	53,5500
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	50,5800	50,5800



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,5400	2,5400
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	67,8700	67,8700
TOTAL Material:						174,5400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	3,42895000	16,7700	57,5035
I2312	SEINFRA	H	1,46955000	20,7700	30,5226
TOTAL Mão de Obra:					88,0261



VALOR SEM ENCARGOS:	208,71
VALOR ENCARGOS (83.85%):	53,86
VALOR COM ENCARGOS:	262,57
VALOR BDI (27.06%):	71,05
VALOR COM BDI:	333,62

16.22. C0521 - CABO COBRE NU 50MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0461	SEINFRA	M	1,02000000	34,3500	35,0370
TOTAL Material:					35,0370

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	0,30370700	16,7700	5,0932
I2312	SEINFRA	H	0,30370700	20,7700	6,3080
TOTAL Mão de Obra:					11,4012

VALOR SEM ENCARGOS:	39,50
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,94
VALOR COM ENCARGOS:	46,44
VALOR BDI (27.06%):	12,57
VALOR COM BDI:	59,01

17.1. I6217 - EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO DE 4KG (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6217	SEINFRA	UN	1,00000000	127,7500	127,7500
TOTAL Material:					127,7500

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 CPF: 414.732.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA N.º 21846844-8 - 40134/CE

VALOR SEM ENCARGOS:	127,75
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	127,75
VALOR BDI (27.06%):	34,57
VALOR COM BDI:	162,32


17.2. C1357 - EXTINTOR DE ÁGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1146	SEINFRA	UN	1,00000000	210,0200	210,0200
I1566	SEINFRA	UN	2,00000000	0,7100	1,4200



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ	SEINFRA	2022/09 COM DESONERAÇÃO	MES	47,76%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SMAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	REF.	05/2021
		Composição	PRÓPRIA		10/2022
					0,00%
					0,00%



TOTAL Material:	211,4400
-----------------	----------

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320 ENCANADOR	H	0,48985000	20,3200	9,9538
TOTAL Mão de Obra:				9,9538

VALOR SEM ENCARGOS:	215,49
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,90
VALOR COM ENCARGOS:	221,39
VALOR BDI (27.06%):	59,91
VALOR COM BDI:	281,30

17.3. C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154 ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,05000000	5,3300	0,2665
I2085 TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	L	0,21000000	12,9600	2,7216
TOTAL Material:				2,9881

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	H	0,48985000	20,7700	10,1742
I2543 SERVENTE	H	0,39188000	15,5500	6,0937
TOTAL Mão de Obra:				16,2679

VALOR SEM ENCARGOS:	9,19
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,07
VALOR COM ENCARGOS:	19,26
VALOR BDI (27.06%):	5,21
VALOR COM BDI:	24,47

1. C1969 - PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,01300000	66,1300	0,8597
I0441 CAL HIDRATADA	KG	0,96000000	1,0800	1,0368
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	4,58000000	0,5500	2,5190
I1703 PORTA DE ENROLAR EM AÇO DE CHAPA ONDULADA	M2	1,00000000	276,7800	276,7800
TOTAL Material:				281,1955

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	0,97970000	20,7700	20,3484
I2543 SERVENTE	H	1,07767000	15,5500	16,7578
TOTAL Mão de Obra:				37,1062

VALOR SEM ENCARGOS:	295,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	23,09
VALOR COM ENCARGOS:	318,30
VALOR BDI (27.06%):	86,13
VALOR COM BDI:	404,43

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Rec. 21045964-0 - 40134/CE

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Rec. 21045964-0 - 40134/CE

RemC Construtora
 Folha N.º 05/115
 VISTO _____



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE	SEINFRA	2022/09 COM DESONERAÇÃO	MES	47,76%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	PROPRIA	REF.	05/2021
		Composição			10/2022



18.2. C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	66,1300	0,1918
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	0,5500	0,6435
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	445,1800	445,1800
TOTAL Material:						446,0153

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,46955000	20,7700	30,5226
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,44925000	15,5500	38,0858
TOTAL Mão de Obra:						68,6084

VALOR SEM ENCARGOS:	471,61
VALOR ENCARGOS (83.85%):	43,01
VALOR COM ENCARGOS:	514,62
VALOR BDI (27.06%):	139,26
VALOR COM BDI:	653,88

18.3. C1986 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	66,1300	0,7010
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	160,9500	160,9500
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0800	1,8576
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5500	0,9460
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	24,1700	72,5100
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	45,0700	45,0700
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	42,7000	85,4000
I1390	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2600	2,0800
I1707	PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	180,3600	180,3600
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	15,2200	3,0440
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3500	8,1000
TOTAL Material:						561,0186

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,67387500	16,7700	61,6109
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,67387500	20,7700	76,3064
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,37158000	20,7700	28,4877
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,37158000	15,5500	21,3281
TOTAL Mão de Obra:						187,7331

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guilberto de Andrade Neto
CPF: 412.712.344-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guilberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nec. 210428614-0 - 49134CE

VALOR SEM ENCARGOS:	633,86
VALOR ENCARGOS (83.85%):	114,89
VALOR COM ENCARGOS:	748,75
VALOR BDI (27.06%):	202,81
VALOR COM BDI:	951,36



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SEINFRA	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		SEINFRA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



18.4. C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	66,1300	0,7010
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	160,9500	160,9500
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0800	1,8576
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5500	0,9460
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	24,1700	72,5100
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	45,0700	45,0700
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	42,7000	85,4000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2600	2,0800
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	274,0200	274,0200
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	15,2200	3,0440
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3500	8,1000
TOTAL Material:						654,6786

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,67387500	16,7700	61,6109
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,67387500	20,7700	76,3064
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,37158000	20,7700	28,4877
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,37158000	15,5500	21,3281
TOTAL Mão de Obra:						187,7331

VALOR SEM ENCARGOS:	727,52
VALOR ENCARGOS (83.85%):	114,89
VALOR COM ENCARGOS:	842,41
VALOR BDI (27.06%):	227,96
VALOR COM BDI:	1.070,37

18.5. C4638 - PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8639	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	SEINFRA	M	1,00000000	216,0300	216,0300
TOTAL Material:						216,0300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,24492500	20,7700	5,0871
TOTAL Mão de Obra:						5,0871


VALOR SEM ENCARGOS:	218,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,06
VALOR COM ENCARGOS:	221,12
VALOR BDI (27.06%):	59,84
VALOR COM BDI:	280,96


RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guarnição de Andrade Neto
 Responsável Técnico
 CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guarnição de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Rec. 210469644-8 - 40134CE

18.6. C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI: 27,06%
	LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85% MES: 47,76% REF: 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - C	FOLHA:	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 10/2022
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SEINFRA	UN	0,00% 0,00%	



I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	MS	0,00100000	73,2000	0,0732
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,5500	0,0825
I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (-1M2)	SEINFRA	UN	1,00000000	345,3000	345,3000
TOTAL Material:						345,4557

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,97970000	20,7700	20,3484
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,34289500	20,7700	7,1219
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24492500	15,5500	3,8086
TOTAL Mão de Obra:					31,2789	

VALOR SEM ENCARGOS:	357,74
VALOR ENCARGOS (83.85%):	18,99
VALOR COM ENCARGOS:	376,73
VALOR BDI (27.06%):	101,94
VALOR COM BDI:	478,67

19.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,8600	2,0020
TOTAL Material:					2,2180	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19594000	16,7700	3,2859
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29391000	20,7700	6,1045
TOTAL Mão de Obra:					9,3904	

VALOR SEM ENCARGOS:	5,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,70
VALOR COM ENCARGOS:	11,61
VALOR BDI (27.06%):	3,14
VALOR COM BDI:	14,75

19.2. C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)						
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39188000	15,5500	6,0937
TOTAL Mão de Obra:					6,0937	

VALOR SEM ENCARGOS:	2,15
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,94
VALOR COM ENCARGOS:	6,09
VALOR BDI (27.06%):	1,65
VALOR COM BDI:	7,74

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA-EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guelbordo da Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Rec. 2104886/4-0 - 40134/CE
 CPF: 414.732.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA-EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guelbordo da Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Rec. 2104886/4-0 - 40134/CE

19.3. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)						
---	--	--	--	--	--	--



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SEINFRA	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		SEINFRA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5400	0,2700
I1511 MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	4,6800	3,2760
TOTAL Material:					3,5460

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,24492500	16,7700	4,1074
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,34289500	20,7700	7,1219
TOTAL Mão de Obra:					11,2293

VALOR SEM ENCARGOS:	7,95
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,83
VALOR COM ENCARGOS:	14,78
VALOR BDI (27.06%):	4,00
VALOR COM BDI:	18,78

19.4. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,8300	1,4196
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
I2096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	20,8200	3,5394
TOTAL Material:					5,0940

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34289500	16,7700	5,7503
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,39188000	20,7700	8,1393
TOTAL Mão de Obra:					13,8896

VALOR SEM ENCARGOS:	10,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,44
VALOR COM ENCARGOS:	18,98
VALOR BDI (27.06%):	5,14
VALOR COM BDI:	24,12

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliário LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guiberto de Aguiar Neto
 CPF: 474.732.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliário LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guiberto de Aguiar Neto
 Responsável Técnico: ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Mec. 210469/044-0 - 40134CE

19.5. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,8400	0,8420
I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,6700	1,4004
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
I2097 TINTA LATEX ACRILICA	SEINFRA	L	0,17000000	24,0900	4,0953
TOTAL Material:					6,4727

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34289500	16,7700	5,7503
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,39188000	20,7700	8,1393
TOTAL Mão de Obra:					13,8896



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



VALOR SEM ENCARGOS:	11,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,45
VALOR COM ENCARGOS:	20,36
VALOR BDI (27.06%):	5,51
VALOR COM BDI:	25,87

19.6. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5400	0,2700
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	8,9200	4,0140
TOTAL Material:						4,2840

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29391000	16,7700	4,9289
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,34289500	20,7700	7,1219
TOTAL Mão de Obra:						12,0508

VALOR SEM ENCARGOS:	9,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,32
VALOR COM ENCARGOS:	16,33
VALOR BDI (27.06%):	4,42
VALOR COM BDI:	20,75

19.7. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,8400	0,6736
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,4800	3,9168
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,4200	1,6146
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
TOTAL Material:						6,4210

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34289500	16,7700	5,7503
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39188000	20,7700	8,1393
TOTAL Mão de Obra:						13,8896

VALOR SEM ENCARGOS:	11,86
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,45
VALOR COM ENCARGOS:	20,31
VALOR BDI (27.06%):	5,50
VALOR COM BDI:	25,81

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guiberio de Araújo Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Mec. 21048864-0 - 40134CE
 CPF: 414.752.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guiberio de Araújo Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Mec. 21048864-0 - 40134CE


19.8. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,8400	0,5052
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,4800	3,9168



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ	SINAPI:	2022/09 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	Composição:	PRÓPRIA	MES:	47,78%
				REF.:	05/2021



I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,30000000	1,6600	0,4980
I2293	ZARCÃO	L	0,12000000	22,1200	2,6544
TOTAL Material:					7,5744

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,78376000	16,7700	13,1437
I2395	PINTOR	H	0,78376000	20,7700	16,2787
TOTAL Mão de Obra:					29,4224

VALOR SEM ENCARGOS:	19,09
VALOR ENCARGOS (83.85%):	17,91
VALOR COM ENCARGOS:	37,00
VALOR BDI (27.06%):	10,01
VALOR COM BDI:	47,01

Handwritten signature

19.9. C1281 - ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,03300000	16,8400	0,5557
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,17600000	24,4800	4,3085
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,27500000	1,6600	0,4565
TOTAL Material:					5,3207

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,06857900	16,7700	1,1501
I2395	PINTOR	H	0,12736100	20,7700	2,6453
TOTAL Mão de Obra:					3,7954

VALOR SEM ENCARGOS:	6,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,31
VALOR COM ENCARGOS:	9,12
VALOR BDI (27.06%):	2,47
VALOR COM BDI:	11,59

20.1. C1625 - LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,14000000	5,3300	0,7462
I0052	AMONIA	L	0,20000000	4,7500	0,9500
TOTAL Material:					1,6962

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,39188000	15,5500	6,0937
TOTAL Mão de Obra:					6,0937

VALOR SEM ENCARGOS:	3,85
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,94
VALOR COM ENCARGOS:	7,79
VALOR BDI (27.06%):	2,11
VALOR COM BDI:	9,90

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guiberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Rec. 61046804-0 - 40134/CE
 CPF: 414.701.344-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guiberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Rec. 61046804-0 - 40134/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA :	11/04/2023	BDI : 27.06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	47,76%
		Composição	PROPRIA	83,55%
				47,46%
				0,00%
				0,00%
				05/2021
				10/2022



[Handwritten signature]


RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guisberto de Andrade Neto
R. 301 - 1009
CPF: 4.131.72.344-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guisberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Mac. 21048644-0 - 46134/CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE:	SEINFRA	VERBÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ	SINAPI:	2022/09 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	Composição:	PRÓPRIA	MES:	47,76%
				REF.:	05/2021
					10/2022



I0618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	H	SEINFRA	1,00000000	24,7900	24,7900
I2701 DEPRECIÇÃO	H	SEINFRA	145,73390000	0,9800	142,8192
I2702 JUROS	H	SEINFRA	12,79220000	0,9800	12,5364
TOTAL Material:					180,1456

VALOR SEM ENCARGOS:	166,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,14
VALOR COM ENCARGOS:	180,15
VALOR BDI (27.06%):	48,75
VALOR COM BDI:	228,90

I2716 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA	H	SEINFRA	0,97970000	18,7400	18,3596
TOTAL Mão de Obra:					18,3596

VALOR SEM ENCARGOS:	7,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,20
VALOR COM ENCARGOS:	18,36
VALOR BDI (27.06%):	4,97
VALOR COM BDI:	23,33

I0666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H	SEINFRA	1,00000000	24,7900	24,7900
I2701 DEPRECIÇÃO	H	SEINFRA	45,58090000	0,9800	44,6693
I2702 JUROS	H	SEINFRA	4,95120000	0,9800	4,8522
TOTAL Material:					74,3115

VALOR SEM ENCARGOS:	60,18
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,13
VALOR COM ENCARGOS:	74,31
VALOR BDI (27.06%):	20,11
VALOR COM BDI:	94,42

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guiberne de Andrade Neto
 Proprietor
 CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guiberne de Andrade Neto
 Proprietor
 CPF: 414.732.644-72

91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	SINAPI	0,00000740	14,869,44	0,11
TOTAL Equipamento:					0,11

VALOR SEM ENCARGOS:	0,11
VALOR ENCARGOS:	0,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR COM ENCARGOS:	0,11
VALOR BDI (27,06%):	0,03
VALOR COM BDI:	0,14

C4429 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	66,1300	80,4141
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	0,5500	160,6000
TOTAL Material:					241,0141

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	31,79126500	15,5500	494,3542
TOTAL Mão de Obra:					494,3542

VALOR SEM ENCARGOS:	415,55
VALOR ENCARGOS (83,85%):	319,82
VALOR COM ENCARGOS:	735,37
VALOR BDI (27,06%):	198,99
VALOR COM BDI:	934,36

88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,83	2,83
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL Encargos Complementares:					5,35

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	0,97970000	14,70	14,40
TOTAL Mão de Obra:					14,40

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
TOTAL Serviço:					0,13

VALOR SEM ENCARGOS:	13,26
VALOR ENCARGOS (83,55%):	6,62
VALOR COM ENCARGOS:	19,88
VALOR BDI (27,06%):	5,38
VALOR COM BDI:	25,26

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilherme de Andrade Neto
 Proprietário
 CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilherme de Andrade Neto
 Proprietário
 CPF: 414.732.644-72

I0626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	18,3600	18,3600
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	6,22530000	0,9800	6,1008
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	0,9800	0,5422
TOTAL Material:						25,0030



VALOR SEM ENCARGOS:	13,80
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,20
VALOR COM ENCARGOS:	25,00
VALOR BDI (27.06%):	6,77
VALOR COM BDI:	31,77

91759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	18,3600	18,3600
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	0,9800	1,6939
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	0,9800	0,0744
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,96030000	0,9800	0,9411
TOTAL Material:						21,0694

VALOR SEM ENCARGOS:	9,87
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,20
VALOR COM ENCARGOS:	21,07
VALOR BDI (27.06%):	5,70
VALOR COM BDI:	26,77

91534 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	19,88	19,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,88

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,79	0,79
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
TOTAL Serviço:						0,90

VALOR SEM ENCARGOS:	14,16
VALOR ENCARGOS (83.55%):	6,62
VALOR COM ENCARGOS:	20,78
VALOR BDI (27.06%):	5,62
VALOR COM BDI:	26,40

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberdo Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.751.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberdo Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.751.644-72

12776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12553 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	0,97970000	18,7400	18,3596
TOTAL Mão de Obra:					18,3596
VALOR SEM ENCARGOS:					7,16
VALOR ENCARGOS (83,85%):					11,20
VALOR COM ENCARGOS:					18,36
VALOR BDI (27,06%):					4,97
VALOR COM BDI:					23,33



I0614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	18,3600	18,3600
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	0,9800	12,0414
12702 JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	0,9800	1,0569
TOTAL Material:					31,4583
VALOR SEM ENCARGOS:					20,26
VALOR ENCARGOS (83,85%):					11,20
VALOR COM ENCARGOS:					31,46
VALOR BDI (27,06%):					8,51
VALOR COM BDI:					39,97

I0779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,7900	24,7900
12841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	93,2300	93,2300
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,9800	44,6693
12702 JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	0,9800	4,8522
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	0,9800	67,0040
TOTAL Material:					234,5455
VALOR SEM ENCARGOS:					220,42
VALOR ENCARGOS (83,85%):					14,13
VALOR COM ENCARGOS:					234,55
VALOR BDI (27,06%):					63,47
VALOR COM BDI:					298,02

I2752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	4,0100	66,7665
TOTAL Material:					66,7665
VALOR SEM ENCARGOS:					66,77
VALOR ENCARGOS:					0,00


RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guabernete de Andrade Neto
 Proprietário
 CPF: 414.732.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guabernete de Andrade Neto
 Proprietário
 CPF: 414.732.844-72



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA : 11/04/2023	BDI : 27,06%		
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
				05/2021	10/2022



VALOR COM ENCARGOS:	66,77
VALOR BDI (27.06%):	18,07
VALOR COM BDI:	84,84

I2841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (1564M) (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	4,0100	93,2325
TOTAL Material:						93,2325

VALOR SEM ENCARGOS:	93,23
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	93,23
VALOR BDI (27.06%):	25,23
VALOR COM BDI:	118,46

C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	85,2500	0,0000
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	276,8100	3,8446
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	74,3100	0,0516
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	234,5500	3,0948
TOTAL Equipamento Custo Horário:						6,9910

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,02721389	15,5500	0,4232
TOTAL Mão de Obra:						0,4232

VALOR SEM ENCARGOS:	8,75
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,66
VALOR COM ENCARGOS:	7,41
VALOR BDI (27.06%):	2,01
VALOR COM BDI:	9,42

I0690 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	22,4100	22,4100
I2721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	54,5400	54,5400
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	19,76470000	0,9800	19,3694
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,75660000	0,9800	1,7215
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	29,64710000	0,9800	29,0542
TOTAL Material:						127,0951

VALOR SEM ENCARGOS:	114,38
VALOR ENCARGOS (83.85%):	12,72
VALOR COM ENCARGOS:	127,10
VALOR BDI (27.06%):	34,39


RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Proprietário
 CPF: 414.732.644-74

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Proprietário
 CPF: 414.732.644-74



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	MES	47,76%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	PROPRIA	0,00%	REF.	05/2021



VALOR COM BDI: 161,49

I2772 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	0,97970000	18,7400	18,3596
TOTAL Mão de Obra:					18,3596

VALOR SEM ENCARGOS:	7,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,20
VALOR COM ENCARGOS:	18,36
VALOR BDI (27.06%):	4,97
VALOR COM BDI:	23,33

I2792 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	0,97970000	18,7400	18,3596
TOTAL Mão de Obra:					18,3596

VALOR SEM ENCARGOS:	7,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,20
VALOR COM ENCARGOS:	18,36
VALOR BDI (27.06%):	4,97
VALOR COM BDI:	23,33

C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00007519	85,2500	0,0064
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00744361	276,8100	2,0605
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,3100	0,0000
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751880	234,5500	1,7635
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,8304

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01473233	15,5500	0,2291
TOTAL Mão de Obra:					0,2291

VALOR SEM ENCARGOS:	3,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,36
VALOR COM ENCARGOS:	4,06
VALOR BDI (27.06%):	1,10
VALOR COM BDI:	5,16

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Araújo Neto
Proprietário
CPF: 414.743.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Araújo Neto
Proprietário
CPF: 414.743.644-72

I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	18,3600	18,3600



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA :	11/04/2023	BDI :	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	0,9800	2,2201
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	0,9800	0,1107
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	0,9800	1,1685
					TOTAL Material:	21,8593



VALOR SEM ENCARGOS:	10,86
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,20
VALOR COM ENCARGOS:	21,86
VALOR BDI (27.06%):	5,92
VALOR COM BDI:	27,78

C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	31,4600	0,0000
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	101,3800	5,9635
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	20,1300	0,0000
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	21,0700	3,7182
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	9,6817

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	5,1300	6,3612
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	25,5100	1,2755
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	14,8500	8,0190
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	5,6800	0,0511
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	7,1000	0,4260
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	600,5600	0,3003
					TOTAL Material:	16,4331

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05762941	21,8300	1,2581
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57629411	15,5500	8,9614
					TOTAL Mão de Obra:	10,2195

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guaberner de Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guaberner de Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.732.644-72

VALOR SEM ENCARGOS:	27,18
VALOR ENCARGOS (83.85%):	9,15
VALOR COM ENCARGOS:	36,33
VALOR BDI (27.06%):	9,83
VALOR COM BDI:	46,16

C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58782000	20,7700	12,2090
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58782000	15,5500	9,1406
					TOTAL Mão de Obra:	21,3496

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	775,5200	19,3880



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27.06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Serviço:	19,3880
VALOR SEM ENCARGOS:	19,48
VALOR ENCARGOS (83.85%):	21,26
VALOR COM ENCARGOS:	40,74
VALOR BDI (27.06%):	11,02
VALOR COM BDI:	51,76



C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,59620500	15,5500	40,3710
TOTAL Mão de Obra:					40,3710

VALOR SEM ENCARGOS:	14,25
VALOR ENCARGOS (83.85%):	26,12
VALOR COM ENCARGOS:	40,37
VALOR BDI (27.06%):	10,92
VALOR COM BDI:	51,29

C0165 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	66,1300	80,4141
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,5500	200,7500
TOTAL Material:					281,1641

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	31,79126500	15,5500	494,3542
TOTAL Mão de Obra:					494,3542

VALOR SEM ENCARGOS:	455,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):	319,82
VALOR COM ENCARGOS:	775,52
VALOR BDI (27.06%):	209,86
VALOR COM BDI:	985,38

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto Andrade Neto
 Proprietário
 CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto Andrade Neto
 Proprietário
 CPF: 414.732.644-72

C0840 - CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,8600	15,6080
TOTAL Equipamento Custo Horário:					15,6080

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	66,1300	58,6705
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	0,5500	161,7000
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	72,4000	60,5264
TOTAL Material:					280,8969

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,87820000	15,5500	91,4060
TOTAL Mão de Obra:						91,4060
VALOR SEM ENCARGOS:						320,78
VALOR ENCARGOS (83,85%):						67,13
VALOR COM ENCARGOS:						387,91
VALOR BDI (27,06%):						104,97
VALOR COM BDI:						492,88



101618 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,06680000	20,78	1,38
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07180000	26,80	1,92
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,30

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,10000000	127,36	140,09
TOTAL Material:						140,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02190000	22,04	44,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,03290000	16,61	50,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						94,93

VALOR SEM ENCARGOS:	208,75
VALOR ENCARGOS (83,55%):	29,57
VALOR COM ENCARGOS:	238,32
VALOR BDI (27,06%):	64,49
VALOR COM BDI:	302,81

I0708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,7900	24,7900
I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	66,7700	66,7700
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66170000	0,9800	28,0885
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	0,9800	2,4964
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,99250000	0,9800	42,1327
TOTAL Material:						164,2776

VALOR SEM ENCARGOS:	150,14
VALOR ENCARGOS (83,85%):	14,14
VALOR COM ENCARGOS:	164,28
VALOR BDI (27,06%):	44,45
VALOR COM BDI:	208,73

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 26.078.864/0001-57
José Gueberstein Prado Neto
Proprietário
CPF: 414.722.444-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 26.078.864/0001-57
José Gueberstein Prado Neto
Proprietário
CPF: 414.722.444-72



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I0728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	18,3600	18,3600
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	56,5400	56,5400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	0,9800	12,0414
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	0,9800	1,0569
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,65230000	0,9800	13,3793
TOTAL Material:					101,3776	

VALOR SEM ENCARGOS:	90,18
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,20
VALOR COM ENCARGOS:	101,38
VALOR BDI (27.06%):	27,43
VALOR COM BDI:	128,81



C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,89850000	20,7700	101,7418
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	7,83760000	15,5500	121,8747
TOTAL Mão de Obra:					223,6165	

VALOR SEM ENCARGOS:	83,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	140,08
VALOR COM ENCARGOS:	223,62
VALOR BDI (27.06%):	60,51
VALOR COM BDI:	284,13

Handwritten signature

Handwritten signature

8 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	22,4100	22,4100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	19,76470000	0,9800	19,3694
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,75660000	0,9800	1,7215
TOTAL Material:					43,5009	

VALOR SEM ENCARGOS:	30,79
VALOR ENCARGOS (83.85%):	12,71
VALOR COM ENCARGOS:	43,50
VALOR BDI (27.06%):	11,77
VALOR COM BDI:	55,27

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto da Silva Neto
Proprietário
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto da Silva Neto
Proprietário
CPF: 414.732.644-72

I0732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	24,7900	24,7900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	0,9800	142,8192



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27.06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ- CE	SINAPI:	2022/09 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	Composição:	PROPRIA	MES:	47,76%
				REF.:	05/2021
					10/2022

I2702	JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	0,9800	12,5364
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	194,31190000	0,9800	190,4257
TOTAL Material:						370,5713



VALOR SEM ENCARGOS:	356,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,13
VALOR COM ENCARGOS:	370,57
VALOR BDI (27.06%):	100,28
VALOR COM BDI:	470,85

10566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	18,3600	18,3600
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,94620000	0,9800	1,9073
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	0,9800	0,0952
TOTAL Material:						20,3625

VALOR SEM ENCARGOS:	9,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,20
VALOR COM ENCARGOS:	20,36
VALOR BDI (27.06%):	5,51
VALOR COM BDI:	25,87

91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	14,869,44	0,99
TOTAL Equipamento:						0,99

VALOR SEM ENCARGOS:	0,99
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,99
VALOR BDI (27.06%):	0,27
VALOR COM BDI:	1,26

12715 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	4,0100	4,5113
TOTAL Material:						4,5113

VALOR SEM ENCARGOS:	4,51
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	4,51
VALOR BDI (27.06%):	1,22
VALOR COM BDI:	5,73

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 26.078.864/0001-57
José Gualberto de Aguiar Neto
Proprietário
CPF: 414.782.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 26.078.864/0001-57
José Gualberto de Aguiar Neto
Proprietário
CPF: 414.782.644-72



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

10748 - MÁQUINA DE POLIR (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,54230000	0,9800	0,5315
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,03610000	0,9800	0,0354
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,28540000	0,9800	0,2797
12809 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA DE POLIR	SEINFRA	H	1,00000000	0,0000	0,0000
TOTAL Material:					0,8466



VALOR SEM ENCARGOS:	0,85
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,85
VALOR BDI (27,06%):	0,23
VALOR COM BDI:	1,08

12755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,97970000	25,3000	24,7864
TOTAL Mão de Obra:					24,7864

VALOR SEM ENCARGOS:	10,86
VALOR ENCARGOS (83,85%):	14,13
VALOR COM ENCARGOS:	24,79
VALOR BDI (27,06%):	6,71
VALOR COM BDI:	31,50

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01685084	10,37	0,17
TOTAL Mão de Obra:					0,17

VALOR SEM ENCARGOS:	0,09
VALOR ENCARGOS (83,55%):	0,08
VALOR COM ENCARGOS:	0,17
VALOR BDI (27,06%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,22

12775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	4,0100	56,5410
TOTAL Material:					56,5410

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
CNPJ 26.076.864/001-57
José Guilberthon Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.792.644-72


RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
CNPJ 26.076.864/001-57
José Guilberthon Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.792.644-72

VALOR SEM ENCARGOS:	56,54
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	56,54
VALOR BDI (27,06%):	15,30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE:	VERSÃO	HORA:	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	CHAPI:	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



VALOR COM BDI:	71,84
----------------	-------

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	66,1300	0,4034
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material:						1,7399

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09797000	20,7700	2,0348
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14695500	15,5500	2,2852
TOTAL Mão de Obra:						4,3200

VALOR SEM ENCARGOS:	3,36
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,70
VALOR COM ENCARGOS:	6,06
VALOR BDI (27.06%):	1,64
VALOR COM BDI:	7,70

I2771 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	4,0100	4,2105
TOTAL Material:						4,2105

VALOR SEM ENCARGOS:	4,21
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	4,21
VALOR BDI (27.08%):	1,14
VALOR COM BDI:	5,35

I0740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	18,3600	18,3600
I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	108,2700	108,2700
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,22530000	0,9800	6,1008
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	0,9800	0,5422
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	5,44720000	0,9800	5,3383
TOTAL Material:						138,6113

VALOR SEM ENCARGOS:	127,41
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,20
VALOR COM ENCARGOS:	138,61
VALOR BDI (27.08%):	37,51
VALOR COM BDI:	176,12

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - SDA - EPP
CNPJ 26.078.864/0001-57
José Gualberto de Araújo Neto
Proprietário
CPF: 414.792.614-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - SDA - EPP
CNPJ 26.078.864/0001-57
José Gualberto de Araújo Neto
Proprietário
CPF: 414.792.614-72



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

10594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,7900	24,7900
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66170000	0,9800	28,0885
12702 JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	0,9800	2,4964
TOTAL Material:					55,3749



VALOR SEM ENCARGOS:	41,24
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,13
VALOR COM ENCARGOS:	55,37
VALOR BDI (27.06%):	14,98
VALOR COM BDI:	70,35

12791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	4,0100	108,2700
TOTAL Material:					108,2700

VALOR SEM ENCARGOS:	108,27
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	108,27
VALOR BDI (27.06%):	29,30
VALOR COM BDI:	137,57

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	66,1300	0,9920
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,0800	2,3544
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5500	1,1990
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6700	16,7500
TOTAL Material:					21,2954

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,97970000	20,7700	20,3484
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,09726400	15,5500	17,0625
TOTAL Mão de Obra:					37,4109

VALOR SEM ENCARGOS:	35,42
VALOR ENCARGOS (83.85%):	23,29
VALOR COM ENCARGOS:	58,71
VALOR BDI (27.06%):	15,89
VALOR COM BDI:	74,60

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários LTDA - EPP
CNPJ 26.078.864/0001-57
José Guabernick Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.738.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários LTDA - EPP
CNPJ 26.078.864/0001-57
José Guabernick Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.738.844-72

C0170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI:	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	66,1300	80,4141
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,5500	267,3000
TOTAL Material:						347,7141

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,79700000	15,5500	152,3434
TOTAL Mão de Obra:						152,3434



VALOR SEM ENCARGOS:	401,50
VALOR ENCARGOS (83.85%):	98,56
VALOR COM ENCARGOS:	500,06
VALOR BDI (27.06%):	135,32
VALOR COM BDI:	635,38

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,83	2,83
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,15	1,15
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,56	0,56
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL Encargos Complementares:						6,29

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,97970000	10,37	10,15
TOTAL Mão de Obra:						10,15

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
TOTAL Serviço:						0,17

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
 CNPJ: 26.078.844/0001-57
 José Guisbertino Andrade Neto
 Presidente
 CPF: 414.732.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
 CNPJ: 26.078.844/0001-57
 José Guisbertino Andrade Neto
 Presidente
 CPF: 414.732.844-72

VALOR SEM ENCARGOS:	11,91
VALOR ENCARGOS (83.55%):	4,70
VALOR COM ENCARGOS:	16,61
VALOR BDI (27.06%):	4,49
VALOR COM BDI:	21,10

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,83	2,83
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL Encargos Complementares:						6,43

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,97970000	11,63	11,39
TOTAL Mão de Obra:					11,39	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
TOTAL Serviço:					0,34	



VALOR SEM ENCARGOS:	12,82
VALOR ENCARGOS (83.55%):	5,34
VALOR COM ENCARGOS:	18,16
VALOR BDI (27.06%):	4,91
VALOR COM BDI:	23,07

10612 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	18,3600	18,3600
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	8,24100000	0,9800	8,0762
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,47970000	0,9800	0,4701
TOTAL Material:					26,9063	

VALOR SEM ENCARGOS:	15,71
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,20
VALOR COM ENCARGOS:	26,91
VALOR BDI (27.06%):	7,28
VALOR COM BDI:	34,19

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01685084	15,69	0,26
TOTAL Mão de Obra:					0,26	

VALOR SEM ENCARGOS:	0,14
VALOR ENCARGOS (83.55%):	0,12
VALOR COM ENCARGOS:	0,26
VALOR BDI (27.06%):	0,07
VALOR COM BDI:	0,33

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guslaino de Almeida Neto
 Proprietário
 CPF: 414.152.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guslaino de Almeida Neto
 Proprietário
 CPF: 414.152.844-72

12714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,97970000	18,7400	18,3596



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra:	18,3596
--------------------	---------

VALOR SEM ENCARGOS:	7,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,20
VALOR COM ENCARGOS:	18,36
VALOR BDI (27.06%):	4,97
VALOR COM BDI:	23,33



91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	4,89	5,03
TOTAL Material:					5,03

VALOR SEM ENCARGOS:	5,03
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	5,03
VALOR BDI (27.06%):	1,36
VALOR COM BDI:	6,39

10725 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	18,3600	18,3600
12771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	4,2100	4,2100
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	8,24100000	0,9800	8,0762
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,47970000	0,9800	0,4701
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	10,40970000	0,9800	10,2015
TOTAL Material:					41,3178

VALOR SEM ENCARGOS:	30,12
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,20
VALOR COM ENCARGOS:	41,32
VALOR BDI (27.06%):	11,18
VALOR COM BDI:	52,50

12823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12523 OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	0,97970000	18,7400	18,3596
TOTAL Mão de Obra:					18,3596

VALOR SEM ENCARGOS:	7,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,20
VALOR COM ENCARGOS:	18,36
VALOR BDI (27.06%):	4,97
VALOR COM BDI:	23,33

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guaberto da Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.732.944-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guaberto da Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.732.944-72



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI:	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I2754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	4,0100	108,2700
TOTAL Material:					108,2700	

VALOR SEM ENCARGOS:	108,27
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	108,27
VALOR BDI (27,06%):	29,30
VALOR COM BDI:	137,57



I2545 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,97970000	22,8700	22,4057
TOTAL Mão de Obra:					22,4057	

VALOR SEM ENCARGOS:	9,70
VALOR ENCARGOS (83,85%):	12,71
VALOR COM ENCARGOS:	22,41
VALOR BDI (27,06%):	6,06
VALOR COM BDI:	28,47

I0680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	18,3600	18,3600
I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	4,5100	4,5100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,94620000	0,9800	1,9073
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	0,9800	0,0952
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,02430000	0,9800	1,0038
TOTAL Material:					25,8763	

VALOR SEM ENCARGOS:	14,68
VALOR ENCARGOS (83,85%):	11,20
VALOR COM ENCARGOS:	25,88
VALOR BDI (27,06%):	7,00
VALOR COM BDI:	32,88

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guibertho de Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.932.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guibertho de Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.932.844-72

C0200 - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	66,1300	80,4141
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	162,00000000	1,0800	174,9600
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	162,00000000	0,5500	89,1000
TOTAL Material:					344,4741	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA: 11/04/2023		BDI: 27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,97900000	15,5500	152,3434
					TOTAL Mão de Obra:	152,3434



VALOR SEM ENCARGOS:	398,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	98,56
VALOR COM ENCARGOS:	496,82
VALOR BDI (27.06%):	134,44
VALOR COM BDI:	631,26

C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	55,3700	0,8767
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	164,2800	4,2439
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	180,1500	0,0000
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	370,5700	15,4404
I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	25,0000	0,0000
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	138,6100	5,7754
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	26,3364

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	26.043,3700	10,4173
					TOTAL Material:	10,4173

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20410416	15,5500	3,1738
					TOTAL Mão de Obra:	3,1738

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	36,3300	39,9630
					TOTAL Serviço:	39,9630

VALOR SEM ENCARGOS:	66,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,76
VALOR COM ENCARGOS:	79,89
VALOR BDI (27.06%):	21,62
VALOR COM BDI:	101,51

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,02958694	11,63	0,34
					TOTAL Mão de Obra:	0,34

VALOR SEM ENCARGOS:	0,18
VALOR ENCARGOS (83.55%):	0,16
VALOR COM ENCARGOS:	0,34
VALOR BDI (27.06%):	0,09
VALOR COM BDI:	0,43

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Proprietário
 CPF: 414.732.104-72


RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Proprietário
 CPF: 414.732.104-72

RemC Construtora
 Folha Nº 01/105
 VISTO 010



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	UNID:	SINAPI	HORA:	83,85%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	COEFICIENTE:	SINAPI	MES:	47,76%
			PROPRIA	REF.:	05/2021
					10/2022
					0,00%
					0,00%



88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,83	2,83
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL Encargos Complementares:						6,41

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,97970000	15,69	15,37
TOTAL Mão de Obra:						15,37

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,26	0,26
TOTAL Serviço:						0,26

VALOR SEM ENCARGOS:	14,92
VALOR ENCARGOS (83.55%):	7,12
VALOR COM ENCARGOS:	22,04
VALOR BDI (27.06%):	5,96
VALOR COM BDI:	28,00

C4430 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:6 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	66,1300	80,4141
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	0,5500	133,6500
TOTAL Material:						214,0641

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	31,79126500	15,5500	494,3542
TOTAL Mão de Obra:						494,3542

VALOR SEM ENCARGOS:	388,60
VALOR ENCARGOS (83.85%):	319,82
VALOR COM ENCARGOS:	708,42
VALOR BDI (27.06%):	191,70
VALOR COM BDI:	900,12

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilberdo de Andrade Neto
 Produtor
 CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilberdo de Andrade Neto
 Produtor
 CPF: 414.732.644-72

91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	14.869,44	0,79
TOTAL Equipamento:						0,79



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FORTE:	VERSÃO	HORA:	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI:	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF.
					05/2021
					10/2022



VALOR SEM ENCARGOS:	0,79
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,79
VALOR BDI (27.06%):	0,21
VALOR COM BDI:	1,00

10645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	18,3600	18,3600
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	0,9800	1,6939
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	0,9800	0,0744
TOTAL Material:					20,1283

VALOR SEM ENCARGOS:	8,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,20
VALOR COM ENCARGOS:	20,13
VALOR BDI (27.06%):	5,45
VALOR COM BDI:	25,58

95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	0,00920918	14,70	0,13
TOTAL Mão de Obra:					0,13

VALOR SEM ENCARGOS:	0,07
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,06
VALOR COM ENCARGOS:	0,13
VALOR BDI (27.06%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,17

10710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,7900	24,7900
12754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	108,2700	108,2700
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	0,9800	55,5246
12702 JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	0,9800	4,9348
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	84,98670000	0,9800	83,2870
TOTAL Material:					276,8064

VALOR SEM ENCARGOS:	262,68
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,13
VALOR COM ENCARGOS:	276,81
VALOR BDI (27.06%):	74,90
VALOR COM BDI:	351,71

REMC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA-EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gusberto de Andrade Neto
 Proprietador
 CPF: 414.732.844-72


REMC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA-EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gusberto de Andrade Neto
 Proprietador
 CPF: 414.732.844-72

REMC Construtora
 Folha Nº 93/115
 VISTO OIC



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERBAO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ	REINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	19,88	19,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,88

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,79	0,79
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,99	0,99
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	5,03	5,03
TOTAL Serviço:					6,92	

VALOR SEM ENCARGOS:	20,18
VALOR ENCARGOS (83.55%):	6,62
VALOR COM ENCARGOS:	26,80
VALOR BDI (27.06%):	7,25
VALOR COM BDI:	34,05

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,83	2,83
00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL Encargos Complementares:						6,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,97970000	15,69	15,37
TOTAL Mão de Obra:						15,37

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,46	0,46
TOTAL Serviço:					0,46	

VALOR SEM ENCARGOS:	15,05
VALOR ENCARGOS (83.55%):	7,21
VALOR COM ENCARGOS:	22,26
VALOR BDI (27.06%):	6,02
VALOR COM BDI:	28,28

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Proprietário
 CPF: 414.732.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Proprietário
 CPF: 414.732.844-72

RemC Construtora
 Folha Nº 94/115
 VISTO OIC



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF.
					05/2021
					10/2022

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	SINAPI	H	0,02958694	15,69	0,46
TOTAL Mão de Obra:					0,46



VALOR SEM ENCARGOS:	0,25
VALOR ENCARGOS (83.55%):	0,21
VALOR COM ENCARGOS:	0,46
VALOR BDI (27.06%):	0,12
VALOR COM BDI:	0,58

12721 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	SEINFRA	L	13,60000000	4,0100	54,5360
TOTAL Material:					54,5360

VALOR SEM ENCARGOS:	54,54
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	54,54
VALOR BDI (27.06%):	14,76
VALOR COM BDI:	69,30

12842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12562	SEINFRA	H	0,97970000	25,3000	24,7864
TOTAL Mão de Obra:					24,7864

VALOR SEM ENCARGOS:	10,66
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,13
VALOR COM ENCARGOS:	24,79
VALOR BDI (27.06%):	6,71
VALOR COM BDI:	31,50

12753 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12550	SEINFRA	H	0,97970000	25,3000	24,7864
TOTAL Mão de Obra:					24,7864

VALOR SEM ENCARGOS:	10,66
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,13
VALOR COM ENCARGOS:	24,79
VALOR BDI (27.06%):	6,71
VALOR COM BDI:	31,50

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA-EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Proprietário
 CPF: 414.732.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA-EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Proprietário
 CPF: 414.732.844-72

RemC Construtora
 Folha N° 015 / 115
 VISTO _____



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA : 11/04/2023	BDI : 27,06%			
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,1300	0,3390
TOTAL Material:					0,3390

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,19594000	20,7700	4,0697
TOTAL Mão de Obra:					4,0697



VALOR SEM ENCARGOS:	1,96
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,45
VALOR COM ENCARGOS:	4,41
VALOR BDI (27.06%):	1,19
VALOR COM BDI:	5,60

I2781 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	0,97970000	25,3000	24,7864
TOTAL Mão de Obra:					24,7864

VALOR SEM ENCARGOS:	10,66
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,13
VALOR COM ENCARGOS:	24,79
VALOR BDI (27.06%):	6,71
VALOR COM BDI:	31,50

I0596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,7900	24,7900
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	0,9800	55,5246
I2702 JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	0,9800	4,9348
TOTAL Material:					85,2494

VALOR SEM ENCARGOS:	71,12
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,13
VALOR COM ENCARGOS:	85,25
VALOR BDI (27.06%):	23,07
VALOR COM BDI:	108,32

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 26.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 26.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.732.644-72

C3268 - CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	20,3600	0,0000
I0680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,8800	25,8800
TOTAL Equipamento Custo Horário:					25,8800




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%	
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,5500	139,7000
TOTAL Material:					139,7000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,87820000	15,5500	91,4060
TOTAL Mão de Obra:					91,4060

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	7,4100	6,8150
C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	79,8900	66,7880
TOTAL Serviço:					73,6030



VALOR SEM ENCARGOS:	248,14
VALOR ENCARGOS (83.85%):	82,45
VALOR COM ENCARGOS:	330,59
VALOR BDI (27.06%):	89,46
VALOR COM BDI:	420,05

C1605 - LASTRO DE BRITA APOIADO MANUALMENTE (M3)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280 BRITA	SEINFRA	M3	1,20000000	74,6400	89,5680
TOTAL Material:					89,5680

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,44925000	15,5500	38,0858
TOTAL Mão de Obra:					38,0858

VALOR SEM ENCARGOS:	103,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,64
VALOR COM ENCARGOS:	127,65
VALOR BDI (27.06%):	34,54
VALOR COM BDI:	162,19

C0164 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	66,1300	80,4141
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,5500	267,3000
TOTAL Material:					347,7141

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	31,79126500	15,5500	494,3542
TOTAL Mão de Obra:					494,3542

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários LTDA - EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.753.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários LTDA - EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.753.644-72

VALOR SEM ENCARGOS:	522,25
VALOR ENCARGOS (83.85%):	319,82
VALOR COM ENCARGOS:	842,07
VALOR BDI (27.06%):	227,86



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI: 27,06%		
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR COM BDI:	1.069,93
----------------	----------




Handwritten signature or mark.

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Produtor
CPF: 414.732.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Produtor
CPF: 414.732.544-72

RemC Construtora
Folha Nº 98 115
VISTO 610

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA : 11/04/2023		BDI : 27,06%		
	LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FUNTE SEINFRA	VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 83,85%	MES 47,76%	REF. 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022	
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

COM-49469584 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MES)

Mão de Obra	DESCR. SERVIÇO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	97,97000000	27,42	2.686,34
I2322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	34,48544000	81,85	2.822,63
TOTAL Mão de Obra:						5.508,97



VALOR SEM ENCARGOS:	2.656,95
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2.852,02
VALOR COM ENCARGOS:	5.508,97
VALOR BDI (27.06%):	1.490,73
VALOR COM BDI:	6.999,70

RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ: 20.078.864/0001-57
 José Gualberto da Andrade Neto
 Proprietário
 CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ: 20.078.864/0001-57
 José Gualberto da Andrade Neto
 Proprietário
 CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora
 Folha N° 99 115
 VISTO 012



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO
 LOCAL: RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ-CE
 LICITAÇÃO: 2403.01/2023/2023

DATA: 11/04/2023

BDI: 27,08%

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
 SEINFRA 83,85% 47,76% 05/2021
 SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 10/2022
 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%


CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
12543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	12.538,89	15,55	194.979,74	15,92	15,92	A
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	4.495,56	20,77	93.372,72	7,62	29,91	A
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.980,47	20,77	41.134,26	3,36	34,18	A
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	Material	M2	963,71	42,56	41.015,50	3,35	38,43	A
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	71.977,17	0,55	39.587,45	3,23	42,54	A
12062	TELHA TERMOACUSTICA	SEINFRA	Material	M2	239,19	111,48	26.664,79	2,18	45,31	A
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	Material	KG	2.447,85	9,31	22.789,49	1,86	47,67	A
00043092	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	Material	UN	2,00	11.126,35	22.252,70	1,82	49,98	A
12395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.043,84	20,77	21.680,49	1,77	52,23	B
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	Material	KG	2.730,36	7,24	19.767,84	1,61	54,28	B
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	922,43	20,77	19.158,95	1,56	56,27	B
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	206,91	81,85	16.935,80	1,38	58,02	B
12043	TELHA CERÂMICA, TIPO CANAL C/ ESBARRO"TIMON"	SEINFRA	Material	UN	10.368,60	1,59	16.486,07	1,35	59,73	B
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	Mão de Obra	H	587,82	27,42	16.118,02	1,32	61,41	B
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	911,27	16,77	15.281,91	1,25	62,99	B
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	732,47	20,77	15.213,45	1,24	64,57	B
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	870,89	16,77	14.604,74	1,19	66,08	B
11702	PORTA DE ALUMINIO	SEINFRA	Material	M2	32,55	445,18	14.490,61	1,18	67,59	B
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	201,22	66,13	13.306,98	1,09	68,97	B
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	697,57	16,77	11.698,21	0,96	70,18	B
11926	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	Material	M2	16,56	699,60	11.585,38	0,95	71,38	B
12081	TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	Material	UN	16.888,05	0,67	11.314,99	0,92	72,56	B
16497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	Material	M2	323,53	32,65	10.563,32	0,86	73,65	B
11530	MONTADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	470,75	20,77	9.777,39	0,80	74,67	B
11632	PERFIL METÁLICO '1', H=200MM (30,50KG/M)	SEINFRA	Material	M	41,60	234,57	9.758,11	0,80	75,68	B



[Handwritten signature]

REMC Construtora & Empreendimentos
 RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO
 CEP: 36.078-56, MATOS, N.º 1452 CENTRO
 JOÃO GUILHERME DE ARAÚJO NETO
 PROPRIETÁRIO
 CPF: 414.732.644-72

REMC Construtora
 Folha Nº 100/415
 VISTO



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SUMOS


OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO
LOCAL: RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE
LICITAÇÃO: 2403.01/2023/2023

DATA: 11/04/2023
BDI: 27,06%
FONTE: SEINFRA
VERBAO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
HORA: 83,85% 47,76%
DATA REF.: 05/2021
SEINFRA: 2022/09 COM DESONERAÇÃO
PROPRIA: 0,00% 47,46%
Composições: 0,00% 0,00%

CODIGO DE ORÇAO	QUANTIDADE	UNIDADE	TIPO	FONTE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
16727	27,40	UN	Material	SEINFRA	345,30	9.461,22	0,77	76,66	B
PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO (=1M2)									
11703	33,60	M2	Material	SEINFRA	276,78	9.299,81	0,76	77,63	B
PORTA DE ENROLAR EM AÇO DE CHAPA ONDULADA									
16519	459,67	M	Material	SEINFRA	17,76	8.163,82	0,67	78,47	B
LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")									
12320	356,80	H	Mão de Obra	SEINFRA	20,32	7.250,19	0,59	79,22	B
ENCANADOR									
10037	424,42	H	Mão de Obra	SEINFRA	16,77	7.117,55	0,58	79,96	B
AJUDANTE									
10405	1.209,67	M	Material	SEINFRA	5,61	6.786,25	0,55	80,67	C
CAIBRO DE 2"x1"									
19513	12.037,53	UN	Material	SEINFRA	0,55	6.620,64	0,54	81,35	C
TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL									
11691	522,57	M	Material	SEINFRA	12,35	6.453,76	0,53	82,02	C
PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"									
11600	98,59	M3	Material	SEINFRA	64,72	6.380,71	0,52	82,68	C
PEDRA DE MÃO (RACHÃO)									
10043	355,82	H	Mão de Obra	SEINFRA	16,77	5.967,12	0,49	83,30	C
AJUDANTE DE ENCANADOR									
18293	109,20	M2	Material	SEINFRA	53,40	5.831,28	0,48	83,91	C
FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO									
11227	234,91	H	Mão de Obra	SEINFRA	20,77	4.879,03	0,40	84,41	C
GRANITEIRO / MARMORISTA									
00035277	12,00	UN	Material	SINAPI	406,52	4.878,24	0,40	84,92	C
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO									
18623	98,75	M2	Material	SEINFRA	48,48	4.787,25	0,39	85,42	C
PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm									
10034	10.070,55	KG	Material	SEINFRA	0,47	4.733,16	0,39	85,91	C
AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS									
10121	223,54	H	Mão de Obra	SEINFRA	20,77	4.642,90	0,38	86,39	C
ARMADOR/FERREIRO									
10280	60,99	M3	Material	SEINFRA	74,64	4.552,36	0,37	86,86	C
BRITA									
11075	1.315,49	M	Material	SEINFRA	3,43	4.512,13	0,37	87,33	C
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"									
18229	2.469,11	M	Material	SEINFRA	1,82	4.493,79	0,37	87,80	C
CABO EM PVC 1000V 2,5MM2									
12045	6.006,90	UN	Material	SEINFRA	0,70	4.204,83	0,34	88,23	C
TELHA CERÂMICA COLONIAL									
11916	388,72	M	Material	SEINFRA	9,81	3.813,38	0,31	88,63	C
TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm									
17893	14,10	M2	Material	SEINFRA	263,07	3.709,29	0,30	89,01	C
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm									
10169	413,88	KG	Material	SEINFRA	8,11	3.356,57	0,27	89,36	C
AÇO CA-60									
18365	29,00	UN	Material	SEINFRA	112,62	3.265,98	0,27	89,70	C
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA									
12706	814,43	L	Material	SEINFRA	4,01	3.265,85	0,27	90,04	C
OLEO DIESEL									



[Handwritten signature]



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE USUMOS

OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO

LOCAL: RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE

LICITAÇÃO: 2403.01/2023/2023

DATA: 11/04/2023

BDI: 27,06%

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 10/2022
Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	Material	L	132,00	24,09	3.179,92	0,26	90,37	C
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	187,71	16,77	3.147,95	0,26	90,70	C
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	Material	H	3.114,44	0,98	3.052,15	0,25	91,01	C
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	Material	M2	130,36	23,33	3.041,39	0,25	91,33	C
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	Mão de Obra	H	131,01	22,87	2.996,12	0,24	91,64	C
11090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	Material	KG	207,89	13,75	2.858,46	0,23	91,93	C
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	Material	L	104,37	24,48	2.554,99	0,21	92,20	C
11511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	Material	KG	543,54	4,68	2.543,75	0,21	92,46	C
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	18,00	126,38	2.274,84	0,19	92,70	C
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	KG	2.022,54	1,08	2.184,35	0,18	92,93	C
16250	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA	SEINFRA	Material	UN	1,00	2.088,99	2.088,99	0,17	93,14	C
11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	Material	UN	12,88	160,78	2.070,04	0,17	93,36	C
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2.5 MM2	SEINFRA	Material	M	1.032,24	1,92	1.981,90	0,16	93,56	C
12487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	Material	UN	12,00	161,65	1.939,80	0,16	93,76	C
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Material	H	1.938,60	0,98	1.899,83	0,16	93,96	C
10442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	Material	KG	2.584,27	0,68	1.757,30	0,14	94,14	C
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	Material	M3	23,70	73,20	1.734,63	0,14	94,32	C
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	Material	UN	47,96	36,06	1.729,26	0,14	94,50	C
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	Material	UN	18,00	94,94	1.708,92	0,14	94,68	C
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	Material	M	359,13	4,64	1.666,35	0,14	94,85	C
11806	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4")	SEINFRA	Material	UN	30,00	55,07	1.652,10	0,13	95,02	C
11316	JUNTA PLASTICA 1" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	Material	M	1.198,88	1,35	1.618,48	0,13	95,19	C
12197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	58,78	27,17	1.597,11	0,13	95,36	C
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	Material	M	1.209,67	1,32	1.596,76	0,13	95,52	C
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Material	UN	4,00	387,91	1.551,64	0,13	95,68	C
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	Material	UN	18,00	75,76	1.363,68	0,11	95,83	C







ORÇAMENTO - CURVA ABC DE BUMOS

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO
LOCAL: RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE
LICITAÇÃO: 2403.01/2023/2023

DATA: 11/04/2023
BDI: 27,06%
VERSÃO:
FORTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
 SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 10/2022
 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
11369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	Material	UN	33,00	40,37	1.332,21	0,11	95,96	C
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	Material	KG	350,85	3,52	1.235,01	0,10	96,09	C
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	Material	L	93,18	11,67	1.087,38	0,09	96,21	C
12070	TELHADISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	48,64	20,77	1.010,15	0,08	96,31	C
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	91,10	10,62	967,50	0,08	96,41	C
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	Material	L	56,63	16,84	953,65	0,08	96,51	C
11523	MICTORIO COLETIVO DE AÇO INOXIDAVEL	SEINFRA	Material	M	1,75	537,42	940,48	0,08	96,61	C
11605	PEDRISCO	SEINFRA	Material	M3	12,51	72,40	905,76	0,07	96,70	C
12293	ZARCÃO	SEINFRA	Material	L	39,65	22,12	877,12	0,07	96,79	C
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	Material	L	41,93	20,82	872,89	0,07	96,88	C
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	52,95	16,41	868,91	0,07	96,97	C
10052	AMONIA	SEINFRA	Material	L	174,47	4,75	828,71	0,07	97,06	C
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	Material	UN	23,98	34,46	826,26	0,07	97,14	C
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	4,00	205,23	820,92	0,07	97,23	C
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	48,64	16,77	815,61	0,07	97,31	C
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	Material	M	263,36	2,93	771,64	0,06	97,39	C
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	36,88	20,77	766,05	0,06	97,47	C
10508	CERA	SEINFRA	Material	KG	47,96	15,83	759,13	0,06	97,55	C
11724	PREGO	SEINFRA	Material	KG	49,86	15,22	758,87	0,06	97,63	C
11368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	Material	UN	18,00	39,42	709,56	0,06	97,70	C
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	Material	UN	85,00	8,25	701,25	0,06	97,78	C
10461	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	Material	M	20,40	34,35	700,74	0,06	97,85	C
11753	QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, C/3 DIVISÕES	SEINFRA	Material	UN	29,00	23,83	691,07	0,06	97,92	C
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	Material	M	100,05	6,57	657,33	0,05	97,99	C
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	Material	L	122,23	5,33	651,47	0,05	98,06	C
12208	TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=200MM (8") - (NBR 7362)	SEINFRA	Material	M	9,60	64,00	614,08	0,05	98,12	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE OUMOS

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO

LOCAL: RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE

LICITAÇÃO: 2403.01/2023/2023

DATA: 11/04/2023

BDI: 27,06%

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
 SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 10/2022
 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
12082	TUJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	Material	UN	1.049,76	0,57	598,36	0,05	98,18	C
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	Material	KG	64,20	9,32	598,34	0,05	98,25	C
10365	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	Material	M	102,00	5,57	568,14	0,05	98,30	C
18276	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	Material	M2	17,12	32,85	562,39	0,05	98,36	C
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	82,82	6,52	539,99	0,04	98,42	C
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	Material	KG	53,17	9,85	523,76	0,04	98,47	C
12264	VÁLVULA AMERICANA PIPA 3 1/2"	SEINFRA	Material	UN	12,00	43,16	517,92	0,04	98,53	C
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	27,04	18,74	506,73	0,04	98,58	C
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	Material	M	148,30	3,37	499,77	0,04	98,63	C
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	Material	KG	172,63	2,86	493,73	0,04	98,68	C
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	Material	UN	3,00	160,95	482,85	0,04	98,73	C
16232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	SEINFRA	Material	M	70,00	6,63	464,10	0,04	98,78	C
11223	GRADIL DE FERRO	SEINFRA	Material	M2	4,54	96,62	438,27	0,04	98,83	C
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	Material	UN	12,00	36,46	437,52	0,04	98,87	C
11146	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE 10L	SEINFRA	Material	UN	2,00	210,02	420,04	0,03	98,92	C
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	Material	UN	752,71	0,54	406,46	0,03	98,96	C
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	Material	UN	22,00	17,35	381,70	0,03	99,00	C
10827	CONCRETO USINADO FCK=10 MPA	SEINFRA	Material	M3	1,32	278,47	368,92	0,03	99,04	C
11707	PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	SEINFRA	Material	UN	2,00	180,36	360,72	0,03	99,07	C
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	Material	M2	10,20	34,87	355,67	0,03	99,11	C
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	Material	L	29,59	11,83	350,10	0,03	99,15	C
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	Mão de Obra	H	18,45	18,74	345,81	0,03	99,18	C
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	Material	M	1,80	190,10	342,18	0,03	99,22	C
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	Material	UN	44,00	7,35	323,40	0,03	99,25	C
11709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	Material	UN	1,00	274,02	274,02	0,02	99,28	C
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	Material	UN	29,00	9,31	269,99	0,02	99,31	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE LUMOS

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO
LOCAL: RUA MANOEL GONÇALVES, SIN, CENTRO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE
LICITAÇÃO: 2403.01/2023/2023

DATA: 11/04/2023
BDI: 27,06%
VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
HORA: 83,85%
MESES: 47,76%
DATA REF.: 05/2021
SEINFRA: 2022/09 COM DESONERAÇÃO
PROPRIA: 83,55%
Composições: 0,00%
10/2022: 0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I0984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	Material	UN	29,00	9,31	269,99	0,02	99,34	C
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	Material	UN	161,19	1,66	267,57	0,02	99,36	C
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	Material	UN	18,00	14,69	264,42	0,02	99,39	C
I2702	JUROS	SEINFRA	Material	H	265,02	0,98	259,72	0,02	99,42	C
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	Material	UN	6,00	42,70	256,20	0,02	99,44	C
I6217	EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO DE 4KG	SEINFRA	Material	UN	2,00	127,75	255,50	0,02	99,47	C
I1371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32 JW	SEINFRA	Material	UN	4,00	62,40	249,60	0,02	99,50	C
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	Material	L	6,42	38,42	246,57	0,02	99,52	C
I9404	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	Material	UN	19,00	12,62	239,78	0,02	99,55	C
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	60,60	3,83	232,10	0,02	99,57	C
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	14,78	15,69	231,85	0,02	99,59	C
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	Material	UN	30,00	7,45	223,50	0,02	99,62	C
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	Material	UN	9,00	24,17	217,53	0,02	99,64	C
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	Material	UN	3,00	67,87	203,61	0,02	99,66	C
I1571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	SEINFRA	Material	UN	185,03	1,08	199,84	0,02	99,68	C
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	Material	KG	4,29	44,24	189,64	0,02	99,70	C
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	Material	M	33,00	5,35	176,55	0,01	99,72	C
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	14,78	11,63	171,86	0,01	99,74	C
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	Material	M	9,00	17,85	160,65	0,01	99,75	C
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	Material	UN	3,00	50,58	151,74	0,01	99,77	C
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	Material	UN	3,00	45,07	135,21	0,01	99,78	C
I2202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	SEINFRA	Material	M	12,00	9,57	114,84	0,01	99,80	C
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	4,00	28,36	113,44	0,01	99,81	C
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	Material	UN	12,00	9,31	111,72	0,01	99,82	C
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO OUTROS)	SINAPI	Encargos	H	36,25	2,83	102,58	0,01	99,83	C
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	Material	M3	1,53	59,23	90,87	0,01	99,84	C



(Handwritten signature and initials)



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE LUMOS

OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO

LOCAL: RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ- CE

LICITAÇÃO: 2403.01/2023/2023

DATA: 11/04/2023

BDI: 27,06%

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO

PREÇO TOTAL: 89,10

PREÇO UNITÁRIO: 6,75

QUANTIDADE: 13,20

UNIDADE: UN

TIPO: Material

FONTE: SEINFRA

COMPOSIÇÕES: SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 10/2022
PROPRIA 0,00% 0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	Material	UN	13,20	6,75	89,10	0,01	99,85	C
I8639	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	SEINFRA	Material	M	0,40	216,03	86,41	0,01	99,86	C
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	Material	UN	60,00	1,36	81,60	0,01	99,87	C
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	Material	M2	2,66	29,71	79,15	0,01	99,87	C
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	5,07	13,52	68,51	0,01	99,88	C
I0811	COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	SEINFRA	Material	M2	1,25	53,76	67,20	0,01	99,89	C
I1103	ESPARGIDOR PARA MICTORIO	SEINFRA	Material	UN	2,10	29,49	61,93	0,01	99,90	C
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	3,74	15,69	58,64	0,00	99,90	C
I1800	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4")	SEINFRA	Material	UN	1,00	48,55	48,55	0,00	99,91	C
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	Material	KG	5,02	8,92	44,80	0,00	99,91	C
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	Material	CJ	0,00	26.043,37	43,91	0,00	99,92	C
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	Material	KG	2,50	14,85	37,18	0,00	99,92	C
I1747	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES	SEINFRA	Material	UN	1,00	36,12	36,12	0,00	99,92	C
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	Mão de Obra	H	3,18	10,37	32,97	0,00	99,93	C
I2270	VÁLVULA DE METAL 1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	0,88	37,38	32,71	0,00	99,93	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	36,25	0,88	31,90	0,00	99,93	C
I1326	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	Material	UN	2,00	15,94	31,88	0,00	99,94	C
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	1,00	31,73	31,73	0,00	99,94	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	29,28	1,07	31,33	0,00	99,94	C
I0987	DISJUNTOR MONOPOLAR 40A	SEINFRA	Material	UN	2,00	15,61	31,22	0,00	99,95	C
I1712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	SEINFRA	Material	UN	1,00	31,21	31,21	0,00	99,95	C
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	1,00	31,21	31,21	0,00	99,95	C
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	Material	M	5,75	5,13	29,50	0,00	99,96	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	36,25	0,81	29,36	0,00	99,96	C
I1514	MASSA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	Material	KG	0,90	28,97	26,15	0,00	99,96	C
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	1,00	25,81	25,81	0,00	99,96	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE JUMOS

OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO

LOCAL: RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CE

LICITAÇÃO: 2403.01/2023/2023

DATA: 11/04/2023

BDI: 27,06%

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO

HORA: 83,85%

MES: 05/2021

DATA REF.: 05/2021

SEINFRA: 2022/09 COM DESONERAÇÃO

PROPRIA: 83,55%

0,00%

0,00%

10/2022

Composições

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CI
I2127	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)	SEINFRA	Material	UN	1,00	25,46	25,46	0,00	99,97	C
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	Material	UN	18,00	1,35	24,30	0,00	99,97	C
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	Material	UN	4,00	6,03	24,12	0,00	99,97	C
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	0,19	127,36	23,70	0,00	99,97	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	29,28	0,78	22,84	0,00	99,98	C
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	1,50	15,22	22,83	0,00	99,98	C
I1267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	Material	UN	1,00	18,27	18,27	0,00	99,98	C
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	Material	L	1,45	12,42	18,02	0,00	99,98	C
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,80	18,74	15,02	0,00	99,98	C
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	Material	L	2,05	7,20	14,77	0,00	99,99	C
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	Material	M	48,35	0,27	13,06	0,00	99,99	C
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	Material	KG	11,12	1,13	12,57	0,00	99,99	C
I0073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	Material	UN	4,00	2,93	11,72	0,00	99,99	C
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	Material	UN	3,00	2,54	7,62	0,00	99,99	C
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	Material	UN	4,00	1,82	7,28	0,00	99,99	C
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,28	25,30	6,97	0,00	99,99	C
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	Material	UN	24,00	0,26	6,24	0,00	99,99	C
I8242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	SEINFRA	Material	UN	1,00	6,00	6,00	0,00	99,99	C
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	Material	KG	0,23	25,51	5,91	0,00	99,99	C
I0221	BLASTER	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,27	21,83	5,83	0,00	99,99	C
I2085	TINTA ACRILICA C/QUARTZO PIPISO	SEINFRA	Material	L	0,42	12,96	5,44	0,00	100,00	C
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,27	18,74	5,01	0,00	100,00	C
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,17	25,30	4,35	0,00	100,00	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3,75	1,09	4,09	0,00	100,00	C
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	Material	KG	0,09	40,49	3,73	0,00	100,00	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SOMOS

OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO

LOCAL: RUA MANOEL GONÇALVES, SIN, CENTRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ- CE

LICITAÇÃO: 2403.01/2023/2023

DATA: 11/04/2023

BDI: 27,06%

VERBAO:

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI: 202208 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 10/2022

PROPRIA: 0,00% 0,00%

Composições

CD	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3,19	1,15	3,67	0,00	100,00	C
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,17	18,74	3,22	0,00	100,00	C
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	Material	UN	4,00	0,71	2,84	0,00	100,00	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3,75	0,74	2,78	0,00	100,00	C
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,10	25,30	2,62	0,00	100,00	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	36,25	0,06	2,17	0,00	100,00	C
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	Material	M	0,28	7,10	1,98	0,00	100,00	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3,19	0,56	1,79	0,00	100,00	C
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	Material	JG	0,00	600,56	1,39	0,00	100,00	C
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,02	14,70	0,34	0,00	100,00	C
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	Material	UN	0,04	5,68	0,24	0,00	100,00	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	Material	L	0,01	4,89	0,06	0,00	100,00	C
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	14.869,44	0,03	0,00	100,00	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	0,02	0,76	0,02	0,00	100,00	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	0,01	0,01	0,00	0,00	100,00	C
I2809	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA DE POLIR	SEINFRA	Material	H	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 963.986,63

Outros 4,43

Valor total do Orçamento 963.991,06



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RemC Construtora & Empreendimentos
Instituições LTDA - EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
Rua Manoel Gonçalves, s/n, Centro
Jose Guedes de Azevedo Neto
Proprietário
CPF: 414.732.844-72

RemC Construtora
Folha Nº 108/1115
VISTO *[Handwritten initials]*



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PUBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%					
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, SIN. CENTRO	FONTE:	VERBAO	HORA	MES	DATA REF.				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021				
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022				
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%					
CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL

C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	859,57	141,47	121.603,37	9,93	9,93	A
C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	Serviço	M2	479,55	115,03	55.162,84	4,50	14,43	A
C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) CI/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	Serviço	M3	85,73	549,95	47.147,21	3,85	18,28	A
C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	SEINFRA	Serviço	M2	225,65	198,51	44.793,78	3,66	21,94	A
C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1,5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	1.153,69	38,40	44.301,70	3,62	25,55	A
COM-49469584	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	ANEXO	Serviço	MES	6,00	6.999,70	41.998,20	3,43	28,98	A
C2429	TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO "TIMON"	SEINFRA	Serviço	M2	345,62	119,39	41.263,57	3,37	32,35	A
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	548,24	74,60	40.898,70	3,34	35,69	A
C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	Serviço	M2	345,62	109,88	37.976,73	3,10	38,79	A
C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	294,12	127,62	37.535,59	3,06	41,86	A
C2450	TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17,6%	SEINFRA	Serviço	M2	225,65	161,70	36.487,60	2,98	44,84	A
C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	Serviço	M2	661,98	49,63	32.854,07	2,68	47,52	A
C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	Serviço	M2	211,80	141,39	29.946,40	2,44	49,96	A
97361	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	14.513,10	29.026,20	2,37	52,33	B
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	40,62	657,08	26.690,59	2,18	54,51	B
C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	Serviço	M2	400,46	63,07	25.257,01	2,06	56,57	B
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	1.429,73	17,60	25.163,25	2,05	58,63	B
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	840,59	28,52	23.973,63	1,96	60,58	B
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	1.195,90	18,82	22.506,84	1,84	62,42	B
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	Serviço	M2	32,55	653,88	21.283,79	1,74	64,16	B
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	776,48	25,87	20.087,54	1,64	65,80	B
C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	Serviço	M	2.420,70	7,50	18.155,25	1,48	67,28	B
C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	Serviço	M2	16,56	1.071,19	17.738,91	1,45	68,73	B
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	330,44	47,01	15.533,98	1,27	70,00	B





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PUBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	VERBA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE	SINAPI:	2022/09 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,76%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	Composições:	PROPRIA	DATA REF.:	05/2021
					10/2022

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	28,91	531,39	15.362,48	1,25	71,25	B
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M2	776,48	18,78	14.582,29	1,19	72,44	B
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SP/ENFEITAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	1.865,24	7,70	14.362,35	1,17	73,62	B
C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	Serviço	M2	33,60	404,43	13.588,85	1,11	74,73	B
C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Serviço	M2	27,40	478,67	13.115,56	1,07	75,80	B
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	Serviço	M2	89,77	140,55	12.617,17	1,03	76,83	B
I1632	PERFIL METÁLICO '1', H=200MM (30,5KG/M)	SEINFRA	Material	M	41,60	298,04	12.398,46	1,01	77,84	B
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	236,03	50,91	12.016,29	0,98	78,82	B
C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	18,00	584,11	10.153,98	0,83	79,65	B
C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	522,33	18,65	9.741,45	0,80	80,44	C
C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	Serviço	M3	314,49	29,91	9.406,40	0,77	81,21	C
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	139,79	65,83	9.202,38	0,75	81,96	C
C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	720,25	8.643,00	0,71	82,67	C
C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	Serviço	M2	872,33	9,90	8.636,07	0,71	83,37	C
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	Serviço	M3	314,49	27,20	8.554,13	0,70	84,07	C
C1123	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	859,57	9,80	8.423,79	0,69	84,76	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	Serviço	M3	151,93	51,29	7.792,49	0,64	85,40	C
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	Serviço	M	1.012,00	7,62	7.711,44	0,63	86,03	C
C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	109,20	67,85	7.409,22	0,60	86,63	C
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	Serviço	M3	8,33	881,61	7.343,81	0,60	87,23	C
C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M3	9,53	681,54	6.495,08	0,53	87,76	C
98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	12,00	533,44	6.401,28	0,52	88,28	C
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	563,90	10,97	6.185,98	0,51	88,79	C
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	246,62	24,12	5.948,47	0,49	89,27	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PUBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE:	SEINFRA	VERBAÇÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SINAPI:	2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 10/2022	HORA:	0,00% 0,00%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	Composições:	PROPRIA	MES:	0,00% 0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	Serviço	M2	14,10	406,97	5.738,28	0,47	89,74	C
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	39,29	138,76	5.451,88	0,45	90,19	C
C4842	CAIXA EM ALVENARIA TIPO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	SEINFRA	Serviço	UN	29,00	175,14	5.079,06	0,41	90,60	C
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	Serviço	UN	29,00	171,14	4.963,06	0,41	91,01	C
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3.40 A 6.40mm	SEINFRA	Serviço	KG	312,10	15,37	4.796,98	0,39	91,40	C
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	Serviço	M	148,30	29,64	4.395,61	0,36	91,76	C
C2625	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	Serviço	M	164,60	24,48	4.029,41	0,33	92,09	C
C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	294,12	13,35	3.926,50	0,32	92,41	C
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	13,32	284,13	3.784,61	0,31	92,72	C
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	Serviço	M2	95,25	39,12	3.726,18	0,30	93,02	C
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	Serviço	M	90,20	40,99	3.697,30	0,30	93,32	C
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	922,94	3.691,76	0,30	93,62	C
C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	Serviço	M	58,20	62,56	3.640,99	0,30	93,92	C
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	Serviço	M2	246,62	14,75	3.637,84	0,30	94,22	C
C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32W)	SEINFRA	Serviço	UN	33,00	102,70	3.389,10	0,28	94,49	C
C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	231,50	13,16	3.046,54	0,25	94,74	C
C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	30,00	98,46	2.953,80	0,24	94,98	C
C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	Serviço	M2	361,12	7,74	2.795,07	0,23	95,21	C
I6250	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA	SEINFRA	Material	UN	1,00	2.654,27	2.654,27	0,22	95,43	C
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	15,59	167,85	2.616,78	0,21	95,64	C
C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRAS C/REVÓLVER	SEINFRA	Serviço	M2	225,65	11,59	2.615,28	0,21	95,86	C
C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, SIBARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	29,00	86,35	2.504,15	0,20	96,06	C
C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	Serviço	M	70,00	33,72	2.360,40	0,19	96,25	C
C2626	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL.CONEXÕES D=32mm(1")	SEINFRA	Serviço	M	66,70	33,38	2.226,45	0,18	96,44	C
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	Serviço	M3	1,07	2.074,83	2.220,07	0,18	96,62	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:		REFORMA DO MERCADO PÚBLICO		DATA:	11/04/2023		BDI:		27,06%	
LOCAL:		RUA MANOEL GONÇALVES, SIN, CENTRO		FONTE:	SEINFRA		VERBAO:	FORA:	MES:	DATA REF:
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ- CE		SINAPI:	2022/09 COM DESONERAÇÃO		PROPRIA:	83,85%:	47,76%:	05/2021
LICITAÇÃO:		2403.01/2023/2023		Composições		83,55%:		0,00%:	0,00%:	10/2022

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
C4439	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ RISO	SEINFRA	Serviço	M2	16,53	132,42	2.188,90	0,18	96,80	C
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	85,00	24,04	2.043,40	0,17	96,96	C
C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	Serviço	M2	12,07	166,58	2.010,82	0,16	97,13	C
C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	Serviço	M2	17,12	117,28	2.007,83	0,16	97,29	C
C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	951,36	1.902,72	0,16	97,45	C
C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	M	82,00	23,18	1.900,76	0,16	97,60	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	10,00	188,52	1.885,20	0,15	97,75	C
C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	Serviço	UN	18,00	101,50	1.827,00	0,15	97,90	C
C1793	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	Serviço	M	1,75	989,29	1.696,26	0,14	98,04	C
C0602	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	738,60	1.477,20	0,12	98,16	C
C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	Serviço	M	95,06	14,83	1.409,74	0,12	98,28	C
C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	Serviço	M	100,00	13,76	1.376,00	0,11	98,39	C
C0604	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	Serviço	M2	4,32	310,60	1.341,79	0,11	98,50	C
C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm	SEINFRA	Serviço	M2	5,04	247,74	1.248,61	0,10	98,60	C
C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	Serviço	M	20,00	59,01	1.180,20	0,10	98,70	C
C2601	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	SEINFRA	Serviço	M	9,50	114,46	1.087,37	0,09	98,79	C
C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	1.070,37	1.070,37	0,09	98,87	C
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	Serviço	M	70,00	14,85	1.039,50	0,08	98,96	C
C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWILD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	333,62	1.000,86	0,08	99,04	C
C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	60,00	16,64	998,40	0,08	99,12	C
C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	60,00	15,95	957,00	0,08	99,20	C
C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	SEINFRA	Serviço	M2	4,32	201,68	871,26	0,07	99,27	C
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	M	30,00	28,51	855,30	0,07	99,34	C
C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	Serviço	UN	29,00	25,84	749,36	0,06	99,40	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	29,00	25,84	749,36	0,06	99,46	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO	FONTE:	SEINFRA	HORA:	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ- CE	SINAPI:	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,76%
LICITAÇÃO:	2403.01/2023/2023	Composições:	2022/09 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.:	05/2021
			PROPRIA		10/2022
					0,00%
					0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	Serviço	UN	19,00	39,12	743,28	0,06	99,52	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	30,00	19,28	578,40	0,05	99,57	C
C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	Serviço	M2	12,50	45,11	563,88	0,05	99,62	C
C1357	EXTINTOR DE ÁGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	281,30	562,60	0,05	99,66	C
C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	130,69	522,76	0,04	99,71	C
C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES CTUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	Serviço	M	1,80	280,79	505,42	0,04	99,75	C
C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	M	8,00	41,42	331,36	0,03	99,77	C
I6217	EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO DE 4KG	SEINFRA	Material	UN	2,00	162,32	324,64	0,03	99,80	C
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	25,84	310,08	0,03	99,83	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	11,16	25,81	288,04	0,02	99,85	C
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	Serviço	M2	11,16	20,75	231,57	0,02	99,87	C
C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	214,73	214,73	0,02	99,89	C
C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	16,53	12,07	199,52	0,02	99,90	C
C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=6 mm P/ TETO	SEINFRA	Serviço	M2	12,50	15,11	188,88	0,02	99,92	C
C0805	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	SEINFRA	Serviço	M2	1,25	145,69	182,11	0,01	99,93	C
C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	35,16	140,64	0,01	99,94	C
C4638	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	SEINFRA	Serviço	M	0,40	280,96	112,38	0,01	99,95	C
C1574	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-JANJEIS	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	51,31	102,62	0,01	99,96	C
C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	101,44	101,44	0,01	99,97	C
C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	17,15	68,60	0,01	99,98	C
C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	33,85	67,70	0,01	99,98	C
C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	52,58	52,58	0,00	99,99	C
C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	SEINFRA	Serviço	M2	2,00	24,47	48,94	0,00	99,99	C
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	47,98	47,98	0,00	99,99	C
C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	45,44	45,44	0,00	100,00	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO
LOCAL: RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, CENTRO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE
LICITAÇÃO: 2403.01/2023/2023

DATA: 11/04/2023 **BDI:** 27,06%
VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO **NORA:** 83,85% **MES:** 05/2021
SEINFRA: 2022/09 COM DESONERAÇÃO **PROPRIA:** 83,55% **0,00%** **0,00%**
SINAPI: Composições **0,00%** **0,00%**

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	32,45	32,45	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 1.224.863,21
Outros -0,01
Valor total do Orçamento 1.224.863,20

[Handwritten signature]



RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliária LTDA EPP
 CNPJ: 07.854.901/11-07
 José Guiseppe de Azevedo Neto
 Proprietário
 CPF: 414.732.841-72

RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliária LTDA EPP
 CNPJ: 07.854.901/11-07
 José Guiseppe de Azevedo Neto
 Proprietário
 CPF: 414.732.841-72

RemC Construtora
 Folha Nº: 3579
VISTO



e