

## CARTA PROPOSTA



A  
Prefeitura municipal de Quixerê-Ce  
Comissão Permanente de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 2403.01/2023

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 2403.01/2023, cujo objeto é a REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ, conforme projeto anexo, parte integrante deste, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 1.235.070,30 (Um milhão duzentos e trinta e cinco mil setenta reais e trinta centavos) com prazo de execução de 06 (seis) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para o fim o (a) Sr.(a) Klebio Landim de França, portador(a) da carteira de identidade nº 20080183098, e CPF nº 947.583.953-49, como representando legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação

Atenciosamente,

ICÓ-Ceara, 11 de abril de 2023

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

**KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI**  
CPF: 947.583.953-49  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

**WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 005.70057-0/0001-54

## RESUMO DO ORÇAMENTO

<b>SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO.	<b>DATA :</b> 11/04/2023		<b>BDI :</b> 27,06%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo.	<b>FONTE</b>	<b>VERSAO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE.	SEN/FRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	84,68%	47,05%	10/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PREÇO TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		42.868,44
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		1.895,50
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		61.422,21
4	FUNDAÇÕES		98.788,88
5	SUPERESTRUTURA		71.024,15
6	ALVENARIAS		41.620,14
7	COBERTA		199.951,51
8	REVESTIMENTO DE PAREDES		266.694,74
9	FORROS		8.184,18
10	MONTAGEM		114.512,40
11	DRENAGEM		7.530,06
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		17.184,81
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		12.485,89
14	LOUÇAS METAIS ACESSÓRIOS		37.290,33
15	BANCADAS		23.571,21
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		102.339,38
17	PREV. COMBATE A INCÊNDIO		938,72
18	ESQUADRIAS		51.261,99
19	PINTURA		66.750,12
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		8.775,64




Handwritten signature


**VALOR BDI TOTAL:** 263.034,76  
**VALOR ORÇAMENTO:** 972.035,54  
**VALOR TOTAL:** 1.235.070,30

Um Milhão Duzentos e Trinta e Cinco Mil Setenta reais e Trinta centavos

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 25.848.539/0001-80

  
**KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA ETRELI**  
 CPF: 947.583.953-49  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 25.848.539/0001-80

  
**WENDEL VITORINO DE LIMA LUCIANO**  
 CPF: 947.583.953-49  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

## SERVIÇOS

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO.  
 DESCRIÇÃO: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo.  
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ.

DATA: 11/04/2023 BDI: 27,06%  
 PONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021  
 SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 84,68% 47,06% 10/2022



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>									
1.1	COMP01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SEINFRA	MÊS	6,00	5.823,12	7.144,74	33.738,72	42.888,44
<b>2 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	149,18	189,55	1.491,80	1.895,50
<b>3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>									
3.1	C1086	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	840,59	22,92	29,12	19.268,32	24.477,98
3.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	563,90	8,81	11,19	4.967,96	6.310,04
3.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	139,79	52,88	67,19	7.392,10	9.392,49
3.4	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	231,50	10,58	13,44	2.449,27	3.111,36
3.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	314,49	21,75	27,64	6.840,16	8.692,50
3.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	314,49	23,62	30,01	7.428,25	9.437,94
<b>4 FUNDAÇÕES</b>									
4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	151,93	41,21	52,36	6.261,04	7.955,05
4.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	85,73	438,22	556,80	37.568,60	47.734,48
4.3	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	9,53	542,90	689,81	5.173,84	6.573,89
4.4	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	3,57	698,60	887,64	2.494,00	3.168,87
4.5	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	95,25	30,87	39,22	2.940,37	3.735,71
4.6	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	4,76	698,60	887,64	3.325,34	4.225,17
4.7	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	15,59	420,55	534,35	6.556,37	8.330,52
4.8	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	SEINFRA	M3	15,59	134,84	171,33	2.102,16	2.671,03
4.9	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	698,94	13,92	17,69	9.729,24	12.364,25
4.10	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	12,07	132,36	168,18	1.597,59	2.029,93
<b>5 SUPERESTRUTURA</b>									
5.1	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	211,80	112,40	142,82	23.806,32	30.249,28
5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	13,32	420,55	534,35	5.601,73	7.117,54
5.3	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	SEINFRA	M3	13,32	228,25	290,01	3.040,29	3.862,93
5.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	930,90	13,92	17,69	10.172,60	12.927,68
5.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	312,10	12,16	15,45	3.795,14	4.821,95
						<b>55.894,35</b>		<b>71.024,15</b>	

KELEIO LINDIM T. FRANÇA EIRELI  
 CPF: 94.13.953-19  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

COMPANHIA DE ENGENHARIA  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

## SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO.			DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo.			FONTE:	SEINFRA	VERBA:	COM DESONERAÇÃO 83,86% 47,76% 05/2021
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE.			SINAPI:	2022/09	COM DESONERAÇÃO:	84,68% 47,05% 10/2022



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5,6	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	522,33	14,77	18,77	7.714,81	9.804,13
5,7	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	1,07	1.648,09	2.094,06	1.783,46	2.240,64
<b>ALVENARIAS</b>									
6,1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	548,24	59,48	75,58	32.609,32	41.435,98
6,2	C0805	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	SEINFRA	M2	1,25	115,95	147,33	144,94	184,16
<b>COBERTA</b>									
7,1	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	17,21	92,85	117,98	1.597,95	2.030,44
7,2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	39,29	110,38	140,25	4.336,83	5.510,42
7,3	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	400,46	50,45	64,10	20.203,21	25.669,49
7,4	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	345,62	87,32	110,95	30.179,54	38.346,54
7,5	C2429	TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO "TIMON"	SEINFRA	M2	345,62	94,92	120,61	32.808,25	41.685,23
7,6	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	95,06	11,90	15,12	1.131,21	1.437,31
7,7	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	70,00	11,92	15,15	834,40	1.060,50
7,8	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M	70,00	26,93	34,22	1.885,10	2.395,40
7,9	C2450	TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17,6%	SEINFRA	M2	225,65	127,59	162,12	28.790,66	36.582,38
7,10	C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	225,65	157,77	200,46	35.600,80	45.233,80
<b>8 REVESTIMENTO DE PAREDES</b>									
8,1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.865,24	6,15	7,81	11.471,23	14.567,52
8,2	C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1,5:9 ESP = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.153,69	30,75	39,07	35.475,97	45.074,67
8,3	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	661,98	39,76	50,52	26.320,32	33.443,23
8,4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-S/PELA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	859,57	112,63	143,11	96.813,37	123.013,06
8,5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	859,57	7,86	9,99	6.756,22	8.587,10
8,6	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	294,12	101,73	129,26	29.920,83	38.017,95
8,7	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ATE 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	294,12	10,68	13,57	3.141,20	3.991,21
<b>9 FORROS</b>									
9,1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	15,37	15,37	15,37	151,25	192,13

### K L F SERVIÇOS

K L F SERVIÇOS  
 CNPJ: 16.812.599/0001-89  
 RUA S. J. DE SALES, 1505 - JARDIM  
 SÃO JOSÉ, 61.100-000 - RECIFE, PE


KLEBIO LAMBIM DE FRANÇA EIRELI  
 CPF: 947.795.349  
 SÓCIO ADMS - 01/2022

WENDE CESAR DE SA LUCCIANO  
 CPF: 035.311.851-00  
 SÓCIO ADMS - 01/2022

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**SERVIÇOS**

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ, conforme projeto anexo: parte integrante deste processo.	FORTE:	SEINFRA	VERBAO:	HORA
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA	83,86%
		SINAPI	2022/08 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	47,76%
					47,05%
					10/2022



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.2	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:2:8. ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	12,50	36,08	45,84	451,00	573,00
9.3	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	109,20	53,47	67,94	5.838,92	7.419,05
10	MONTAGEM							90.121,93	114.512,40
10.1	PISOS							0,00	0,00
10.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUNDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	40,62	523,18	664,75	21.251,57	27.002,15
10.3	C1819	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm. INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	479,55	91,63	116,43	43.941,17	55.834,01
10.4	C4439	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEL.5/PEL.4 P/ PISO	SEINFRA	M2	16,53	105,37	133,88	1.741,77	2.213,04
10.5	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PREFABRICADA, JUNTA ENTRE 8mm E 10mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	16,53	9,64	12,25	159,35	202,49
10.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOQUINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	236,03	40,23	51,12	9.495,49	12.065,85
10.7	C4624	PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	89,77	111,76	142,00	10.032,70	12.747,34
10.8 -	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	148,30	23,60	29,99	3.495,86	4.447,52
11	DRENAGEM							6.926,27	7.530,06
11.1	C0604	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TJOLO COMUM	SEINFRA	M2	4,32	247,07	313,93	1.067,34	1.356,18
11.2	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	SEINFRA	M2	4,32	159,97	203,26	691,07	878,08
11.3	C0602	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	588,93	748,29	1.177,86	1.496,58
11.4	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	42,80	49,73	63,19	2.128,44	2.704,53
11.5	C2801	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	SEINFRA	M	9,50	90,69	115,23	861,56	1.094,69
12	INSTALAÇÕES SANITARIAS							13.524,44	17.184,81
12.1	C2695	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	60,00	13,29	16,89	797,40	1.013,40
12.2	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	82,00	18,47	23,47	1.514,54	1.924,54
12.3	C2693	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	90,20	32,67	41,51	2.946,83	3.744,20
12.4	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	15,10	49,73	63,19	750,92	954,17
12.5	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	60,00	12,77	16,23	766,20	973,80
12.6	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	4,00	13,72	17,43	54,88	69,72
12.7	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	1	35,60	45,84	112,08	142,40
12.8	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	1	32,86	42,80	112,08	142,40


**KLÉBIO LANDINI**  
 CREA: 94.443.953/49  
 SOCIEDADE ADMINISTRADORA

**WENDEL WESTER**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 94.443.953/49

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

## SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO.	DATA:	11/04/2023	BDI:	27,06%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo.	FONTE:	SEINFRA	VERBAO:	HORA
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	84,68%	47,05%
					10/2022




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
<b>13</b> INSTALAÇÕES HIDRAULICAS										
13.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	164,60	19,57	24,87	3.221,22	4.093,60	
13.2	C2626	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL. CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M	66,70	26,63	33,84	1.776,22	2.257,13	
13.3	C2627	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	8,00	32,99	41,92	263,82	335,36	
13.4	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00	80,55	102,35	80,55	102,35	
13.5	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	30,00	78,02	99,13	2.340,60	2.973,90	
13.6	C2497	TORNEIRA DE BOIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	36,01	45,75	36,01	45,75	
13.7	16250	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 5000L. COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00	2.091,77	2.657,80	2.091,77	2.657,80	
<b>14</b> LOUÇAS METAIS ACESSÓRIOS										
14.1	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	18,00	446,50	567,32	8.037,00	10.211,76	
14.2	C3017	PLA DE AÇO INOX (1.20X0.60)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	12,00	570,39	724,74	6.844,68	8.696,88	
14.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	4,00	728,75	925,95	2.915,00	3.703,80	
14.4	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WCS	SEINFRA	M	1,80	221,87	281,91	399,37	507,44	
14.5	C1793	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	M	1,75	765,64	972,82	1.339,87	1.702,44	
14.6	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	41,64	52,91	41,64	52,91	
14.7	11632	PERFIL METÁLICO 1" x H=200MM (30.50KG/M)	SEINFRA	M	41,60	234,88	298,44	9.771,01	12.415,10	
<b>15</b> BANCADAS										
15.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	14,10	321,79	408,87	4.537,24	5.765,07	
15.2	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	16,56	846,25	1.075,25	14.013,90	17.806,14	
<b>16</b> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
16.1	97361	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020.	SINAPI	UN	2,00	10.026,92	12.740,20	20.053,84	25.480,40	
16.2	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOB TETO COM 16 CILINDROS C/BARRAMENTO CNPJ: 35.848.539/0001-80	SEINFRA	UN	1,00	170,08	216,10	170,08	216,10	
16.3	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIRATE 3 D. 1600S. S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	29,00	68,91	87,56	1.998,39	2.539,24	
<b>WENDEL VESSEIA DE LIMA LUCIANO</b> CPF: 91.182.553-49 SÓCIO ADMINISTRADOR						<b>KLÉBIO LANDIM DE FRANCA ERRELI</b> CPF: 91.182.553-49 SÓCIO ADMINISTRADOR				
<b>WENDEL VESSEIA DE LIMA LUCIANO</b> CPF: 91.182.553-49 SÓCIO ADMINISTRADOR						<b>KLÉBIO LANDIM DE FRANCA ERRELI</b> CPF: 91.182.553-49 SÓCIO ADMINISTRADOR				

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

## SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO.	DATA :	11/04/2023	BDI :	27,06%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo.	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ.	SINAPI:	2022/09	HORA:	83,86%
				MES:	47,76%
				DATA REF.:	05/2021
					10/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
18.4	C4842	CAIXA EM ALVENARIA TUOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x40x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVACÃO E TAMPA	SEINFRA	UN	29,00	139,86	177,71	4.055,94	5.153,59
16.5	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	12,00	20,58	26,15	246,96	313,80
16.6	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	29,00	20,58	26,15	596,82	758,35
16.7	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	29,00	20,58	26,15	596,82	758,35
16.8	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	2,00	26,89	34,17	53,78	68,34
16.9	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	29,00	135,29	171,90	3.923,41	4.985,10
16.10	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	1.195,90	15,04	19,11	17.986,34	22.853,65
16.11	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	30,00	22,79	28,96	683,70	868,80
16.12	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	1.012,00	6,09	7,74	6.163,08	7.832,88
16.13	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	2.420,70	5,99	7,61	14.499,99	18.421,53
16.14	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	100,00	10,95	13,91	1.095,00	1.391,00
16.15	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	30,00	15,34	19,49	460,20	584,70
16.16	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	38,20	48,54	38,20	48,54
16.17	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	85,00	19,15	24,33	1.627,75	2.068,05
16.18	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 18)W	SEINFRA	UN	18,00	80,77	102,63	1.453,86	1.847,34
16.19	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	33,00	81,72	103,83	2.696,76	3.426,39
16.20	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	4,00	103,77	131,85	415,08	527,40
16.21	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	SEINFRA	UN	3,00	264,61	336,21	793,83	1.008,63
16.22	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	20,00	46,72	59,36	934,40	1.187,20
<b>17</b>	<b>PREV. COMBATE A INCENDIO</b>							<b>738,80</b>	<b>938,72</b>
17.1	16217	EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO DE 4KG	SEINFRA	UN	2,00	127,92	162,54	255,84	325,08
17.2	C1357	EXTINTOR DE AGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L	SEINFRA	UN	2,00	221,88	281,92	443,76	563,84
17.3	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, CTINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO, 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,00	19,60	24,90	39,20	49,80
<b>18</b>	<b>ESQUADRIAS</b>							<b>40.344,79</b>	<b>51.261,99</b>
18.1	C1969 -	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	33,60	319,44	405,88	10.733,18	13.637,57
18.2	C1967	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COM SERVIÇOS	SEINFRA	M2	32,55	516,64	656,44	16.816,63	21.367,12
18.3	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO COM SERVIÇOS	SEINFRA	UN	1,00	957,21	1.506,70	1.506,70	1.914,42




**CLÉLIO LANDIM NETUNO FERREIRA**  
 CPF: 947.883.439  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

**WENDEL MESQUITA DE LIMALUÇANO**  
 CPF: 947.883.439  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

## SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO.	DATA :	11/04/2023	BDI :	27,06%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo.	FONTE	VERBAO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,78%	05/2021
		SINAPI	2022/08 COM DESONERAÇÃO	84,68%	47,05%	10/2022



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
18.4	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (20x22,5x1,5)	SEINFRA	UN	1,00	847,14	1.076,38	847,14	1.076,38
18.5	C4638	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	SEINFRA	M	0,40	221,51	281,45	88,60	112,56
18.6	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS, PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	M2	27,40	377,83	480,07	10.352,54	13.153,92
19	PINTURA							<b>62.538,21</b>	<b>66.750,12</b>
19.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	246,62	11,80	14,99	2.910,12	3.696,83
19.2	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	361,12	6,22	7,90	2.246,17	2.852,85
19.3	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA	SEINFRA	M2	776,48	15,02	19,08	11.662,73	14.815,24
19.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	246,62	19,28	24,50	4.754,83	6.042,19
19.5	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	776,48	20,66	26,25	16.042,08	20.382,60
19.6	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	11,16	16,59	21,08	185,14	235,25
19.7	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	11,16	20,61	28,19	230,01	292,28
19.8	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	330,44	37,62	47,80	12.431,15	15.795,03
19.9	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER	SEINFRA	M2	225,65	9,20	11,69	2.075,98	2.637,85
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							<b>6.908,85</b>	<b>8.776,64</b>
20.1	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	872,33	7,92	10,06	6.908,85	8.775,64

Um Milhão Duzentos e Trinta e Cinco Mil Setenta reais e Trinta centavos

VALOR BDI TOTAL: 263.094,76  
 VALOR ORÇAMENTO: 972.096,64  
 VALOR TOTAL: 1.236.079,30

**K L F SERVIÇOS**  
 CNPJ: 35.848.539/0001-80  
 KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI  
 CPF: 947.583.953-49  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

**K L F SERVIÇOS**  
 CNPJ: 35.848.539/0001-80  
 WENDEL MESSIAS DE ARAUJO LUCIANO  
 CPF: 947.583.953-49  
 SÓCIO ADMINISTRADOR




## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b> REFORMA DO MERCADO PÚBLICO.		<b>DATA:</b> 11/04/2023		<b>BDI:</b> 27,06%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b> REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo.		<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b> SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ.		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2022.09 COM DESONERAÇÃO	84,68%	47,05%	10/2022

### 1.1. COMP01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MÊS)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SEINFRA	MÊS	1.00000000	5.623,12	5.623,12
TOTAL Não Oficial:						5.623,12
<b>VALOR:</b>						<b>5.623,12</b>



### 2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,9100	35,6082
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,5200	24,5200
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,3700	55,6650
1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,2400	2,2860
TOTAL Material:					118,0792

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL Mão de Obra:						31,1000
<b>VALOR:</b>						<b>149,18</b>

### 3.1. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7001
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,5500	20,2150
TOTAL Mão de Obra:						22,9151
<b>VALOR:</b>						<b>22,92</b>

### 3.2. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:						8,8135
<b>VALOR:</b>						<b>8,81</b>

### 3.3. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,5500	46,6500
TOTAL Mão de Obra:						52,8810
<b>VALOR:</b>						<b>52,88</b>

### 3.4. C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO.	<b>DATA:</b> 11/04/2023		<b>BDI:</b> 27.06%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo.	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>	<b>REF.:</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE.	SEINFRA	027:1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2022:05 COM DESONERAÇÃO	84,68%	47,05%	10/2022

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.06000000	20,7700	1,2462
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.60000000	15,5500	9,3300
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						10,5762



<b>VALOR:</b>	<b>10,58</b>
---------------	--------------

### 3.5. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0.24000000	43,9600	10,5504
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						10,5504

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.72000000	15,5500	11,1960
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					11,1960	

<b>VALOR:</b>	<b>21,75</b>
---------------	--------------

### 3.6. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0.18520000	127,5600	23,6241
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						23,6241

<b>VALOR:</b>	<b>23,62</b>
---------------	--------------

### 4.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	15,5500	41,2075
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					41,2075	

<b>VALOR:</b>	<b>41,21</b>
---------------	--------------

### 4.2. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	64,8000	74,5200
<b>TOTAL Material:</b>					74,5200	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	20,7700	103,8500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	15,5500	108,8500
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					212,7000	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,30000000	503,3200	150,9960
<b>TOTAL Serviço:</b>					150,9960	

<b>VALOR:</b>	<b>438,22</b>
---------------	---------------

### 4.3. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO.	<b>DATA :</b> 11/04/2023		<b>BDI :</b> 27,06%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	84,68%	47,05%	10/2022

10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0.21000000	73,3000	15,3930
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30.95000000	1,0800	33,4260
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30.95000000	0,5500	17,0225
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235.00000000	0,6700	157,4500
<b>TOTAL Material:</b>						223,2915

<b>Mão de Obra</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8.50000000	20,7700	176,5450
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	15,5500	143,0600
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						319,6050
<b>VALOR:</b>						<b>542,90</b>

### 4.4. C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

<b>Material</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18,00000000	9,3200	167,7600
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61830000	73,3000	45,3214
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,61500000	74,7400	45,9651
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,50000000	0,5500	202,6750
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26300000	72,5000	19,0675
<b>TOTAL Material:</b>						480,7890

<b>Mão de Obra</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						217,8100
<b>VALOR:</b>						<b>698,60</b>

### 4.5. C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

<b>Material</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
11090	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	13,7600	27,5200
<b>TOTAL Material:</b>						27,5200

<b>Mão de Obra</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	16,7700	3,3540
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						3,3540
<b>VALOR:</b>						<b>30,87</b>

### 4.6. C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

<b>Material</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18,00000000	9,3200	167,7600
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61830000	73,3000	45,3214
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,61500000	74,7400	45,9651
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,50000000	0,5500	202,6750
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26300000	72,5000	19,0675
<b>TOTAL Material:</b>						480,7890

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO.	<b>DATA:</b> 11/04/2023		<b>BDI:</b> 27.06%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo.	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47.76%	05/2021
			SINAPI	2022.06 COM DESONERAÇÃO	84.68%	47.05%	10/2022

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>217,8100</b>
<b>VALOR:</b>						<b>698,60</b>

### 4.7. C0843 - CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,2400	15,8794
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>15,8794</b>

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	66,2200	57,4061
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	74,7400	46,8620
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,5500	191,9500
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	72,5000	15,1525
<b>TOTAL Material:</b>						<b>311,3706</b>

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>93,3000</b>
<b>VALOR:</b>						<b>420,55</b>

### 4.8. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>134,8400</b>
<b>VALOR:</b>						<b>134,84</b>

### 4.9. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,3200	10,7180
10103	ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,8600	0,1972
<b>TOTAL Material:</b>						<b>10,9152</b>

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,7700	1,3416
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,7700	1,6616
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>3,0032</b>
<b>VALOR:</b>						<b>13,92</b>

### 4.10. C1401 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,17000000	7,2100	1,2257

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO.	<b>DATA :</b> 11/04/2023		<b>BDI :</b> 27.06%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo.	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>	<b>REF.:</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47.76%	05/2021
			SINAP:	2022/06 COM DESONERAÇÃO	84.68%	47.05%	10/2022

11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3.00000000	12.3700	37.1100
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0.20000000	13.5400	2.7080
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1.53000000	4.6500	7.1145
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	2.84000000	9.8200	27.8888
<b>TOTAL Material:</b>						76.0470

<b>Mão de Obra</b>		<b>FONTES:</b>	<b>UNID:</b>	<b>COEFICIENTE:</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO:</b>	<b>TOTAL:</b>
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1.50000000	16.7700	25.1550
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1.50000000	20.7700	31.1550
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						56.3100
<b>VALOR:</b>						<b>132,36</b>



### 5.1. C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

<b>Material</b>		<b>FONTES:</b>	<b>UNID:</b>	<b>COEFICIENTE:</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO:</b>	<b>TOTAL:</b>
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0.43000000	23.3600	10.0448
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2.00000000	12.3700	24.7400
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0.25000000	16.4300	4.1075
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1.53000000	4.6500	7.1145
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1.60000000	9.8200	15.7120
<b>TOTAL Material:</b>						61.7188

<b>Mão de Obra</b>		<b>FONTES:</b>	<b>UNID:</b>	<b>COEFICIENTE:</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO:</b>	<b>TOTAL:</b>
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1.35000000	16.7700	22.6395
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1.35000000	20.7700	28.0395
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						50.6790
<b>VALOR:</b>						<b>112,40</b>

### 5.2. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

<b>Equipamento Custo Horário</b>		<b>FONTES:</b>	<b>UNID:</b>	<b>COEFICIENTE:</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO:</b>	<b>TOTAL:</b>
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0.71400000	22.2400	15.8794
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						15.8794

<b>Material</b>		<b>FONTES:</b>	<b>UNID:</b>	<b>COEFICIENTE:</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO:</b>	<b>TOTAL:</b>
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0.86690000	66.2200	57.4061
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0.62700000	74.7400	46.8620
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349.00000000	0.5500	191.9500
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0.20900000	72.5000	15.1525
<b>TOTAL Material:</b>						311.3706

<b>Mão de Obra</b>		<b>FONTES:</b>	<b>UNID:</b>	<b>COEFICIENTE:</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO:</b>	<b>TOTAL:</b>
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6.00000000	15.5500	93.3000
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						93.3000
<b>VALOR:</b>						<b>420,55</b>

### 5.3. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

<b>Mão de Obra</b>		<b>FONTES:</b>	<b>UNID:</b>	<b>COEFICIENTE:</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO:</b>	<b>TOTAL:</b>
--------------------	--	----------------	--------------	---------------------	------------------------	---------------


# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

## SERVIÇOS

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO.  
 DESCRIÇÃO: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo.  
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ.

DATA: 11/04/2023 BDI: 27,06%  
 PONTE: VERRÃO  
 SEINFRA: 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% DATA INF: 05/2021  
 SINAPI: 2022/09 COM DESONERAÇÃO 84,66% 47,05% 10/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS						Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	42.868,44	16,67% 7.146,17	16,67% 7.146,17	16,67% 7.146,17	16,67% 7.146,17	16,67% 7.146,17	16,67% 7.146,17	100,00% 42.868,44
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.895,50	100,00% 1.895,50						100,00% 1.895,50
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	61.422,21	100,00% 61.422,21						100,00% 61.422,21
4	FUNDAÇÕES	98.788,88	100,00% 98.788,88						100,00% 98.788,88
5	SUPERESTRUTURA	71.024,15	30,00% 21.307,25	70,00% 49.716,90					100,00% 71.024,15
6	ALVENARIAS	41.620,14		100,00% 41.620,14					100,00% 41.620,14
7	COBERTA	199.951,51		40,00% 79.980,60	60,00% 119.970,91				100,00% 199.951,51
8	REVESTIMENTO DE PAREDES	266.694,74			65,00% 173.351,58	35,00% 93.343,16			100,00% 266.694,74
9	FORROS	8.184,18			90,00% 7.365,76	10,00% 818,42			100,00% 8.184,18
10	MONTAGEM	114.512,40		25,00% 28.628,10	65,00% 74.433,06	10,00% 11.451,24			100,00% 114.512,40
11	DRENAGEM	7.530,06			100,00% 7.530,06				100,00% 7.530,06
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	17.184,81			70,00% 12.029,37	30,00% 3.436,96			100,00% 17.184,81
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12.465,89			70,00% 8.726,12	30,00% 2.493,18			100,00% 12.465,89
14	LOUÇAS METAIS ACESSÓRIOS	37.290,33			90,00% 33.561,30	10,00% 3.729,03			100,00% 37.290,33
15	BANCADAS	23.571,21			90,00% 21.214,09	10,00% 2.357,12			100,00% 23.571,21
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	102.339,38			60,00% 61.403,63	40,00% 30.701,81			100,00% 102.339,38
17	PREV. COMBATE A INCÊNDIO	938,72							100,00% 938,72



**KL F SERVIÇOS**  
 CNPJ: 35.848.539/0001-80  
 K L F SERVIÇOS  
 CNPJ: 05.848.539/0001-80

**DEL VESPAZ DE LINA LUCIANO**  
 CNPJ: 05.848.539/0001-80

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>SERVIÇOS</b>		<b>OBRA:</b> REFORMA DO MERCADO PÚBLICO.	<b>DATA:</b> 11/04/2023	<b>BDI:</b> 27,06%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo.	<b>FONTE:</b> SENINFRA	<b>VERBAO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> 83,86%
<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE.	<b>SINAPI:</b> 202209 COM DESONERAÇÃO	<b>MES:</b> 47,76%	<b>DATA REF.:</b> 05/2021
			<b>MES:</b> 47,05%	<b>DATA REF.:</b> 10/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS						Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
18	ESQUADRIAS	51.261,99				20,00 % 10.252,40	80,00 % 41.009,59		51.261,99
19	PINTURA	66.750,12				100,00 % 66.750,12	100,00 % 66.750,12		66.750,12
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.775,64				100,00 % 8.775,64	100,00 % 8.775,64		8.775,64
		1.235.070,30	190.560,01	178.463,81	216.806,26	219.378,25	221.361,92	208.500,05	1.235.070,30
			190.560,01	369.023,82	566.830,08	805.208,33	1.026.570,25	1.235.070,30	1.235.070,30



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**WENEL SERVIÇOS**  
CNPJ: 06.898.539/0001-80

**WENEL SERVIÇOS**  
CNPJ: 06.898.539/0001-80

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 06.898.539/0001-80

**KLEBIO LANDIM DE SAUÇA EIRELI**  
CPF: 917.583.853-40  
SÓCIO ADMINISTRADOR

COMPOSIÇÃO DO BDI				
<b>SERVICOS</b>	OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO.	DATA : 11/04/2023	BDI : 27.06%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ,CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			HORA	MES
			83,86%	47,76%
			SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO
			84,88%	47,05%
			REF.	05/2021
				10/2022

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	1,50
DF	Despesas financeiras	0,90
R	Riscos	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>5,37</b>

	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,00
	<b>TOTAL</b>	<b>7,80</b>

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,40
	PIS	0,65
	CONT. PREV	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,55</b>

BDI = 27,06%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

**KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI**  
CPF: 947.583.353-49  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

**WENDEL WESLEY DE OLIVEIRA LIMA**  
CPF: 000.000.000-00



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
SERVIÇOS	OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO.	DATA : 11/04/2023	BDI : 27.06%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉCE.	SENFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			HORA	MES
			83,85%	47,76%
			SINAPI	2022.09 COM DESONERAÇÃO
			84,68%	47,05%
				10/2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	0,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

**KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA FRELI**  
CPF: 047.683.953-49  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

**WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO**  
CPF: 047.683.953-49  
CREATIVO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
SERVIÇOS	OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO.	DATA : 11/04/2023	BDI : 27,06%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo.	FONTE VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉCE.	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SINAPI: 2022.09.COM DESONERAÇÃO	84,68% 47,05% 10/2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

B	GRUPO B	HORA %	MÊS %
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,04	0,00
B2	Feridos	4,77	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,82	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,68	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	7,36	5,66
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,44</b>	<b>15,37</b>

C	GRUPO C	HORA %	MÊS %
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,89	3,76
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,96	4,59
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,18	3,22
C5	Indenização Adicional	0,41	0,32
	<b>TOTAL</b>	<b>15,56</b>	<b>11,98</b>

D	GRUPO D	HORA %	MÊS %
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,47	2,58
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41	0,32
	<b>TOTAL</b>	<b>7,88</b>	<b>2,90</b>

Horista = 84,68%  
Mensalista = 47,05%

A + B + C + D

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.529/0001-80

KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI  
CPF: 947.587.953-49  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.529/0001-80

WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
CPF: 000.000.000-00