



CARTA PROPOSTA



Morada Nova, 16 de maio de 2023

Ao Município de QUIXERÊ - CE
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº TP 2704.01/2023

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA VIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo.

Prezados Senhores,

O Valor total da proposta é de **R\$ 61.197,14 - (Sessenta e Um Mil Cento e Noventa e Sete Reais e Catorze Centavos)**, conforme orçamento, planilha de preços, composição de preços unitários e cronograma físico financeiro em anexo.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de **60 (sessenta)** dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de início das obras e serviços.

E, o prazo de Validade desta proposta é de **60 (Sessenta dias)**, contados a partir desta data de apresentação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente Licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante, portador da Carteira de Identidade Nº 20077743835, expedida em 18/01/2017, Órgão expedidor SSP e CPF nº 076.515.493-50, como Representante Legal desta empresa.

Declaramos que nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, carga, transportes, seguros, descarga e montagem.

Declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Declaramos que assumimos INTEIRA RESPONSABILIDADE pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço

Morada Nova, 16 de maio de 2023

Representante Legal
Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante
CPF Nº 076.515.493-50

Engenheiro Civil
Sérgio Augusto Magalhães Barbosa
CREA Nº 39.627-D

44.159.038/0001-87
ZEIP CONSTRUTORA
Joaquim Wanderley, 1838
Nova Morada, CEP 62.940-000
Morada Nova - CEARÁ

Sérgio Augusto Magalhães Barbosa
Engenheiro Civil
CREA Nº 39.627-D

ZEIP CONSTRUTORA & LOCAÇÕES | CNPJ Nº 44.159.038/0001-87
Rua Joaquim Wanderley, Nº 1838, Nova Morada, Morada Nova/CE
(88) 8876-0403 | (88) 2135-1997 | zeipconstrutora@gmail.com



CARTA PROPOSTA

Maria, 14 de maio de 1973

Amo querido de JURET, 14

Com o presente documento, apresentamos a proposta de

contrato de prestação de serviços de

consultoria em matéria de organização e administração

de uma empresa de saúde de caráter social, a ser criada

em São Paulo, denominada

Associação

O valor total da proposta é de R\$ 1.157.14 - (um milhão e cinquenta e sete mil e

cento e sessenta e sete reais e quarenta e sete cruzeiros), a ser pago em

doze parcelas mensais de R\$ 96.428,29 - (noventa e seis mil, quatrocentos e

dois mil e cinquenta e sete cruzeiros), a serem pagas em

parcelas mensais de R\$ 96.428,29 - (noventa e seis mil, quatrocentos e

dois mil e cinquenta e sete cruzeiros), a serem pagas em

parcelas mensais

Casos em que a proposta for aceita, a proposta será considerada

aceita e o contrato será assinado e assinado em duas vias, de

cuja uma ficará em poder do proponente e a outra em poder do

contratado, ficando ambas com o mesmo valor.

Os termos e condições da proposta, detalhadas em anexo, são as

seguintes: 1. Objeto: Prestação de serviços de consultoria em

matéria de organização e administração de uma empresa de

saúde de caráter social, a ser criada em São Paulo, denominada

Associação, com o objetivo de prestar assistência médica e

odontológica aos necessitados, em especial aos moradores de

distritos periféricos de São Paulo, e a realização de cursos de

educação em saúde para a população em geral, visando à

promoção da saúde e à prevenção de doenças, bem como a

realização de outros serviços de

Maria Nova, 14 de maio de 1973

Proponente Legal

Associação Saúde e Bem-Estar

CNPJ nº 075.015.447/90

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA VIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ	DATA:	16/05/2023	BDI:	26,67%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2023	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ/CE	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE	FONTE	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
LAVANDERIA									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	2,60	M2	SEINFRA	146,17	185,15	380,04	481,39
1.2	C3954	CAPINA MANUAL	90,88	M2	SEINFRA	0,59	0,75	53,62	68,16
1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	0,85	M3	SEINFRA	51,03	64,64	43,38	54,94
1.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	96,04	M2	SEINFRA	8,51	10,78	817,30	1.035,31
1.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	4,19	M3	SEINFRA	43,97	55,70	184,23	233,38
1.6	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	36,60	M2	SEINFRA	11,91	15,09	435,91	552,29
1.7	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	40,59	M2	SEINFRA	42,53	53,87	1.726,29	2.186,58
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								
2.1	C0843	CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	0,86	M3	SEINFRA	411,34	521,04	353,75	448,09
2.2	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	40,12	KG	SEINFRA	14,11	17,87	566,09	716,94
2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	14,91	KG	SEINFRA	11,92	15,10	177,73	225,14
2.4	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	6,09	M2	SEINFRA	113,17	143,35	689,21	873,00
3	PAREDES E PAINÉIS								
3.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	4,42	M3	SEINFRA	528,18	669,05	2.334,56	2.957,20
3.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	13,11	M2	SEINFRA	57,81	73,23	757,89	960,05
4	REVESTIMENTOS								
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	144,13	M2	SEINFRA	5,96	7,55	859,01	1.088,18
4.2	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	6,75	M2	SEINFRA	28,77	36,44	194,20	245,97
4.3	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	137,38	M2	SEINFRA	39,13	49,57	5.375,68	6.809,93
5	PISO/PAREDES								
5.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	11,35	M3	SEINFRA	90,13	114,17	1.022,98	1.295,83
5.2	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	94,74	M2	SEINFRA	20,32	25,80	1.929,85	2.444,29
						3.640,77		3.640,77	4.612,05
						1.786,78		1.786,78	2.263,17
						3.092,45		3.092,45	3.917,25
						6.428,89		6.428,89	8.144,08
						10.329,59		10.329,59	13.084,21

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES
RUA JOAQUIM WANDERLEY Nº 1838
MORADA NOVA/CE
EM: ZEIPCONSTRUTORA@GMAIL.COM
FONE (88) 98876-0403



Sergio Augusto Aguilheres Borges
Engenheiro Civil
CRF 51.560-6/27-D

44.159.038/0001-87
ZEIP CONSTRUTORA
Joaquim Wanderley, 1838
Nova Morada CEP 62.940-000
Morada Nova - CEARA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA VIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2023

LOCAL: MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ/CE

DATA: 16/05/2023

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA

FONTE: SEINFRA Composições

PREÇO TOTAL RS: SEM BDI 4.972,90 COM BDI 3.202,13

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL RS	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:4. ESP. = 1,5cm	SEINFRA	M2	94,74	41,44	52,49	3.926,03	4.972,90
5.4	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	36,60	69,07	87,49	2.527,96	3.202,13
5.5	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,85	73,27	92,81	575,17	728,56
5.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	44,45	7,82	9,91	347,60	440,50
6	COBERTURA							4.701,55	5.955,45
6.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	26,24	85,21	107,94	2.235,91	2.832,35
6.2	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	SEINFRA	M	9,60	57,07	72,29	547,87	693,98
6.3	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	26,24	61,32	77,67	1.609,04	2.038,06
6.4	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M	8,20	26,14	33,11	214,35	271,50
6.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	8,20	11,51	14,58	94,38	119,56
7	PINTURA							7.973,10	10.100,00
7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	44,84	11,44	14,49	512,97	649,73
7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	147,22	18,70	23,69	2.753,01	3.487,64
7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	177,80	20,06	25,41	3.566,67	4.517,90
7.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	16,80	36,44	46,16	612,19	775,49
7.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	26,40	20,01	25,35	528,26	669,24
8	ESQUADRIA DE MADEIRA/VIDRO							6.821,74	8.641,12
8.1	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	729,69	924,30	1.459,38	1.848,60
8.2	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	752,76	953,52	752,76	953,52
8.3	C1977	PORTA EXTERNA DE ALMOFADA COMPLETA UMA FOLHA (0,80x2,10)m	Composições Próprias	UN	2,00	1.189,53	1.506,78	2.379,06	3.013,56
8.4	C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	5,25	366,89	464,74	1.926,17	2.439,89
8.5	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	0,75	405,83	514,06	304,37	385,55
9	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							2.495,37	3.160,88
9.1	C3997	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E	SEINFRA	CJ	1,00	865,07	1.095,78	865,07	1.095,78



44.159.038/0001-87
ZEIP CONSTRUTORA
 Joaquim Wanderley, 1838
 Nova Moura - CEP 62.940-000

Serato Augusto Wanderley Romão
 Engenheiro Civil
 CRP 107.77-D

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES
 RUA JOAQUIM WANDERLEY Nº 1838
 MORADA NOVA/CE
 EMAIL: ZEIPCONSTRUTORA@GMAIL.COM
 FONE: (88) 98876-0403

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA VIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ		
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2023		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ/CE		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	C3997	ACESSÓRIOS							
9.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	206,83	261,99	206,83	261,99
9.3	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,00	200,10	253,47	200,10	253,47
9.4	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	715,48	906,30	715,48	906,30
9.5	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	437,32	553,95	437,32	553,95
9.6	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00	29,81	37,76	29,81	37,76
9.7	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	40,76	51,63	40,76	51,63
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICA						1.041,28	1.318,93
10.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	221,53	280,61	443,06	561,22
10.2	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	4,00	79,62	100,85	318,48	403,40
10.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	5,00	14,94	18,92	74,70	94,60
10.4	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	11,00	18,64	23,61	205,04	259,71
						VALOR BDI TOTAL:		12.885,82	
						VALOR ORÇAMENTO:		48.311,52	
						VALOR TOTAL:		61.197,14	

Sessenta e Um Mil Cento e Noventa e Sete reais e Quatorze centavos

Sergio Augusto Negreiros Barbosa
Engenheiro Civil
CRB 13.398/2019

44.159.038/0001-87
ZEIP CONSTRUTORA
Joaquim Wanderley, 1838
Morada Nova - CE
Morada Nova - CE 62.940-000



ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES
RUA JOAQUIM WANDERLEY Nº 1838
MORADA NOVA/CE
EMAIL: ZEIPCONSTRUTORA@GMAIL.COM
FONE: (88) 98876-0403



FOLHA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA VIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ	DATA:	16/05/2023	BDI:	26,67%	
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2023	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ/CE	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,3400	35,0268
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,1200	24,1200
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,1700	54,7650
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,0000	2,2500
TOTAL Material:					116,1618

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,93000000	15,5500	30,0115
TOTAL Mão de Obra:					30,0115
VALOR:					146,17

C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00321666	27,3400	0,0879
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,03216666	15,5500	0,5002
TOTAL Mão de Obra:					0,5881
VALOR:					0,59

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,28950000	20,7700	6,0129
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,89500000	15,5500	45,0173
TOTAL Mão de Obra:					51,0302
VALOR:					51,03

C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04825000	20,7700	1,0022
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,48250000	15,5500	7,5029
TOTAL Mão de Obra:					8,5051
VALOR:					8,51

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,82745000	15,5500	43,9668
TOTAL Mão de Obra:					43,9668

44.159.038/0001-87
ZEIP CONSTRUTORA
 Joaquim Wanderley, 1838
 Nova Moura - CEP 62.940-000
 Moura Nova - CEARÁ

Sergio Augusto Maciel de Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 20.677-D

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES
 RUA JOAQUIM WANDERLEY Nº 1838
 MORADA NOVA/CE
 EMAIL: ZEIPCONSTRUTORA@GMAIL.COM
 FONE: (88) 98876-0403

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>ZEIP CONSTRUTORA & LOCAÇÕES (88) 98876-0403 / 2135 1597</p>	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA VIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ	DATA: 16/05/2023	BDI: 26,67%	
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2023	FONTE:	VERSÃO:	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ/CE	Composição:	PRÓPRIA	MLQ: 0,00%
				RLP: 100,00%	



C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06755000	20,7700	1,4030
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,67550000	15,5500	10,5040
TOTAL Mão de Obra:						11,9070
VALOR:						11,91

C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24125000	20,7700	5,0108
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,41250000	15,5500	37,5144
TOTAL Mão de Obra:						42,5252
VALOR:						42,53

C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,5400	15,3796
TOTAL Equipamento Custo Horário:						15,3796
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	65,1400	56,4699
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	73,5200	46,0970
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,5400	188,4600
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	71,3100	14,9038
TOTAL Material:						305,9307
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,79000000	15,5500	90,0345
TOTAL Mão de Obra:						90,0345
VALOR:						411,34

Sergio Augusto Nogueira Barbosa
Engenheiro Civil
(CRP 140.30.627-D)

C0214 - ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	1,20000000	9,1800	11,0160
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,7000	0,1940
TOTAL Material:						11,2100
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07720000	16,7700	1,2946
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07720000	20,7700	1,6034

44.159.038/0001-87
ZEIP CONSTRUTORA
Joaquim Wanderley, 1838
Nova Morada - CEP 62.940-000
Morada Nova - CEARÁ

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES
RUA JOAQUIM WANDERLEY Nº 1838
MORADA NOVA/CE
EMAIL: ZEIPCONSTRUTORA@GMAIL.COM
FONE: (88) 98876-0403

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA VIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ	DATA: 16/05/2023	BDI: 26,67%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2023	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ/CE	Composição	PRÓPRIA
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		REF.	
		0,00%	0,00%
			05/2021



TOTAL Mão de Obra:	2.8980
--------------------	--------

VALOR:	14,11
--------	-------

C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	7,9900	9,1885
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,7000	0,1940
TOTAL Material:					9,3825

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06755000	16,7700	1,1300
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06755000	20,7700	1,4030
TOTAL Mão de Obra:					2,5358

VALOR:	11,92
--------	-------

C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,24125000	16,7700	4,0458
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,24125000	20,7700	5,0108
TOTAL Mão de Obra:					9,0566

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4282 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	SEINFRA	M2	1,00000000	72,3000	72,3000
C4281 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	SEINFRA	M2	0,20000000	159,0700	31,8140
TOTAL Serviço:					104,1140

VALOR:	113,17
--------	--------

C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	72,1000	15,1410
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	1,0600	32,8070
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	0,5400	16,7130
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,6600	155,1000
TOTAL Material:					219,7610

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	8,20250000	20,7700	170,3659
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,87800000	15,5500	138,0529
TOTAL Mão de Obra:					308,4188

VALOR:	528,18
--------	--------

44.159.038/0001-87
ZEIP CONSTRUTORA
 Joaquim Wanderley, 1838
 Nova Mourada, CEP 62.940-000
 Nova Mourada - CEARÁ

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES
 RUA JOAQUIM WANDERLEY Nº 1838
 MORADA NOVA/CE
 EMAIL: ZEIPCONSTRUTORA@GMAIL.COM
 FONE: (88) 98876-0403

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA VIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ	DATA:	16/05/2023	BDI:	26.67%
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2023	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ/CE	Composições	PRÓPRIA	0,00%	



C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	65,1400	0,9771
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,0600	2,3108
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5400	1,1772
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6600	16,5000
TOTAL Material:					20,9651

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,96500000	20,7700	20,0431
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,08080000	15,5500	16,8064
TOTAL Mão de Obra:					36,8495

VALOR: 57,81

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	65,1400	0,3974
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5400	1,3122
TOTAL Material:					1,7096

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09650000	20,7700	2,0043
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,14475000	15,5500	2,2509
TOTAL Mão de Obra:					4,2552

VALOR: 5,96

C1226 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	65,1400	1,5829
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,84000000	0,5400	3,1536
TOTAL Material:					4,7365

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,57900000	20,7700	12,0258
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,77200000	15,5500	12,0046
TOTAL Mão de Obra:					24,0304

VALOR: 28,77


Sergio Augusto Mocalhe Barbosa
Engenheiro Civil
CREA Nº 29.627-D

C3087 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,57900000	20,7700	12,0258

44.159.038/0001-87
ZEIP CONSTRUTORA
Joaquim Wanderley, 1838
Nova Morada - CEP 62.940-000
Morada Nova - CEARA

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES
RUA JOAQUIM WANDERLEY Nº 1838
MORADA NOVA/CE
EMAIL: ZEIPCONSTRUTORA@GMAIL.COM
FONE: (88) 98876-0403

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA VIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ	DATA : 16/05/2023		BDI : 26,67%
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2023	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%
			ML5	47,76%	05/2021
				0,00%	

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57900000	15,5500	9,0035
					TOTAL Mão de Obra:	21,0293

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12331	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02500000	723,8300	18,0958
					TOTAL Serviço:	18,0958
					VALOR:	39,13



C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	58,7500	64,6250
					TOTAL Material:	64,6250

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,64050000	15,5500	25,5098
					TOTAL Mão de Obra:	25,5098
					VALOR:	90,13

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	65,1400	2,3776
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	8,76000000	0,5400	4,7304
					TOTAL Material:	7,1080
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24125000	20,7700	5,0108
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,53075000	15,5500	8,2532
					TOTAL Mão de Obra:	13,2640
					VALOR:	20,37


C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	65,1400	1,1855
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,5400	2,9592
					TOTAL Material:	4,1447
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,96500000	20,7700	20,0431
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10975000	15,5500	17,2566
					TOTAL Mão de Obra:	37,2997
					VALOR:	41,44

Sergio Augusto Macedo Barbosa
Engenheiro Civil
C.R.F. Nº 39.677-D

44.159.038/0001-87
ZEIP CONSTRUTORA
Joaquim Wanderley, 1838
Nova Morada - CEP 62.940-000
Morada Nova - CEARÁ

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES
RUA JOAQUIM WANDERLEY Nº 1838
MORADA NOVA/CE
EMAIL: ZEIPCONSTRUTORA@GMAIL.COM
FONE: (88) 98876-0403

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>ZEIP CONSTRUTORA & LOCAÇÕES (88) 98876-0403 / 2135 1597</p>	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA VIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ	DATA: 16/05/2023		BDI: 26,67%	
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2023	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE	Composição:	PROPRIA	HORA:	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ/CE			MES:	47,76%
				RLP:	05/2021	



C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,9600	11,7600
16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	32,9800	36,2780
TOTAL Material:					48,0380

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,57900000	20,7700	12,0258
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,57900000	15,5500	9,0035
TOTAL Mão de Obra:					21,0293
VALOR:					69,07

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,9600	11,7600
16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	32,9800	36,2780
TOTAL Material:					48,0380

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,69480000	20,7700	14,4310
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,69480000	15,5500	10,8041
TOTAL Mão de Obra:					25,2351
VALOR:					73,27

1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,4600	0,8062
TOTAL Material:					0,8062

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19300000	20,7700	4,0086
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,19300000	15,5500	3,0012
TOTAL Mão de Obra:					7,0098
VALOR:					7,82

Sergio Augusto Magalhães Barbosa
Engenheiro Civil
C.R.E. Nº 59.677-D

C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405 CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	5,5300	19,3550
16519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	17,5000	23,2750
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	15,0000	1,8000

44.159.038/0001-87
ZEIP CONSTRUTORA
Joaquim Wanderley, 1838
Nova Morada - CEP 62.940-000
Morada Nova - CEARÁ

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES
RUA JOAQUIM WANDERLEY Nº 1838
MORADA NOVA/CE
EMAIL: ZEIPCONSTRUTORA@GMAIL.COM
FONE: (88) 98876-0403

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA VIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ	DATA : 16/05/2023		BDI : 26.67%
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2023	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%
				MLB	RLF.
				47,76%	05/2021
				0,00%	0,00%

11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,3000	4,5500
					TOTAL Material:	48,9800

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,96500000	16,7700	16,1831	
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,96500000	20,7700	20,0431	
					TOTAL Mão de Obra:	36,2262
					VALOR:	85,21

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	1,00000000	25,8400	25,8400	
11731 PREGO 19X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG)	SEINFRA	KG	0,30000000	13,5500	4,0650	
					TOTAL Material:	29,9050

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,72375000	16,7700	12,1373	
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,72375000	20,7700	15,0323	
					TOTAL Mão de Obra:	27,1696
					VALOR:	57,07


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,6900	22,7700	
					TOTAL Material:	22,7700
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,06150000	20,7700	22,0000	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,06150000	15,5500	16,5063	
					TOTAL Mão de Obra:	38,5537
					VALOR:	61,32

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	15,0000	1,5000	
16232 REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	SEINFRA	M	1,00000000	6,5300	6,5300	
					TOTAL Material:	8,0300

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,48250000	16,7700	8,0915	
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,48250000	20,7700	10,0215	
					TOTAL Mão de Obra:	18,1130

44.159.038/0001-87
 ZEIP CONSTRUTORA
 Joaquim Wanderley, 1838
 Nova Morada - CEP 62.940-000
 Morada Nova - CEARÁ

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES
 RUA JOAQUIM WANDERLEY Nº 1838
 MORADA NOVA/CE
 EMAIL: ZEIPCONSTRUTORA@GMAIL.COM
 FONE: (88) 98876-0403

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA VIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ	DATA:	16/05/2023	BDI: 26,67%
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2704,01/2023	FONTE:	VERSIÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ/CE	Composição:	PRÓPRIA	0,00%



C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	72,1000	0,1803
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	1,0600	0,3434
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,5400	0,1750
TOTAL Material:					0,6987

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,28950000	20,7700	6,0129
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30880000	15,5500	4,8018
TOTAL Mão de Obra:					10,8147
VALOR:					11,51

C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5300	0,2120
I1513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,8200	1,9740
TOTAL Material:					2,1860

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19300000	16,7700	3,2366
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,28950000	20,7700	6,0129
TOTAL Mão de Obra:					9,2495
VALOR:					11,44

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,6600	1,3992
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5300	0,1325
I2096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	20,5100	3,4867
TOTAL Material:					5,0184

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33775000	16,7700	5,6641
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,38600000	20,7700	8,0172
TOTAL Mão de Obra:					13,6813
VALOR:					18,70

Sergio Augusto Magalhães Barbosa
Engenheiro Civil
CREA 148.99.627-D

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

44.159.038/0001-87
ZEIP CONSTRUTORA
Joaquim Wanderley, 1838
Nova Morada - CEP 62.940-000
Morada Nova - CEARÁ

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES
RUA JOAQUIM WANDERLEY Nº 1838
MORADA NOVA/CE
EMAIL: ZEIPCONSTRUTORA@GMAIL.COM
FONE: (88) 98876-0403

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA VIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ	DATA : 16/05/2023		BDI : 26.67%
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2023	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%
				MES	REF.
				47,76%	05/2021
				0,00%	0,00%

10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,5900	0,8295
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,4900	1,3788
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5300	0,1325
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	23,7300	4,0341
TOTAL Material:						6,3749

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33775000	16,7700	5,6641
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38600000	20,7700	8,0172
TOTAL Mão de Obra:						13,6813
VALOR:						20,06



C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,5900	0,4977
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,1200	3,8592
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,6300	0,4890
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	21,7900	2,6148
TOTAL Material:						7,4607

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,77200000	16,7700	12,9464
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,77200000	20,7700	16,0344
TOTAL Mão de Obra:						28,9808
VALOR:						36,44

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,5900	0,6636
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,1200	3,8592
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,2400	1,5912
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5300	0,2120
TOTAL Material:						6,3260

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33775000	16,7700	5,6641
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38600000	20,7700	8,0172
TOTAL Mão de Obra:						13,6813
VALOR:						20,01

Sergio Augusto Regalado Barbosa
Engenheiro Civil
CREA Nº 39.627-D

C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

44.159.038/0001-87
ZEIP CONSTRUTORA
Joaquim Wanderley, 1838
Nova Morada - CEP 62.940-000
Morada Nova - CEARÁ

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES
RUA JOAQUIM WANDERLEY Nº 1838
MORADA NOVA/CE
EMAIL: ZEIPCONSTRUTORA@GMAIL.COM
FONE: (88) 98876-0403

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA VIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ	DATA: 16/05/2023	BDI: 66,67%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2023	FONTES:	VERSÃO:
LOCAL:	MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ/CE	Composição:	PRÓPRIA



CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	36,9600
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	353,3000
C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	302,4700
TOTAL Serviço:					729,6900
VALOR:					729,69

C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,00000000	73,9200
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00000000	353,3000
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,00000000	325,5400
TOTAL Serviço:				752,7600
VALOR:				752,76

C1977 - PORTA EXTERNA DE ALMOFADA COMPLETA UMA FOLHA (0,80x2,10)m (UN)

Material	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,01060000	0,69
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,00000000	158,53
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,72000000	1,82
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,72000000	0,93
I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	3,00000000	71,43
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00000000	50,66
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	1,00000000	42,05
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,00000000	2,08
I1708	PORTA DE ALMOFADA 0,80x2,10m	UN	1,00000000	664,69
I1724	PREGO	KG	0,25000000	3,75
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,00000000	7,98
TOTAL Material:				1.004,61

Mão de Obra	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,61875000	60,69
I0498	CARPINTEIRO	H	3,61875000	75,16
I2391	PEDREIRO	H	1,35100000	28,06
I2543	SERVENTE	H	1,35100000	21,01
TOTAL Mão de Obra:				184,92
VALOR:				1.189,53

Sergio Augusto Magalhães Barbosa
Engenheiro Civil
(Rég. Nº 69.627-D)


C3733 - PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M2)

Material	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
I6805	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO COM LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	1,00000000	366,8900

44.159.038/0001-87
ZEIP CONSTRUTORA
Joaquim Wanderley, 1838
Nova Morada, CEP 62.940-000
Morada Nova - CEARÁ

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES
RUA JOAQUIM WANDERLEY Nº 1838
MORADA NOVA/CE
EMAIL: ZEIPCONSTRUTORA@GMAIL.COM
FONE: (88) 98876-0403

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>ZEIP CONSTRUTORA & LOCAÇÕES (88) 98976-0403 / 2135 1997</p>	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA VIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ	DATA: 16/05/2023	BDI: 26,67%			
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2023	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

A MUNICIPAL DE QUIXERÉ
123615
FOLHA ...
VISTO
QUIXERÉ-CE

TOTAL Material:	366,8900
VALOR:	366,89

C4830 - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19142 JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	SEINFRA	UN	1,00000000	315,8100	315,8100
TOTAL Material:					315,8100
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,41250000	20,7700	50,1076
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,44750000	15,5500	22,5112
TOTAL Mão de Obra:					72,6188
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02100000	828,5900	17,4004
TOTAL Serviço:					17,4004
VALOR:					405,83

C3997 - BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10184 BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	M2	1,32000000	357,4700	471,8604
10915 CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	1,00000000	127,0000	127,0000
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,60000000	2,8200	1,6920
11861 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	131,8400	131,8400
12271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	30,5600	30,5600
TOTAL Material:					782,9524
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,44750000	20,3200	29,4132
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,35100000	20,7700	28,0603
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,79850000	15,5500	43,5167
TOTAL Mão de Obra:					100,9902
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00230000	491,7100	1,1309
TOTAL Serviço:					1,1309
VALOR:					865,07

Sérgio Augusto M. Barbosa
Engenheiro Civil
CRF: 144239-0/27-D

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	72,1000	0,2524
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,0600	2,6500
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,5400	1,3500

44.159.038/0001-87
ZEIP CONSTRUTORA
Joaquim Wanderley, 1838
Nova Morada, CEP 62.940-000
Morada Nova - CEARÁ

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES
RUA JOAQUIM WANDERLEY Nº 1838
MORADA NOVA/CE
EMAIL: ZEIPCONSTRUTORA@GMAIL.COM
FONE: (88) 98876-0403

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA VIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ	DATA:	16/05/2023	BDI: 26,67%	
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2023	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	Composição:	PROPRIA	HORA:	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ/CE				0,00%



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5700	1,1400
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,7000	6,8000
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,8100	4,8100
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,5000	3,0000
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,8600	2,8600
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2100	3,2100
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	2,8900	3,4680
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	6,4800	32,4000
TOTAL Material:						61,9404

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,89500000	16,7700	48,5492
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,89500000	20,3200	58,8264
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,41250000	15,5500	37,5144
TOTAL Mão de Obra:					144,8900	
VALOR:					206,83	

C4602 - PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) (PT)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	72,1000	0,2884
I0435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	28,9500	28,9500
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,0600	3,1800
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,5400	1,6200
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,3400	2,6800
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,7700	5,6550
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,00000000	6,4200	12,8400
TOTAL Material:					55,2134	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,89500000	16,7700	48,5492
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,89500000	20,3200	58,8264
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,41250000	15,5500	37,5144
TOTAL Mão de Obra:					144,8900	
VALOR:					200,10	

Sereno Augusto Maciel de Barros
Engenheiro Civil
CR 14.677-D


C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	382,0900	382,0900
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	202,1500	202,1500
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,0900	17,0900
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2700	0,1512
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,2400	14,4800

44.159.038/0001-87
ZEIP CONSTRUTORA
Joaquim Wanderley, 1838
Nova Moura, CEP 62.940-000
Mourão Nova - CEARÁ

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES
RUA JOAQUIM WANDERLEY Nº 1838
MORADA NOVA/CE
EMAIL: ZEIPCONSTRUTORA@GMAIL.COM
FONE: (88) 98876-0403

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>ZEIP CONSTRUTORA & LOCAÇÕES (88) 98876-0403 / 2135 1997</p>	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA VIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ	DATA: 16/05/2023		BDI: 26,67%			
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2023	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	Composição		027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ/CE			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I1925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	27,9400	27,9400
TOTAL Material:						643,9012

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,93000000	16,7700	32,3661
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,93000000	20,3200	39,2176
TOTAL Mão de Obra:						71,5837

VALOR:						715,48
---------------	--	--	--	--	--	--------



LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,0900	17,0900
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,2700	0,2268
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	93,5200	93,5200
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,2400	14,4800
I1864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	124,4900	124,4900
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	74,6200	74,6200
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	14,4700	14,4700
TOTAL Material:					338,8968	

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,65375000	16,7700	44,5034
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,65375000	20,3200	53,9242
TOTAL Mão de Obra:						98,4276

VALOR:						437,32
---------------	--	--	--	--	--	--------

C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	19,7900	19,7900
TOTAL Material:					19,7900	

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48250000	20,7700	10,0215
TOTAL Mão de Obra:						10,0215

Sérgio Augusto Inocêncio Barbosa
Engenheiro Civil
(R.F.A. Nº 20.627-D)

VALOR:						29,81
---------------	--	--	--	--	--	-------

C1990 - PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) (UN)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	SEINFRA	UN	1,00000000	30,7400	30,7400
TOTAL Material:					30,7400	

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48250000	20,7700	10,0215

44.159.038/0001-87
ZEIP CONSTRUTORA
Joaquim Wanderley, 1838
Nova Morada, CEP 62.940-000
Morada Nova - CEARÁ

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES
RUA JOAQUIM WANDERLEY Nº 1838
MORADA NOVA/CE
EMAIL: ZEIPCONSTRUTORA@GMAIL.COM
FONE: (88) 98876-0403

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA VIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ	DATA: 18/05/2023
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2023	FONTE: SEINFRA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ/CE	Composição: PRÓPRIA



TOTAL Mão de Obra:	10,0215
VALOR:	40,76

C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	SEINFRA	M	12,00000000	1,8900	22,6800
I0419	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7000	1,7000
I0428	SEINFRA	UN	1,00000000	9,8500	9,8500
I0957	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9500	1,9500
I0981	SEINFRA	UN	0,10000000	9,1700	0,9170
I1075	SEINFRA	M	3,00000000	3,3800	10,1400
I1105	SEINFRA	UN	1,00000000	2,5200	2,5200
I1181	SEINFRA	M	3,00000000	0,7900	2,3700
I1262	SEINFRA	UN	1,00000000	21,5100	21,5100
I1409	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8500	1,7000
TOTAL Material:					75,3370

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	2,89500000	16,7700	48,5492
I2312	SEINFRA	H	2,89500000	20,7700	60,1292
I2543	SEINFRA	H	2,41250000	15,5500	37,5144
TOTAL Mão de Obra:					146,1928
VALOR:					221,53

C1637 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1369	SEINFRA	UN	1,00000000	39,7700	39,7700
TOTAL Material:					39,7700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	1,06150000	16,7700	17,8014
I2312	SEINFRA	H	1,06150000	20,7700	22,0474
TOTAL Mão de Obra:					39,8488
VALOR:					79,62

Sergio Augusto Magalhães Barbosa
Engenheiro Civil
CRP 119-39.677-1


C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255	SEINFRA	UN	1,00000000	7,3300	7,3300
TOTAL Material:					7,3300

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	0,20265000	16,7700	3,3984

44.159.038/0001-87
ZEIP CONSTRUTORA
Joaquim Wanderley, 1838
Nova Morada - CEP 62.940-000
Morada Nova - CEARA

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES
RUA JOAQUIM WANDERLEY Nº 1838
MORADA NOVA/CE
EMAIL: ZEIPCONSTRUTORA@GMAIL.COM
FONE: (88) 98876-0403

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA VIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ	DATA : 16/05/2023		BDI : 26,67%		
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2023	FONTE	VERSÃO	HORA	MLS	REF.
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20265000	20,7700	4,2090
TOTAL Mão de Obra:					7,6074
VALOR:					14,94


C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	8,1300	8,1300
TOTAL Material:						8,1300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27985000	16,7700	4,6931
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27985000	20,7700	5,8
TOTAL Mão de Obra:						10,5056
VALOR:						18,64

44.159.038/0001-87
ZEIP CONSTRUTORA
 Joaquim Wanderley, 1838
 Nova Morada, CEP 62.940-000
 Morada Nova - CEARÁ

Sergio Augusto Magalhães Bomboe
 Engenheiro Civil
 (C.R.E.A. Nº 39.627-D)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 <p>ZEIP CONSTRUTORA & LOCAÇÕES (88) 98876-0403 / 2133 1997</p>	OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA VIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ		DATA: 16/05/2023		BDI: 26,67%		
	DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2023		FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%	MES: 47,76%	RLF: 05/2021
	LOCAL: MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE		Composição: PRÓPRIA		0,00%	0,00%	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ/CE						


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcelado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.612,05	100,00 %		100,00 %
			4.612,05		4.612,05
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	2.263,17	100,00 %		100,00 %
			2.263,17		2.263,17
3	PAREDES E PAINÉIS	3.917,25	100,00 %		100,00 %
			3.917,25		3.917,25
4	REVESTIMENTOS	8.144,08	80,00 %	20,00 %	100,00 %
			6.515,26	1.628,82	8.144,08
5	PISO/PAREDES	13.084,21	80,00 %	20,00 %	100,00 %
			10.467,37	2.616,84	13.084,21
6	COBERTURA	5.955,45	100,00 %		100,00 %
			5.955,45		5.955,45
7	PINTURA	10.100,00		100,00 %	100,00 %
				10.100,00	10.100,00
8	ESQUADRIA DE MADEIRA/VIDRO	8.641,12		100,00 %	100,00 %
				8.641,12	8.641,12
9	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	3.160,88		100,00 %	100,00 %
				3.160,88	3.160,88
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	1.318,93		100,00 %	100,00 %
				1.318,93	1.318,93
		61.197,14	33.730,55	27.466,59	61.197,14
			33.730,55	61.197,14	



44.159.038/0001-87
ZEIP CONSTRUTORA
 Joaquim Wanderley, 1838
 Nova Morada - CEP 62.940-000
 Morada Nova - CEARÁ

Sérgio Augusto Magalhães Barbosa
 Engenheiro Civil
 (CRE 514639/677-D)

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES
 RUA JOAQUIM WANDERLEY Nº 1838
 MORADA NOVA/CE
 EMAIL: ZEIPCONSTRUTORA@GMAIL.COM
 FONE: (88) 98876-0403

COMPOSIÇÃO DO BDI						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA VIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ	DATA : 16/05/2023		BDI : 26,67%	
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2023	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCO	0,97
TOTAL		5,56

BENEFICIO		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,50
TOTAL		7,30

I		
IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	CPRB	4,50
	ISS	2,40
TOTAL		10,55

BDI = 26,67%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

44.159.038/0001-87
 ZEIP CONSTRUTORA
 Joaquim Wanderley, 1838
 Nova Morada - CE 62.940-000
 Morada Nova - CEARÁ

Sérgio Augusto Nagalho Barbosa
 Engenheiro Civil
 CRF: 41839-67-D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA VIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ	DATA: 16/05/2023	BDI: 26,67%			
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2023	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%	MLB: 47,76%	REF: 05/2021
LOCAL:	MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE	Composição: PROPRIA		0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ/CE					



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

44.159.038/0001-87
ZEIP CONSTRUTORA
Joaquim Wanderley, 1838
Nova Morada - CEP 62.940-000
Morada Nova - CEARÁ

Sergio Augusto Maciel de Barros
Engenheiro Civil
CREA 183967-D

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES
RUA JOAQUIM WANDERLEY Nº 1838
MORADA NOVA/CE
EMAIL: ZEIPCONSTRUTORA@GMAIL.COM
FONE: (88) 98876-0403



[Faint handwritten mark]



[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]