

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ

Objeto: CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO

REFERÊNCIA - DATA BASE : SEINFRA - TABELA 020

LOCAL: TOMÉ - QUIXERÉ - CEARÁ

Leis sociais = 128%

BDI = 20%



MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA TIPO BANNER = PPO
	PPO = C x H C = COMPRIMENTO = H = ALTURA = PPO = ÁREA DA PLACA PADRÃO DE OBRA = 3,00 m x 4,00 m 12,00 m ²
	Resumo
1.2	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO = RLT
	RLT = AT 5.723,23 m ²
2.0	PAVIMENTAÇÃO
2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO =
	AT = ÁREA TOTAL = PPT = PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO = 5.723,23 m ²
2.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO
	MEIO FIO Total 1.975,06 m
2.3	SARJETA CIMENTADA
	SARJETA = Total 987,53 m ²

Rua 01

1.2	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO = RLT
	RLT = AT 112,57 m x 5,83 656,43 m ²
2.0	PAVIMENTAÇÃO
2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO =
	AT = ÁREA TOTAL = PPT = PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO = 112,57 m x 5,83 656,43 m ²
2.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO
	MEIO FIO 112,57 m x 2,00 225,14 m Total 225,14 m
2.3	SARJETA CIMENTADA

Total**112,57 m²****Rua 02**

1.2	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO = RLT					
	RLT = AT	369,56	m	x	5,76	2.127,25 m ²
2.0	PAVIMENTAÇÃO					
2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO =					
	AT = ÁREA TOTAL =					
	PPT = PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO =	369,56	m	x	5,76	2.127,25 m ²
2.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO					
	MEIO FIO	369,56	m	x	2,00	739,12 m
	Total					739,12 m
2.3	SARJETA CIMENTADA					
	SARJETA =	739,12	m	x	0,50	369,56 m ²
	Total					369,56 m²

Rua 03

1.2	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO = RLT					
	RLT = AT	153,34	m	x	6,677	1.023,78 m ²
2.0	PAVIMENTAÇÃO					
2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO =					
	AT = ÁREA TOTAL =					
	PPT = PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO =	153,34	m	x	6,677	1.023,78 m ²
2.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO					
	MEIO FIO	153,34	m	x	2,00	306,68 m
	Total					306,68 m
2.3	SARJETA CIMENTADA					
	SARJETA =	306,68	m	x	0,50	153,34 m ²
	Total					153,34 m²

Rua 04

1.2	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO = RLT					
	RLT = AT	352,06	m	x	5,442	1.915,77 m ²
2.0	PAVIMENTAÇÃO					
2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO =					
	AT = ÁREA TOTAL =					
	PPT = PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO =	352,06	m	x	5,442	1.915,77 m ²
2.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO					
	MEIO FIO	352,06	m	x	2,00	704,12 m
	Total					704,12 m

2.3	SARJETA CIMENTADA
	SARJETA = 704,12 m x 0,50 352,06 m ²
	Total 352,06 m²