

À  
Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Quixerê/CE  
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0604.01/2022

# PROPOSTA DE PREÇOS

Limoeiro do Norte/CE, 20 de abril de 2022.

Senhor Presidente, tendo examinado o Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 0604.01/2022, apresentamos a presente proposta para a **CONSTRUÇÃO DA QUADRA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO**, objeto do processo em referência pelo valor global de **R\$ 244.202,21 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)**, para os serviços abaixo especificados:

## 1. Condições Gerais da Proposta:

- Prazo de validade da proposta **120 (cento e vinte) dias**;
- Prazo de Execução dos serviços: **02 (DOIS) meses, iniciados no prazo máximo de até 10 dias a partir da emissão da ordem de serviço** .
- 2. **Pelo presente, declaramos e garantimos que:**
  - Examinamos cuidadosamente todo o Edital e Anexos, aceitamos todas as condições nele estipuladas e que as cumprimos e, ao assinarmos a presente declaração, renunciamos ao direito de alegarmos discrepância de entendimento com relação ao Edital;
  - Que cumprimos plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei nº 9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988;
  - Que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações, objeto da presente licitação;
  - Que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital;
  - Que na elaboração da Proposta de Preços consideramos o seguinte: nos preços unitários propostos para cada item da planilha orçamentária estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, custo horário de utilização de equipamentos, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros, impostos, tributos, emolumentos, taxas, alvarás, licenças e outras, despesas administrativas, transportes, cargas, descargas, seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infelizmente e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços, ou quaisquer outros custos;
  - Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. FRANCISCO GILLIARD SILVA DA COSTA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 01/05/1981, CPF nº 898.087.623-87, RG nº 339262399 SSP/CE, com endereço comercial na Rua Conego Climerio Chaves, 2425, Centro, Limoeiro do Norte, Ceará, CEP 62.930-000.

**ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 21.139.049/0001-08

RUA CORONEL CLOVIS ALEXANDRINO 1995, SALA 03, CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE/CE, CEP 62.930-000 - FONE: (88) 2142-0317

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Marize Chaves Maciel e Francisco Gilliard Silva Da Costa.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636.



**Obra**

CONSTRUÇÃO DA QUADRA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE SEINFRA - 027.1 - RASTEIRA, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO

**Bancos**

SEINFRA - 027.1 - Ceará

**B.D.I.**

24,3%

**Encargos Sociais**

Desonerado: 78,05%  
Horista: 78,05%  
Mensalista: 41,96%

# Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.032,32	3,29 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.399,65	2,62 %
3	MOVIMENTO DE TERRA	4.884,59	2,00 %
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	23.787,82	9,74 %
5	PAREDES E PAINÉIS	6.920,29	2,83 %
6	REVESTIMENTOS	8.244,12	3,38 %
7	PISOS	131.809,81	53,98 %
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23.735,43	9,72 %
9	PINTURA	12.495,32	5,12 %
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.004,54	2,87 %
11	SERVIÇOS DIVERSOS	10.888,32	4,46 %

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

196.461,16  
47.741,05  
244.202,21



**ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 21.139.049/0001-08

RUA CORONEL CLOVIS ALEXANDRINO 1995, SALA 03, CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE/CE, CEP 62.930-000 - FONE: (88) 2142-0317

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Marize Chaves Maciel e Francisco Gilliard Silva Da Costa.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636.



**Obra** BANCOS B.D.I.  
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, JUNTO A SEINFRA - 027.1 - Ceará 24,3%  
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ, PARTE INTEGRANTE DESTA  
PROCESSO

**Encargos Sociais**  
Desonerado:  
Horista: 78,05%  
Mensalista: 41,96%

# Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>8.032,32</b>	<b>3,29 %</b>
1.1	CXXX1	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	2	3.231,02	4.016,16	8.032,32	3,29 %
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>6.399,65</b>	<b>2,62 %</b>
2.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m <sup>2</sup>	821,76	3,81	4,74	3.895,14	1,60 %
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m <sup>2</sup>	12	150,83	187,48	2.249,76	0,92 %
2.3	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m <sup>2</sup>	821,76	0,25	0,31	254,75	0,10 %
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>4.884,59</b>	<b>2,00 %</b>
<b>3.1</b>			<b>ESCAVAÇÃO EM CAMPO ABERTO</b>					<b>1.169,10</b>	<b>0,48 %</b>
3.1.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m <sup>3</sup>	21,08	44,62	55,46	1.169,10	0,48 %
<b>3.2</b>			<b>ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO</b>					<b>3.715,49</b>	<b>1,52 %</b>
3.2.1	C3179	SEINFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	m <sup>3</sup>	159,6	18,73	23,28	3.715,49	1,52 %
<b>4</b>			<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>					<b>23.787,82</b>	<b>9,74 %</b>
<b>4.1</b>			<b>EMBASAMENTOS E BALDRAMES</b>					<b>11.565,43</b>	<b>4,74 %</b>
4.1.1	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m <sup>3</sup>	16,8	417,42	518,85	8.716,68	3,57 %
4.1.2	C0089	SEINFRA	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	m <sup>3</sup>	3,26	703,02	873,85	2.848,75	1,17 %
<b>4.2</b>			<b>ARMADURA</b>					<b>4.661,64</b>	<b>1,91 %</b>
4.2.1	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	220,32	14,06	17,48	3.851,19	1,58 %
4.2.2	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	53,04	12,29	15,28	810,45	0,33 %
<b>4.3</b>			<b>CONCRETO</b>					<b>2.841,01</b>	<b>1,16 %</b>
4.3.1	C0842	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m <sup>3</sup>	5,51	414,81	515,61	2.841,01	1,16 %
<b>4.4</b>			<b>FORMA</b>					<b>4.719,74</b>	<b>1,93 %</b>
4.4.1	C4301	SEINFRA	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	m <sup>2</sup>	32,64	116,33	144,60	4.719,74	1,93 %
<b>5</b>			<b>PAREDES E PAINÉIS</b>					<b>6.920,29</b>	<b>2,83 %</b>
<b>5.1</b>			<b>ALVENARIA DE ELEVAÇÃO</b>					<b>6.920,29</b>	<b>2,83 %</b>
5.1.1	C0074	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20	m <sup>2</sup>	53,8	103,48	128,63	6.920,29	2,83 %
<b>6</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>					<b>8.244,12</b>	<b>3,38 %</b>
6.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO FAREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	m <sup>2</sup>	141,36	6,09	7,57	1.070,10	0,44 %



Este documento foi assinado digitalmente por Maria Marize Chaves Maciel e Francisco Giliard Silva Da Costa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636.

**ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CNPJ: 21.139.049/0001-08  
RUA CORONEL CLOVIS ALEXANDRINO 1995, SALA 03, CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE/CE, CEP 62.930-000 - FONE: (88) 2142-0317

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Marize Chaves Maciel e Francisco Giliard Silva Da Costa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636.

6.2	C3037	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	m <sup>2</sup>	141,36	40,83	50,75	7.174,02	2,94 %
7			<b>PISOS</b>					<b>131.809,81</b>	<b>53,98 %</b>
7.1	C1609	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	m <sup>3</sup>	63,84	521,47	648,19	41.380,45	16,95 %
7.2	C1919	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	m <sup>2</sup>	798	91,17	113,32	90.429,36	37,03 %
8			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>23.735,43</b>	<b>9,72 %</b>
8.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1	1.347,95	1.675,50	1.675,50	0,69 %
8.2	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1	251,95	313,17	313,17	0,13 %
8.3	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4	20,51	25,49	101,96	0,04 %
8.4	C1098	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	2	26,94	33,49	66,98	0,03 %
8.5	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	88	14,86	18,47	1.625,36	0,67 %
8.6	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	64	22,52	27,99	1.791,36	0,73 %
8.7	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	228	6,04	7,51	1.712,28	0,70 %
8.8	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	394	8,09	10,06	3.963,64	1,62 %
8.9	C0636	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIPOLO COMUM	m <sup>2</sup>	2,16	154,28	191,77	414,22	0,17 %
8.10	C4988	SEINFRA	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4	2.296,93	2.855,08	11.420,32	4,68 %
8.11	C0326	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	UN	2	261,72	325,32	650,64	0,27 %
9			<b>PINTURA</b>					<b>12.495,32</b>	<b>5,12 %</b>
9.1			<b>MURO</b>					<b>3.594,78</b>	<b>1,47 %</b>
9.1.1	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	m <sup>2</sup>	141,36	20,46	25,43	3.594,78	1,47 %
9.2			<b>PISO</b>					<b>8.900,54</b>	<b>3,64 %</b>
9.2.1	C1040	SEINFRA	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	247,1	28,98	36,02	8.900,54	3,64 %
10			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>7.004,54</b>	<b>2,87 %</b>
10.1	C1349	SEINFRA	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1	3.506,46	4.358,53	4.358,53	1,78 %
10.2	C1351	SEINFRA	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1	2.128,73	2.646,01	2.646,01	1,08 %
11			<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					<b>10.888,32</b>	<b>4,46 %</b>
11.1			<b>LIMPEZA FINAL</b>					<b>10.888,32</b>	<b>4,46 %</b>
11.1.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	m <sup>2</sup>	821,76	10,66	13,25	10.888,32	4,46 %

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

196.461,16  
47.741,05  
244.202,21



**ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CNPJ: 21.139.049/0001-08

RUA CORONEL CLOVIS ALEXANDRINO 1995, SALA 03, CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE/CE, CEP 62.930-000 - FONE: (88) 2142-0317

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Marize Chaves Maciel e Francisco Giliard Silva Da Costa.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636.

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

CONSTRUÇÃO DA QUADRA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO

**Bancos**  
SEINFRA - 027.1 - Ceará

**B.D.I.**  
24,3%

**Encargos Sociais**  
Desonerado:  
Horista: 78,05%  
Mensalista: 41,96%



# Composições Analíticas com Preço Unitário

## Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CXXX1	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	MÊS	1,0000000	3.231,02	3.231,02
Insumo	18584	SEINFRA	ENGENHEIRO JÚNIOR	Mão de Obra	HxMÊS	0,1500000	13.972,16	2.095,82
Insumo	18590	SEINFRA	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	Mão de Obra	HxMÊS	0,2000000	5.675,99	1.135,20
			MO sem LS =>		LS =>	955,01	MO com LS =>	3.231,02
			Valor do BDI =>			785,14	Valor com BDI =>	4.016,16
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	PREPARAÇÃO DO TERRENO	m²	1,0000000	3,81	3,81
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2500000	15,23	3,81
			MO sem LS =>		LS =>	1,67	MO com LS =>	3,81
			Valor do BDI =>			0,93	Valor com BDI =>	4,74
2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	m²	1,0000000	150,83	150,83
Insumo	10537	SEINFRA	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	Material	m²	1,0200000	35,59	36,30
Insumo	11725	SEINFRA	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	Material	KG	0,1500000	15,54	2,33
Insumo	11691	SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material	M	4,5000000	12,61	56,75
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,0000000	15,23	30,46
Insumo	11100	SEINFRA	ESMALTE SINTETICO	Material	L	1,0000000	24,99	24,99
			MO sem LS =>		LS =>	13,35	MO com LS =>	30,46
			Valor do BDI =>			36,65	Valor com BDI =>	187,48

*[Handwritten signature]*



**ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 21.139.049/0001-08  
RUA CORONEL CLOVIS ALEXANDRINO 1995, SALA 03, CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE/CE, CEP 62.930-000 - FONE: (88) 2142-0317

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Marize Chaves Maciel e Francisco Gilliard Silva Da Costa.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636.



2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	LOCAÇÃO DA OBRA	m <sup>2</sup>	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	10700	SEINFRA	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	Equipamento	H	0,0010000	75,05	0,08
Insumo	10775	SEINFRA	TEODOLITO (CHP)	Equipamento	H	0,0020000	1,36	0,00
Insumo	10758	SEINFRA	NÍVEL (CHP)	Equipamento	H	0,0020000	0,69	0,00
Insumo	10037	SEINFRA	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0040000	16,40	0,07
Insumo	12382	SEINFRA	NIVELADOR	Mão de Obra	H	0,0020000	24,24	0,05
Insumo	12445	SEINFRA	TOPOGRAFO	Mão de Obra	H	0,0020000	29,54	0,06
				MO sem LS =>	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>		0,06	Valor com BDI =>	0,31

3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO	m <sup>3</sup>	1,0000000	44,62	44,62
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,9300000	15,23	44,62
				MO sem LS =>	LS =>	19,56	MO com LS =>	44,62
				Valor do BDI =>		10,84	Valor com BDI =>	55,46

3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3179	SEINFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL	m <sup>3</sup>	1,0000000	18,73	18,73
Insumo	10596	SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	Equipamento	H	0,0002000	86,99	0,02
Insumo	10710	SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	Equipamento	H	0,0096000	282,41	2,71
Insumo	10576	SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	Equipamento	H	0,0062000	47,77	0,30
Insumo	10688	SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,0821000	157,32	12,92
Insumo	10666	SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	75,83	0,00
Insumo	10779	SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	Equipamento	H	0,0098000	239,30	2,35
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0294000	15,23	0,45
				MO sem LS =>	LS =>	0,25	MO com LS =>	0,45
				Valor do BDI =>		4,55	Valor com BDI =>	23,28

4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	EMBASAMENTOS E BALDRAMES	m <sup>3</sup>	1,0000000	417,42	417,42
Insumo	10109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m <sup>3</sup>	0,3648000	67,50	24,62
Insumo	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	109,5000000	0,56	61,32

**ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CNPJ: 21.139.049/0001-08

RUA CORONEL CLOVIS ALEXANDRINO 1995, SALA 03, CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE/CE, CEP 62.930-000 - FONE: (88) 2142-0317

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Marizez Chaves Maciel e Francisco Giliard Silva Da Costa.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Marizez Chaves Maciel e Francisco Giliard Silva Da Costa.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636.

Insumo	11600	SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	Material	m³	1,1000000	66,06	72,67
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	9,0000000	15,23	137,07
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	6,0000000	20,29	121,74
				MO sem LS =>	LS =>	113,45	MO com LS =>	258,81
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	518,85

4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0089	SEINFRA	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	EMBASAMENTOS E BALDRAMÉS	m³	1,0000000	703,02	703,02
Insumo	10108	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0,6183000	74,72	46,20
Insumo	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	368,5000000	0,56	206,36
Insumo	11605	SEINFRA	PEDRISCO	Material	m³	0,2630000	73,90	19,44
Insumo	10280	SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,6150000	76,19	46,86
Insumo	10163	SEINFRA	AÇO CA-50	Material	KG	18,0000000	9,50	171,00
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	10,0000000	15,23	152,30
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	3,0000000	20,29	60,87
				MO sem LS =>	LS =>	93,45	MO com LS =>	213,17
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	873,85

4.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	ARMADURAS	KG	1,0000000	14,06	14,06
Insumo	10163	SEINFRA	AÇO CA-50	Material	KG	1,1500000	9,50	10,93
Insumo	10103	SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	0,0200000	10,05	0,20
Insumo	10040	SEINFRA	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,0800000	16,40	1,31
Insumo	10121	SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,0800000	20,29	1,62
				MO sem LS =>	LS =>	1,28	MO com LS =>	2,93
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	17,48

4.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	ARMADURAS	KG	1,0000000	12,29	12,29
Insumo	10169	SEINFRA	AÇO CA-60	Material	KG	1,1500000	8,28	9,52
Insumo	10103	SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	0,0200000	10,05	0,20
Insumo	10040	SEINFRA	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,0700000	16,40	1,15
Insumo	10121	SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,0700000	20,29	1,42
				MO sem LS =>	LS =>	1,13	MO com LS =>	2,57
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	15,28

**ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CNPJ: 21.139.049/0001-08

RUA CORONEL CLOVIS ALEXANDRINO 1995, SALA 03, CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE/CE, CEP 62.930-000 - FONE: (88) 2142-0317

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Marize Chaves Maciel e Francisco Giliard Silva Da Costa.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636.





4.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0842	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	CONCRETOS	m³	1,0000000	414,81	414,81
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	336,0000000	0,56	188,16
Insumo	I1605	SEINFRA	PEDRISCO	Material	m³	0,8360000	73,90	61,78
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,8527000	67,50	57,56
Insumo	I0682	SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Equipamento	H	0,7140000	22,31	15,93
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVELENTE	Mão de Obra	H	6,0000000	15,23	91,38
			MO sem LS =>		LS =>	40,06	MO com LS =>	91,38
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	515,61

4.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4301	SEINFRA	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	FORMAS	m²	1,0000000	116,33	116,33
Composição Auxiliar	C4281	SEINFRA	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	FORMAS	m²	0,2000000	164,41	32,88
Composição Auxiliar	C4282	SEINFRA	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	FORMAS	m²	1,0000000	74,28	74,28
Insumo	I0041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,2500000	16,40	4,10
Insumo	I0498	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,2500000	20,29	5,07
			MO sem LS =>		LS =>	17,69	MO com LS =>	40,36
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	144,60

5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0074	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	m²	1,0000000	103,48	103,48
Insumo	I0441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	6,1900000	1,10	6,81
Insumo	I2081	SEINFRA	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	Material	UN	47,0000000	0,68	31,96
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	6,1900000	0,56	3,47
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0413000	67,50	2,79
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVELENTE	Mão de Obra	H	1,8400000	15,23	28,02
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,5000000	20,29	30,44
			MO sem LS =>		LS =>	25,63	MO com LS =>	58,46
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	128,63

6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

**ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 21.139.049/0001-08

RUA CORONEL CLOVIS ALEXANDRINO 1995, SALA 03, CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE/CE, CEP 62.930-000 - FONE: (88) 2142-0317

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Marize Chaves Maciel e Francisco Giliard Silva Da Costa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Marize Chaves Maciel e Francisco Giliard Silva Da Costa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636.





Composição	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m <sup>2</sup>	1,00000000	6,09	6,09
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,43000000	0,56	1,36
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m <sup>3</sup>	0,00610000	67,50	0,41
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,15000000	15,23	2,28
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,10000000	20,29	2,03
				MO sem LS =>	LS =>	1,89	MO com LS =>	4,31
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	7,57

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3037	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m <sup>2</sup>	1,00000000	40,83	40,83
Composição Auxiliar	C0165	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	ARGAMASSA DE CIMENTO	m <sup>3</sup>	0,02500000	780,69	19,52
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,60000000	15,23	9,14
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,60000000	20,29	12,17
				MO sem LS =>	LS =>	14,76	MO com LS =>	33,67
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	50,75

7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1609	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	LASTROS	m <sup>3</sup>	1,00000000	521,47	521,47
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	220,00000000	0,56	123,20
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m <sup>3</sup>	0,69800000	67,50	47,12
Insumo	I0280	SEINFRA	BRITA	Material	m <sup>3</sup>	0,87800000	76,19	66,89
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	16,00000000	15,23	243,68
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,00000000	20,29	40,58
				MO sem LS =>	LS =>	124,61	MO com LS =>	284,26
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	648,19

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1919	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	PISOS INTERNOS	m <sup>2</sup>	1,00000000	91,17	91,17
Insumo	I0034	SEINFRA	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	Material	KG	21,00000000	0,48	10,08
Insumo	I0108	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m <sup>3</sup>	0,03000000	74,72	2,24
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	26,58000000	0,56	14,88

**ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CNPJ: 21.139.049/0001-08

RUA CORONEL CLOVIS ALEXANDRINO 1995, SALA 03, CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE/CE, CEP 62.930-000 - FONE: (88) 2142-0317

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Marize Chaves Maciel e Francisco Gilard Silva Da Costa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Marize Chaves Maciel e Francisco Gilard Silva Da Costa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636.

Insumo	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11101	SEINFRA	ESMERIL N.36	Material	UN	0,1000000	36,81	3,68
Insumo	11102	SEINFRA	ESMERIL N.60	Material	UN	0,0500000	35,17	1,76
Insumo	10508	SEINFRA	CERA	Material	KG	0,1000000	16,16	1,62
Insumo	10748	SEINFRA	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	Equipamento	H	0,8000000	0,86	0,69
Insumo	11316	SEINFRA	JUNTA PLÁSTICA 1" 27MM PARA PISOS	Material	M	2,5000000	1,38	3,45
Insumo	11227	SEINFRA	GRANITEIRO/MAMORISTA	Mão de Obra	H	0,5000000	20,29	10,15
Insumo	12543	SEINFRA	SERVELENTE	Mão de Obra	H	1,2000000	15,23	18,28
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,2000000	20,29	24,35
			MO sem LS =>		LS =>	23,14	MO com LS =>	52,78
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	113,32

8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	QUADROS / CAIXAS	UN	1,0000000	1.347,95	1.347,95
Insumo	10436	SEINFRA	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	Material	UN	1,0000000	81,93	81,93
Insumo	10126	SEINFRA	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	Material	UN	3,0000000	0,90	2,70
Insumo	10338	SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	Material	M	2,0000000	18,22	36,44
Insumo	10841	SEINFRA	CONNECTOR PARA HASTE TERRA	Material	UN	1,0000000	2,59	2,59
Insumo	10355	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	Material	M	1,0000000	5,69	5,69
Insumo	10551	SEINFRA	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	Material	UN	1,0000000	348,07	348,07
Insumo	10285	SEINFRA	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	Material	UN	3,0000000	1,06	3,18
Insumo	11071	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	Material	M	1,5000000	2,81	4,22
Insumo	11243	SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	Material	UN	1,0000000	69,28	69,28
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	4,8000000	16,40	78,72
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	4,8000000	20,29	97,39
Insumo	11720	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	Material	UN	1,0000000	617,74	617,74
			MO sem LS =>		LS =>	77,20	MO com LS =>	176,11
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	1.675,50

8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	QUADROS / CAIXAS	UN	1,0000000	251,95	251,95
Insumo	10193	SEINFRA	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,0000000	32,39	32,39
Insumo	10195	SEINFRA	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,0000000	26,34	26,34
Insumo	10194	SEINFRA	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,0000000	31,86	31,86
Insumo	11754	SEINFRA	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	Material	UN	1,0000000	87,98	87,98

**ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CNPJ: 21.139.049/0001-08

RUA CORONEL CLOVIS ALEXANDRINO 1995, SALA 03, CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE/CE, CEP 62.930-000 - FONE: (88) 2142-0317

 Este documento foi assinado digitalmente por Maria Marize Chaves Maciel e Francisco Giliard Silva Da Costa.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636.


Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,0000000	16,40	32,80
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,0000000	20,29	40,58
				MO sem LS =>	LS =>	32,17	MO com LS =>	73,38
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	313,17

8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	UN	1,0000000	20,51	20,51
Insumo	10981	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	Material	UN	1,0000000	9,50	9,50
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3000000	16,40	4,92
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3000000	20,29	6,09
				MO sem LS =>	LS =>	4,83	MO com LS =>	11,01
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	25,49

8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1098	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	UN	1,0000000	26,94	26,94
Insumo	10986	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	Material	UN	1,0000000	15,93	15,93
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3000000	16,40	4,92
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3000000	20,29	6,09
				MO sem LS =>	LS =>	4,83	MO com LS =>	11,01
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	33,49

8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	M	1,0000000	14,86	14,86
Insumo	11075	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	Material	M	1,1000000	3,50	3,85
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3000000	16,40	4,92
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3000000	20,29	6,09
				MO sem LS =>	LS =>	4,83	MO com LS =>	11,01
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	18,47

8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	M	1,0000000	22,52	22,52
Insumo	11070	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	Material	M	1,1000000	5,46	6,01
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,4500000	16,40	7,38

**ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CNPJ: 21.139.049/0001-08

RUA CORONEL CLOVIS ALEXANDRINO 1995, SALA 03, CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE/CE, CEP 62.930-000 - FONE: (88) 2142-0317

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Marize Chaves Maciel e Francisco Giliard Silva Da Costa.

 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636.


Insumo 12312 SEINFRA ELETRICISTA

Mão de Obra	9,27	H	0,45000000	20,29	9,13		
MO sem LS =>	5,47	LS =>	7,24	MO com LS =>	16,51		
Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	27,99		
<b>8.7</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1,00000000	6,04	6,04
Insumo	I0356	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,02000000	1,96	2,00
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,11000000	16,40	1,80
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,11000000	20,29	2,23
			MO sem LS =>	LS =>	1,77	MO com LS =>	4,03
			Valor do BDI =>		1,47	Valor com BDI =>	7,51

**8.8**

Mão de Obra	2,68	H	2,09	MO com LS =>	4,77		
MO sem LS =>	1,97	LS =>	2,09	MO com LS =>	4,77		
Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	10,06		
<b>8.8</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1,00000000	8,09	8,09
Insumo	I0358	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1,02000000	3,26	3,33
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,13000000	16,40	2,13
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,13000000	20,29	2,64
			MO sem LS =>	LS =>	2,09	MO com LS =>	4,77
			Valor do BDI =>		1,97	Valor com BDI =>	10,06

**8.9**

Mão de Obra	50,16	H	39,15	MO com LS =>	89,31		
MO sem LS =>	37,49	LS =>	39,15	MO com LS =>	89,31		
Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	191,77		
<b>8.9</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	C0636	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIPOLO COMUM	m²	1,00000000	154,28	154,28
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	m³	0,06100000	67,50	4,12
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	11,84000000	0,56	6,63
Insumo	I2082	SEINFRA	TIPOLO MACIÇO COMUM	UN	84,00000000	0,58	48,72
Insumo	I0441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	KG	5,00000000	1,10	5,50
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	H	2,80000000	15,23	42,64
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	H	2,30000000	20,29	46,67
			MO sem LS =>	LS =>	39,15	MO com LS =>	89,31
			Valor do BDI =>		37,49	Valor com BDI =>	191,77

**8.10**

Mão de Obra	50,16	H	39,15	MO com LS =>	89,31		
MO sem LS =>	37,49	LS =>	39,15	MO com LS =>	89,31		
Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	191,77		
<b>8.10</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>

**ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CNPJ: 21.139.049/0001-08  
RUA CORONEL CLOVIS ALEXANDRINO 1995, SALA 03, CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE/CE, CEP 62.930-000 - FONE: (88) 2142-0317

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Marize Chaves Maciel e Francisco Giliard Silva Da Costa.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636.





Composição	C4988	SEINFRA	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	LUMINÁRIAS EXTERNAS EM POSTES DE CONCRETO	UN	1,0000000	2.296,93	2.296,93
Composição Auxiliar	C5033	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	POSTES EM CONCRETO	UN	1,0000000	1.166,63	1.166,63
Insumo	I0501	SEINFRA	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	Material	UN	1,0000000	34,90	34,90
Insumo	I0199	SEINFRA	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	Material	UN	3,0000000	31,49	94,47
Insumo	I6796	SEINFRA	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	Material	M	10,0000000	6,80	68,00
Insumo	I1075	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	Material	M	10,0000000	3,50	35,00
Insumo	I1478	SEINFRA	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V	Material	UN	3,0000000	44,56	133,68
Insumo	I1778	SEINFRA	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	Material	UN	3,0000000	118,08	354,24
Insumo	I1738	SEINFRA	PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	Material	UN	3,0000000	74,15	222,45
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,9000000	16,40	47,56
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	6,9000000	20,29	140,00
						MO sem LS =>	200,26	LS =>
						Valor do BDI =>	558,15	Valor com BDI =>
						MO sem LS =>	156,30	MO com LS =>
						Valor do BDI =>	2.855,08	Valor com BDI =>

8.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0326	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M	OUTROS ELEMENTOS	UN	1,0000000	261,72	261,72
Insumo	I0338	SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM <sup>2</sup>	Material	M	3,0000000	18,22	54,66
Insumo	I0421	SEINFRA	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	Material	UN	1,0000000	51,63	51,63
Insumo	I0841	SEINFRA	CONECTOR PARA HASTE TERRA	Material	UN	1,0000000	2,59	2,59
Insumo	I1244	SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" X 2.40M	Material	UN	1,0000000	65,00	65,00
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	3,5000000	16,40	57,40
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,5000000	20,29	30,44
						MO sem LS =>	49,33	87,84
						Valor do BDI =>	63,60	MO com LS =>
						Valor do BDI =>	325,32	Valor com BDI =>

9.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	PAREDES E FORROS	m <sup>2</sup>	1,0000000	20,46	20,46
Insumo	I2395	SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,4000000	20,29	8,12
Insumo	I0045	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,3500000	16,40	5,74
Insumo	I1488	SEINFRA	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	Material	L	0,1200000	11,91	1,43
Insumo	I1347	SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	Material	UN	0,2500000	0,55	0,14

**ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CNPJ: 21.139.049/0001-08  
 RUA CORONEL CLOVIS ALEXANDRINO 1995, SALA 03, CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE/CE, CEP 62.930-000 - FONE: (88) 2142-0317

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Marize Chaves Maciel e Francisco Giliard Silva Da Costa.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Marize Chaves Maciel e Francisco Giliard Silva Da Costa.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636.

Insumo	12097	SEINFRA	TINTA LATEX ACRÍLICA	Material	L	0,17000000	24,59	4,18
Insumo	10035	SEINFRA	AGUARRAZ MINERAL	Material	L	0,05000000	17,19	0,86
				MO sem LS =>	LS =>	6,08	MO com LS =>	13,86
				Valor do BDI =>		4,97	Valor com BDI =>	25,43

9.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1040	SEINFRA	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	PISO	M	1,00000000	28,98	28,98
Insumo	12395	SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	1,00000000	20,29	20,29
Insumo	10045	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,50000000	16,40	8,20
Insumo	12084	SEINFRA	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	Material	L	0,03000000	16,40	0,49
				MO sem LS =>	LS =>	12,49	MO com LS =>	28,49
				Valor do BDI =>		7,04	Valor com BDI =>	36,02

10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1349	SEINFRA	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	URBANIZAÇÃO	CJ	1,00000000	3.506,46	3.506,46
Insumo	11137	SEINFRA	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	Material	CJ	1,00000000	3.506,46	3.506,46
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		852,07	Valor com BDI =>	4.358,53

10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1351	SEINFRA	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	URBANIZAÇÃO	CJ	1,00000000	2.128,73	2.128,73
Insumo	11140	SEINFRA	REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	Material	CJ	1,00000000	2.128,73	2.128,73
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		517,28	Valor com BDI =>	2.646,01

**ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CNPJ: 21.139.049/0001-08

RUA CORONEL CLOVIS ALEXANDRINO 1995, SALA 03, CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE/CE, CEP 62.930-000 - FONE: (88) 2142-0317

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Marize Chaves Maciel e Francisco Giliard Silva Da Costa.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636.





11.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	LIMPEZA FINAL	m²	1,0000000	10,66	10,66
Insumo	12543	SEINFRA	SERVELENTE	Mão de Obra	H	0,7000000	15,23	10,66
				MO sem LS =>	LS =>	4,67	MO com LS =>	10,66
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	13,25

## Composições Auxiliares

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	1,2160000	67,50	82,08
Insumo	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	365,0000000	0,56	204,40
Insumo	12543	SEINFRA	SERVELENTE	Mão de Obra	H	32,4500000	15,23	494,21
				MO sem LS =>	LS =>	216,64	MO com LS =>	494,21
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	970,40

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,7780000	67,50	52,52
Insumo	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	220,0000000	0,56	123,20
Insumo	10280	SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,9658000	76,19	73,58
Insumo	12543	SEINFRA	SERVELENTE	Mão de Obra	H	10,0000000	15,23	152,30
				MO sem LS =>	LS =>	66,76	MO com LS =>	152,30
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	499,19

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	12543	SEINFRA	SERVELENTE	Mão de Obra	H	2,6500000	15,23	40,36
				MO sem LS =>	LS =>	17,69	MO com LS =>	40,36
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	50,17

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
				FORMAS	m²	1,0000000	74,28	74,28

**ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CNPJ: 21.139.049/0001-08

RUA CORONEL CLOVIS ALEXANDRINO 1995, SALA 03, CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE/CE, CEP 62.930-000 - FONE: (88) 2142-0317

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Marize Chaves Maciel e Francisco Giliard Silva Da Costa.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636.



Insuno	17960	SEINFRA	GRUA	Equipamento	H	0,04000000	371,79	14,87
Insuno	18207	SEINFRA	PEÇAS METÁLICAS P/ FORMAS	Material	KG	2,42000000	8,85	21,42
Insuno	11730	SEINFRA	PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG)	Material	KG	0,04000000	14,04	0,56
Insuno	11495	SEINFRA	MADEIRA (PEROBA)	Material	m³	0,00400000	2.479,00	9,92
Insuno	10037	SEINFRA	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,75000000	16,40	12,30
Insuno	10498	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,75000000	20,29	15,22
				MO sem LS =>	LS =>	12,06	MO com LS =>	27,52
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	92,33

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	C4281	SEINFRA	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	FORMAS	m²	1,00000000	164,41	164,41
Insuno	11730	SEINFRA	PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG)	Material	KG	0,20000000	14,04	2,81
Insuno	11495	SEINFRA	MADEIRA (PEROBA)	Material	m³	0,04000000	2.479,00	99,16
Insuno	10037	SEINFRA	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,50000000	16,40	8,20
Insuno	10524	SEINFRA	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)	Material	m²	1,10000000	40,09	44,10
Insuno	10498	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,50000000	20,29	10,15
				MO sem LS =>	LS =>	8,04	MO com LS =>	18,35
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	204,36

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	CONCRETOS	m³	1,00000000	131,96	131,96
Insuno	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	6,00000000	15,23	91,38
Insuno	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,00000000	20,29	40,58
				MO sem LS =>	LS =>	57,85	MO com LS =>	131,96
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	164,03

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C5033	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	POSTES EM CONCRETO	UN	1,00000000	1.166,63	1.166,63
Composição Auxiliar	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E FUNDAÇÕES	m³	0,53000000	40,36	21,39
Composição Auxiliar	G0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	0,38000000	401,60	152,61
Composição Auxiliar	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	CONCRETOS	m³	0,38000000	131,96	50,14

**ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CNPJ: 21.139.049/0001-08

RUA CORONEL CLOVIS ALEXANDRINO 1995, SALA 03, CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE/CE, CEP 62.930-000 - FONE: (88) 2142-0317

Este documento foi assinado digitalmente por Mania Marize Chaves Maciel e Francisco Giliard Silva Da Costa.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636.



Este documento foi assinado digitalmente por Mania Marize Chaves Maciel e Francisco Giliard Silva Da Costa.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636.





Insumo	10705	SEINFRA	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	Equipamento	H	1,3000000	126,29	164,17
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,6000000	15,23	39,60
Insumo	19515	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	Material	UN	1,0000000	738,72	738,72
				MO sem LS =>	LS =>	74,08	MO com LS =>	169,00
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	1.450,12

**Total sem BDI** 196.461,16  
**Total do BDI** 47.741,05  
**Total Geral** 244.202,21

*[Handwritten mark]*



**ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
 CNPJ: 21.139.049/0001-08

RUA CORONEL CLOVIS ALEXANDRINO 1995, SALA 03, CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE/CE, CEP 62.930-000 - FONE: (88) 2142-0317

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Marize Chaves Maciel e Francisco Giliard Silva Da Costa.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636.

*[Handwritten signature]*

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Marize Chaves Maciel e Francisco Giliard Silva Da Costa.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636

**Obra**

CONSTRUÇÃO DA QUADRA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE RASTEIRA, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO

**Bancos**

SEINFRA - 027.1 - Ceará

**B.D.I.**

24,3%

**Encargos Sociais**

Desonerado:

Horista: 78,05%

Mensalista: 41,96%

# Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 8.032,32	47,48% 3.813,75	52,52% 4.218,57
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 6.399,65	100,00% 6.399,65	
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 4.884,59	100,00% 4.884,59	
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00% 23.787,82	100,00% 23.787,82	
5	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 6.920,29	100,00% 6.920,29	
6	REVESTIMENTOS	100,00% 8.244,12		100,00% 8.244,12
7	PISOS	100,00% 131.809,81	50,00% 65.904,91	50,00% 65.904,91
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 23.735,43		100,00% 23.735,43
9	PINTURA	100,00% 12.495,32		100,00% 12.495,32
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 7.004,54		100,00% 7.004,54
11	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00% 10.888,32		100,00% 10.888,32
<b>Porcentagem</b>			<b>45,75%</b>	<b>54,25%</b>
<b>Custo</b>			<b>111.711,00</b>	<b>132.491,21</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>45,75%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>111.711,00</b>	<b>244.202,21</b>

**ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CNPJ: 21.139.049/0001-08

RUA CORONEL CLOVIS ALEXANDRINO 1995, SALA 03, CENTRO, LIMOIEIRO DO NORTE/CE, CEP 62.930-000 - FONE: (88) 2142-0317

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Marize Chaves Maciel e Francisco Giliard Silva Da Costa.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636.





**Planilha de Composição de BDI de Serviços Com Desoneração - Empresa Optante pelo Simples Nacional (Alíquotas da Faixa 04 do Anexo IV - EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº123/2006, ACÓRDÃO 2.622/2013, RESOLUÇÃO CGSN Nº 140, DE 22 DE MAIO DE 2018 e INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB n.º 1.812/2018 -)**

ITEM		PLANILHA DE BDI	TAXA (%)
		COMPOSIÇÃO	
1.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC):		3,00%
2.0	TAXA DE SEGURO E GARANTIA (S / G):		0,80%
3.0	TAXA DE RISCO (R):		0,97%
4.0	TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS (DF):		0,59%
5.0	TAXA DE LUCRO / REMUNERAÇÃO (L):		4,78%
6.0	TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (I):		11,17%
		<b>VALOR TOTAL DO BDI CALCULADO:</b>	<b>24,30%</b>
ITEMS	SIGLAS	VALORES ADOTADOS	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC		3,00%
SEGURO E GARANTIA	S / G		0,80%
RISCO	R		0,97%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF		0,59%
LUCRO	L		4,78%
	I		11,17%
MEMORIAL DE CÁLCULO OBTENÇÃO DE ALÍQUOTAS REAIS			
Descrição	Alíquota Efetiva referente a Receita Bruta em 12 Meses - (PGDAS em Anexo)	Percentual de Repartição dos Tributos (Faixa 04)	Alíquotas
IRPJ	10,58%	17,80%	1,88%
CSLL	10,58%	19,20%	2,03%
PIS	10,58%	4,10%	0,43%
			<b>INCIDÊNCIA NO BDI</b>
			NÃO INCIDE
			NÃO INCIDE
			INCIDE

**ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CNPJ: 21.139.049/0001-08

RUA CORONEL CLOVIS ALEXANDRINO 1995, SALA 03, CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE/CE, CEP 62.930-000 - FONE: (88) 2142-0317

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Marize Chaves Maciel e Francisco Giliard Silva Da Costa.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636.





COFINS		10,58%	18,90%	2,00%	INCIDE
ISSQN (O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%)		10,58%	40,00%	4,23%	INCIDE
<b>TOTAIS</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,58%</b>	

(\*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:

Faixa	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%	Alíquota efetiva - 5% x 31,33%	(Alíquota efetiva - 5%) x 32,00%	(Alíquota efetiva - 5%) x 30,13%	Alíquota efetiva - 5% x 6,54%	Percentual de ISS fixo em 5%
Instrução Normativa RFB n.º 1.812/2018 -Construção Civil - 4,5%; Construção civil de obras de infraestrutura - 4,5%;	Descrição	Alíquota	Orçamento Desonerado?	Alíquota Efetiva	Incidência no BDI
	CPRB	4,50%	Sim	4,50%	INCIDE

**TOTAL DE IMPOSTOS 11,17%**

**BDI RESULTANTE 24,30%**

**ADOTADO:**

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

FONTE DA COMPOSIÇÃO, VALORES DE REFERÊNCIA E FÓRMULA DO BDI: ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

2 - Subitem 9.3.2.5.ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO prever, nos editais de licitação, a exigência para que as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar.

**ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 21.139.049/0001-08

RUA CORONEL CLOVIS ALEXANDRINO 1995, SALA 03, CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE/CE, CEP 62.930-000 - FONE: (88) 2142-0317

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Marize Chaves Maciel e Francisco Giliard Silva Da Costa.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636.





**MAO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA - TABELA UNIFICADA SEINFRA 027.1**  
**ENCARGOS SOCIAIS - ENCARGOS COMPLEMENTARES VARIÁVEIS**  
**ENCARGOS SOCIAIS M.O. HORISTA AJUSTADOS PARA 78,05% E MENSALISTA**  
**PARA 41,96% EM CONFORMIDADE COM A LC 123/2006 E ACÓRDÃO**  
**2622/2013 TCU**

CÓDIGO	PROFISSIONAL	UD	SALÁRIO EM R\$	ENCARGOS SOCIAIS	SALÁRIO C/ ENCARGOS SOCIAIS	ENCARGOS COMPLEMENTARES	VALOR ADOTADO	MÃO DE OBRA HORISTA COM INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS DE 83,85% E MENSALISTA DE 47,76%	MÃO DE OBRA HORISTA COM INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS DE 78,05% E MENSALISTA DE 41,96%	DIFERENÇA EM RELAÇÃO A BASE (%)
12543	SERVENTE	H	R\$ 5,49	R\$ 4,28	R\$ 9,77	R\$ 5,46	R\$ 15,23	R\$ 15,55	R\$ 15,23	2,06%
10037	AJUDANTE	H	R\$ 6,42	R\$ 5,01	R\$ 11,43	R\$ 4,97	R\$ 16,40	R\$ 16,77	R\$ 16,40	2,21%
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	R\$ 6,42	R\$ 5,01	R\$ 11,43	R\$ 4,97	R\$ 16,40	R\$ 16,77	R\$ 16,40	2,21%
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	R\$ 6,42	R\$ 5,01	R\$ 11,43	R\$ 4,97	R\$ 16,40	R\$ 16,77	R\$ 16,40	2,21%
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	R\$ 6,42	R\$ 5,01	R\$ 11,43	R\$ 4,97	R\$ 16,40	R\$ 16,77	R\$ 16,40	2,21%
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	R\$ 6,42	R\$ 5,01	R\$ 11,43	R\$ 4,97	R\$ 16,40	R\$ 16,77	R\$ 16,40	2,21%
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	R\$ 8,27	R\$ 6,45	R\$ 14,72	R\$ 5,57	R\$ 20,29	R\$ 20,77	R\$ 20,29	2,31%
10498	CARPINTEIRO	H	R\$ 8,27	R\$ 6,45	R\$ 14,72	R\$ 5,57	R\$ 20,29	R\$ 20,77	R\$ 20,29	2,31%
12391	PEDREIRO	H	R\$ 8,27	R\$ 6,45	R\$ 14,72	R\$ 5,57	R\$ 20,29	R\$ 20,77	R\$ 20,29	2,31%
12395	PINTOR	H	R\$ 8,27	R\$ 6,45	R\$ 14,72	R\$ 5,57	R\$ 20,29	R\$ 20,77	R\$ 20,29	2,31%
12312	ELETRICISTA	H	R\$ 8,27	R\$ 6,45	R\$ 14,72	R\$ 5,57	R\$ 20,29	R\$ 20,77	R\$ 20,29	2,31%
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	H	R\$ 8,27	R\$ 6,45	R\$ 14,72	R\$ 5,57	R\$ 20,29	R\$ 20,77	R\$ 20,29	2,31%
12382	NIVELADOR	H	R\$ 10,76	R\$ 8,40	R\$ 19,16	R\$ 5,08	R\$ 24,24	R\$ 24,86	R\$ 24,24	2,49%
12445	TOPOGRAFO	H	R\$ 13,74	R\$ 10,72	R\$ 24,46	R\$ 5,08	R\$ 29,54	R\$ 30,34	R\$ 29,54	2,64%
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	MÊS	R\$ 9.350,00	R\$ 3.923,26	R\$ 13.273,26	R\$ 698,90	R\$ 13.972,16	R\$ 14.514,46	R\$ 13.972,16	3,74%
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÊS	R\$ 3.326,40	R\$ 1.395,76	R\$ 4.722,16	R\$ 953,83	R\$ 5.675,99	R\$ 5.868,92	R\$ 5.675,99	3,29%

OBSERVAÇÕES:

**EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - ENCARGOS SOCIAIS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº123/2006 E ACÓRDÃO 2.622/2013 TCU**  
Subitem 9.3.2.5.ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO prever, nos editais de licitação, a exigência para que as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

**ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 21.139.049/0001-08

RUA CORONEL CLOVIS ALEXANDRINO 1995, SALA 03, CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE/CE, CEP 62.930-000 - FONE: (88) 2142-0317

Este documento foi assinado digitalmente por Mania Marize Chaves Maciel e Francisco Giliard Silva Da Costa.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636.





**Planilha de Composição de Encargos Sociais - Empresa Optante pelo  
Simples Nacional - EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº123/2006 e  
ACÓRDÃO 2.622/2013)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			SEMI DESONERAÇÃO		
		COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO			
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>							
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%		20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%		3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%		8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>11,00%</b>	<b>11,00%</b>	<b>31,00%</b>	<b>31,00%</b>		<b>31,00%</b>
<b>GRUPO B</b>							
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	Não incide	17,84%	Não incide		Não incide
B2	Feriados	3,71%	Não incide	3,71%	Não incide		Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%		0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%	10,80%	8,33%		8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%		0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%		0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide		Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%		0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%	8,71%	6,73%		6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%		0,03%

**ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 21.139.049/0001-08

RUA CORONEL CLOVIS ALEXANDRINO 1995, SALA 03, CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE/CE, CEP 62.930-000 - FONE: (88) 2142-0317

Este documento foi assinado digitalmente por Mania Marize Chaves Maciel e Francisco Giliard Silva Da Costa.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636.

Este documento foi assinado digitalmente por Mania Marize Chaves Maciel e Francisco Giliard Silva Da Costa.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636.





B	Total	44,41%	16,46%	44,41%	16,46%
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%	0,45%	0,35%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>14,73%</b>	<b>11,38%</b>	<b>14,73%</b>	<b>11,38%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%	16,34%	6,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%	0,48%	0,37%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>7,91%</b>	<b>3,12%</b>	<b>16,82%</b>	<b>6,43%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>78,05%</b>	<b>41,96%</b>	<b>106,96%</b>	<b>65,27%</b>

**OBSERVAÇÕES:**

2 - Subitem 9.3.2.5. ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO prever, nos editais de licitação, a exigência para que as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstos no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, **bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;**

**ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 21.139.049/0001-08

RUA CORONEL CLOVIS ALEXANDRINO 1995, SALA 03, CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE/CE, CEP 62.930-000 - FONE: (88) 2142-0317

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Marize Chaves Maciel e Francisco Giliard Silva Da Costa.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636.



## SIMPLES NACIONAL

### Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apreciação: 01/03/2022 a 31/03/2022

#### 1. Identificação do Contribuinte

**CNPJ Matriz:** 21.139.049/0001-08  
**Nome empresarial:** ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
**Data de abertura no CNPJ:** 29/09/2014  
**Opção pelo Simples Nacional:** Sim  
**Regime de Apuração:** Caixa  
**Nº da Declaração:** 2113904920203001  
**1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:**  
 Nenhuma

#### 2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas	
Descrição de Receitas Brutas (R3)	Receitas Brutas
TOTAL de Receitas Brutas (R3)	553.239,18
Receita Bruta do P.R. (R3) - Competência	553.239,18
Receita Bruta do P.R. (R3) - Caixa	344.856,12
Receitas brutas acumuladas nos doze meses anteriores ao P.R. (R3) (R1)	1.161.489,11
Receitas brutas acumuladas nos doze meses anteriores ao P.R. (R3) (R1) (R1)	1.161.489,11
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (R3)	1.094.901,85
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior	697.294,10
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.400.000,00

#### 2.2) Recargas Brutas Anteriores (R4)

Período	Receitas Brutas Anteriores (R4)	Receitas Brutas Anteriores (R4)	Total
01/2021	42.742,76	45.820,28	88.563,04
05/2021	69.837,85	108.818,34	178.656,19
09/2021	66.098,34	37.250,44	103.348,78
12/2021	33.750,34	307.813,33	341.563,67
<b>2.2.2) Mercado Externo</b>			
01/2021	0,00	0,00	0,00
03/2021	0,00	0,00	0,00
09/2021	0,00	0,00	0,00
12/2021	0,00	0,00	0,00

#### 2.3) Folha de Salários Anteriores (R5)

Período	Folha de Salários Anteriores (R5)	Total
01/2021	0,00	0,00
03/2021	0,00	0,00
09/2021	0,00	0,00
12/2021	0,00	0,00

#### 2.4) Fator x

Fator x = Não se aplica

#### 2.5) Valores Fixos

NÃO SE APLICA

Receitas Brutas (R3): 553.239,18  
 Receitas Brutas Anteriores (R4): 407.108,47  
 Receitas Brutas Anteriores (R5): 0,00  
 Receitas Brutas Anteriores (R6): 0,00  
 Receitas Brutas Anteriores (R7): 0,00  
**Total do Simples Nacional (R8): 960.347,65**

Receitas Brutas (R3): 553.239,18  
 Receitas Brutas Anteriores (R4): 407.108,47  
 Receitas Brutas Anteriores (R5): 0,00  
 Receitas Brutas Anteriores (R6): 0,00  
 Receitas Brutas Anteriores (R7): 0,00  
**Total do Simples Nacional (R8): 960.347,65**

Receitas Brutas (R3): 553.239,18  
 Receitas Brutas Anteriores (R4): 407.108,47  
 Receitas Brutas Anteriores (R5): 0,00  
 Receitas Brutas Anteriores (R6): 0,00  
 Receitas Brutas Anteriores (R7): 0,00  
**Total do Simples Nacional (R8): 960.347,65**

Receitas Brutas (R3): 553.239,18  
 Receitas Brutas Anteriores (R4): 407.108,47  
 Receitas Brutas Anteriores (R5): 0,00  
 Receitas Brutas Anteriores (R6): 0,00  
 Receitas Brutas Anteriores (R7): 0,00  
**Total do Simples Nacional (R8): 960.347,65**

2.6) Resumo da Declaração

Receitas Brutas Declaradas (R10)	Receitas Brutas Recobradas (R11)	Valor Total do Débito Declarado (R12)
553.239,18	544.664,18	42.895,40

#### 2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

**CNPJ Estabelecimento:** 21.139.049/0001-08  
**Município:** LIMOEIRO DO NORTE  
**Endereço:** Rua do Comércio, 3.800.000,00  
**Inscrição de recolhimento (R13):** 1045.1045.1045

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R9):

Localização da base móvel, exceto para o exterior  
 Receita Bruta Informada: R\$ 349.819,98

Item	ICMS	COFINS	PIF/PASSEG	INSS/CPF	ICMS	IPF	ISS	Total
1. 409,76	1.583,57	6.371,39	1.339,29	19.234,25	0,00	0,00	0,00	25.858,96
<b>Total: R\$ 25.858,96</b>								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R9):

Prestitação de Serviços relacionados nos subitens 7.05, 7.05 e 16.1 da lista anexa A IC 116/2003, exceto para o exterior - Serviços de obra de construção civil relacionados nos subitens 1.02 e 1.03 da lista anexa A IC 116/2003 e tributos pelo Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS  
 Receita Bruta Informada: R\$ 28.570,34

Item	ICMS	COFINS	PIF/PASSEG	INSS/CPF	ICMS	IPF	ISS	Total
2. 279,84	509,10	371,33	123,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,84
<b>Total: R\$ 1.183,84</b>								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R9):

Prestação de Serviços relacionados nos subitens 7.05, 7.05 e 16.1 da lista anexa A IC 116/2003, exceto para o exterior - Serviços de obra de construção civil relacionados nos subitens 1.02 e 1.03 da lista anexa A IC 116/2003 e tributos pelo Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS  
 Receita Bruta Informada: R\$ 166.233,86

Item	ICMS	COFINS	PIF/PASSEG	INSS/CPF	ICMS	IPF	ISS	Total
3. 128,25	3.018,81	1.327,19	529,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,12
<b>Total: R\$ 5.004,12</b>								

#### Totais do Estabelecimento


Valor Informado: 544.664,18

Total do Débito Declarado (originaei + suspensão)	
Item	Total
1. 409,76	25.858,96
2. 279,84	1.183,84
3. 128,25	5.004,12
<b>Total</b>	<b>32.046,92</b>
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R2)	
Item	Total
1. 409,76	25.858,96
2. 279,84	1.183,84
3. 128,25	5.004,12
<b>Total</b>	<b>32.046,92</b>
Total do Débito Exigível (R2)	
Item	Total
1. 409,76	25.858,96
2. 279,84	1.183,84
3. 128,25	5.004,12
<b>Total</b>	<b>32.046,92</b>


Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636  
 Este documento foi assinado digitalmente por Maria Marize Chaves Maciel e Francisco Gilard Silva Da Costa.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636



**ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**  
 CNPJ: 21.139.049/0001-08  
 RUA CORONEL CLOVIS ALEXANDRINO 1995, SALA 03, CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE/CE, CEP 62.930-000 - FONE: (88) 2142-0317



Receitas Brutas (R3): 553.239,18  
 Receitas Brutas Anteriores (R4): 407.108,47  
 Receitas Brutas Anteriores (R5): 0,00  
 Receitas Brutas Anteriores (R6): 0,00  
 Receitas Brutas Anteriores (R7): 0,00  
**Total do Simples Nacional (R8): 960.347,65**



Receitas Brutas (R3): 553.239,18  
 Receitas Brutas Anteriores (R4): 407.108,47  
 Receitas Brutas Anteriores (R5): 0,00  
 Receitas Brutas Anteriores (R6): 0,00  
 Receitas Brutas Anteriores (R7): 0,00  
**Total do Simples Nacional (R8): 960.347,65**



Receitas Brutas (R3): 553.239,18  
 Receitas Brutas Anteriores (R4): 407.108,47  
 Receitas Brutas Anteriores (R5): 0,00  
 Receitas Brutas Anteriores (R6): 0,00  
 Receitas Brutas Anteriores (R7): 0,00  
**Total do Simples Nacional (R8): 960.347,65**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ  
 2420  
 FOLHA  
 VISTO  
 QUIXERÊ-CE

Receitas Brutas (R3): 553.239,18  
 Receitas Brutas Anteriores (R4): 407.108,47  
 Receitas Brutas Anteriores (R5): 0,00  
 Receitas Brutas Anteriores (R6): 0,00  
 Receitas Brutas Anteriores (R7): 0,00  
**Total do Simples Nacional (R8): 960.347,65**

Número da Declaração: 2113904920203001  
 Autenticação: 21360-13107-90552-45682  
 Número do Recibo: 01.07.22104.0371930-0  
 Página 2





**SIMPLES NACIONAL**

**RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PDAS-D**

Declaração Original

<b>1. Informações do Contribuinte</b>		Declaração Original	
Nome Empresarial	CPF do Matriz		
ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	21.139.049/0001-08		
Endereço da Abertura no CNPJ	Opante pelo Simples Nacional		
29/09/2014	Sim		
CNPJ das Filiais presentes nesta declaração			
Nenhuma.			

**2. Resumo da Apuração**

**2.1. Apuração no Simples Nacional**

Período de Apuração	Número de Apuração	Receita Bruta Recebida	Total do Declarado	Total do Total Exigível Suspensa	Total do Total Exigível
03/2022	211390490203001	R\$ 544.664,10	R\$ 42.899,40	R\$ 0,00	R\$ 42.899,40

**3. Informações da Recepção da Apuração no PDAS-D**

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília)

14/04/2022 15:32:26

CPF do Responsável

896.087.623-87

IP do Usuário

177.37.241.40

Número de Série do Certificado Digital

4E04 F4A4 A564 A720 5600 46AC B440 DF68

Número do Recibo

01.07.22104.0371930-0

Autenticação

21360.13107.90552.49682

**2.8) Total Geral da Empresa**

Total do Débito Declarado (receivável + aumento) (R\$)									
IRPJ	COSIR	IRPJ/IRMEF	IRPJ/IRMEF	IRPJ/IRMEF	IRPJ/IRMEF	IRPJ/IRMEF	IRPJ/IRMEF	IRPJ/IRMEF	TOTAL
3.474,74	3.538,50	10.864,53	2.393,75	18.495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	42.899,40
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)									
IRPJ	COSIR	IRPJ/IRMEF	IRPJ/IRMEF	IRPJ/IRMEF	IRPJ/IRMEF	IRPJ/IRMEF	IRPJ/IRMEF	IRPJ/IRMEF	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)									
IRPJ	COSIR	IRPJ/IRMEF	IRPJ/IRMEF	IRPJ/IRMEF	IRPJ/IRMEF	IRPJ/IRMEF	IRPJ/IRMEF	IRPJ/IRMEF	TOTAL
3.474,74	3.538,50	10.864,53	2.393,75	18.495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	42.899,40

**3. Informações da Recepção da Declaração**

Data e Horário da Transmissão da Declaração: 14/04/2022 15:32:26

Número do Recibo: 01.07.22104.0371930-0

Autenticação: 21360.13107.90552.49682

Número da Declaração: 211390490203001  
Número do Recibo: 01.07.22104.0371930-0  
Autenticação: 21360.13107.90552.49682  
Página 3

**ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: 21.139.049/0001-08  
RUA CORONEL CLOVIS ALEXANDRINO 1995, SALA 03, CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE/CE, CEP 62.930-000 - FONE: (88) 2142-0317

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Marize Chaves Maciel e Francisco Giliard Silva Da Costa.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50B3-F67A-E8E2-0636.



Razão Social: ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 21.139.049/0001-08 - NIRE: 23600109908 - CGF: 06.662382-0

Endereço: Rua Coronel Clovis Alexandrino, Nº 1995, Sala 03, Centro.

CIDADE: Limoeiro do Norte/CE, CEP: 62930-000

Fone: (88) 2142-0317

E-mail: ilumiconservicos@gmail.com

Banco: Banco do Brasil - Agência nº: 2253-5 - C/C nº 45.845-7

**Títular/Administrador:** Sr. FRANCISCO GILIARD SILVA DA COSTA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 01/05/1981, CPF nº 898.087.623-87, RG nº 339262399 SSP/CE, com endereço comercial na Rua Conego Climerio Chaves, 2425, Centro, Limoeiro do Norte, Ceará, CEP 62.930-000.

Atenciosamente,

**ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Francisco Giliard Silva Da Costa

CPF nº 898.087.623-87

Títular/Administrador

**MARIA MARIZE CHAVES MACIEL**

Responsável Técnica

Engenheira Civil

CPF nº 123.296.813-72

CRA Nº 8021

RPN Nº 0602019311



**ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CNPJ: 21.139.049/0001-08

RUA CORONEL CLOVIS ALEXANDRINO 1995, SALA 03, CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE/CE, CEP 62.930-000 - FONE: (88) 2142-0317

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/50B3-F67A-E8E2-0636> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 50B3-F67A-E8E2-0636**



### Hash do Documento

5C75F994F2AFCC59CE8BB2785C6468D9049C245EBA4C44C4F70373E511828258

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/04/2022 é(são) :

MARIA MARIZE CHAVES MACIEL (Resp. Técnico - Engenheira Civil) - 123.296.813-72 em 20/04/2022 20:08 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

Francisco Giliard Silva Da Costa (Titular Administrador) - 898.087.623-87 em 20/04/2022 20:05 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

